Zmluva o dielo PSB-6/4-142-19/2007

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **010 01 Žilina**
Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
IČO:	**00805165**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**z. p. Tomaník**
1.2 **Dodávateľ:**	**SERVICES MCK s r.o.** **Suchodolinská 40** **040 01 Košice**
IČO:	**31730248**
DIČ:	**SK2020483542**
Bankové spojenie:	**UNICREDIT BANK Košice**
Číslo účtu:	**6610245010/1111**
Štatutár:	**Dr. Knišová Mária – konateľ**

2. Predmet diela

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať:

Opravu rozvodov verejného osvetlenia s vyhotovením správy o odbornej prehliadke a skúške verejného osvetlenia po oprave vo VÚ 5728 Rašov, ktoré je v správe PSB Žilina.

3. Cena diela

3.5 Cena diela bola dohodnutá v súlade so Zákonom číslo 18/96 Zb. § 3 o cenách. Cena diela sa rovná sume uvedenej v cenovej ponuke , ktorá je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.6 Maximálna celková cena za kompletné dielo je podľa cenovej ponuky a schválenej výrobnej kalkulácie nasledovná :

Cena bez DPH	**462.147,40 Sk**
DPH 19 %	**87.808,00 Sk**
Cena s DPH	**549.955,40 Sk**

3.3 Úpravu ceny možno vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve na základe dohody oboch zmluvných strán.

Posádková správa budov ŽILINA

4. Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Objednávateľ uhradí cenu diela dodávateľovi prác na základe faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z..
4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4.3 Faktúra bude obsahovať súpis vykonaných prác ,v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa p. **Tomaník Jozef** do piatich dní po predložení súpisu vykonaných prác . Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi na prepracovanie.
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené práce prevziať a zaplatiť dodávateľovi za ne zmluvnú cenu .

5. Čas plnenia a miesto výkonu prác

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce dojednané v zmluve v termíne :

Termín zahájenia prác	**29.05.2007**
Termín ukončenia prác	**29.06.2007**

5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.
5.3. Dodávateľ bude vykonávať práce v zmysle bodu č. 2. Predmet plnenia v areály kasární VÚ 5728 Rašov.

6. Zodpovednosť za vady

6.1 Dodávateľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
6.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a na zhotovené práce poskytuje záruku 6 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.
6.3 Reklamácia závad bude vykonaná písomne. Dodávateľ začne nedostatky odstraňovať do 5 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
6.4 Ak dodávateľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady dodávateľ.

7. Vykonanie prác a ich odovzdanie

7.1 Dodávateľ prác vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Dodávateľ prác nemôže poveriť vykonaním diela (inú osobu) subdodávateľa.
7.2 Dodávateľ prác v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.5 Dodávateľ prác je zodpovedný za to, že pri realizácií prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe , že je škodlivý.



7.4 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru za PSB je poverený p. **Tomaník Jozef.**
Dodávateľ prác poveruje vykonaním funkcie technického dozoru p. **Širila Ján.**

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnuté termíny plnenia uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie za každý deň omeškania až do splnenia záväzku.
8.2 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia faktúry.
8.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

9. Ostatné dojednania , odstúpenie od zmluvy

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
9.2 Dodávateľ prác je oprávnený odstúpiť od zmluvy vtedy , ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi znemožňuje vykonávanie prác.
9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ služby z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a prípadné nedostatky pri výkone prác neodstráni v dohodnutých termínoch.
9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán do termínu ukončenia prác podľa zmluvy
9.5 Zmluvu je možné zrušiť :
- písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.5 V ostatných záležitostiach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

V Žiline dňa 29.05.2007

Pozemná správa budov

objednávateľ

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31738248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

zhotoviteľ

Pozemná správa budov ŽILINA

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina - oprava elektroinštalácie	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Rašov - verejné osvetlenie - zemné práce, káblaž, zapojenie existujúcich svietidiel	JKSO :	Spracoval : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248 ,	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	549 955 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	549 955 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	549 955 Sk	za M2 ZP	1 M	549 955 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	42 700,00		42 700,00
2	PSV :			
3	MCE :	312 365,60	107 081,80	419 447,40
4	iné :			
5	Súčet :	355 065,60	107 081,80	462 147,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	462 147,40
22	DPH 19 % z : 462 147,40	87 808,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	549 955,40

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

MINISTERSTVO OBRANY SR

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

SERVICES
MCK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 36730248 IČ DPH: SK2020483642
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6336787

Stavba : PSB Žilina - oprava elektroinštalácie
Objekt : VÚ Rašov - verejné osvetlenie - zemné práce, káblaž, zapojenie existujúcich svietidiel **Výrobná kalkulácia - náklady**

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vodiče, šnúry, káble medené												
1	210800527	Vodič inštalačný voľne uložený CY 6	30,000	m	12,80	384,00		119,10	42,00			168,63	54,26	1,2
2	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zelťžlty	30,000	m	19,20	576,00	576,00							
3	210810012	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x6	678,000	m	14,70	9 966,60		3 098,46	1 091,58			4 386,13	1 390,42	31,1
4	341201M34	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx6	678,000	m	78,50	53 223,00	53 223,00							
		Vodiče, šnúry, káble medené spolu :	**64 149,60**	**Sk**			**53 799,00**	**3 217,56**	**1 133,58**			**4 554,77**	**1 444,68**	**32,3**
		Ukončenia vodičov, súbory pre káble												
5	210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	20,000	kus	81,50	1 630,00		506,40	178,20			716,63	228,76	5,1
6	210220401	Štítok na označenie	12,000	kus	49,50	594,00		184,68	65,04			261,40	82,87	1,8
7	283992700	Označovací štítok	12,000	kus	8,60	103,20	103,20							
		Ukončenia vodičov, súbory pre káble spolu :	**2 327,20**	**Sk**			**103,20**	**691,08**	**243,24**			**978,04**	**311,63**	**6,9**
		Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .												
8	210190002d72	Demontáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	182,00	182,00		56,85	20,01			80,45	24,68	0,5
9	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	365,00	365,00		113,70	40,02			160,91	50,36	1,1
		Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	**547,00**	**Sk**				**170,55**	**60,03**			**241,37**	**75,04**	**1,7**
		Vedenie uzemňovacie												
10	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	680,000	m	84,00	57 120,00		17 829,60	6 276,40			25 234,16	7 779,83	179,5
11	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	680,000	kg	56,50	38 420,00	38 420,00							
12	210220301	Svorka bleskozvodné do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus	69,50	834,00		259,80	91,44			367,67	115,08	2,6
13	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacie pre spojenie kovových súčiastok	12,000	kus	17,80	213,60	213,60							
14	210220302	Svorka bleskozvodné nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	50,000	kus	97,00	4 850,00		1 509,50	531,50			2 136,51	672,48	15,2

Stavba : PSB Žilina - oprava elektroinštalácie

Objekt : VÚ Rašov - verejné osvetlenie - zemné práce, káblaž, zapojenie existujúcich svietidiel **Výrobná kalkulácia - náklady**

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	354903Z42	Svorka SR 02, odbočné spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	38,000	kus	27,00	1 026,00	1 026,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**102 463,60**	**Sk**			**39 659,60**	**19 598,90**	**6 899,34**			**27 736,35**	**8 567,40**	**197,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**169 467,40**	**Sk**			**93 561,80**	**23 678,09**	**6 336,19**			**33 512,54**	**10 398,77**	**236,4**
		Zemné práce pre elektromontáže												
16	460200273	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 90, zemina tr 3	550,000	m	145,00	79 750,00		24 860,00	8 750,50			35 183,47	10 956,02	277,7
17	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	61,000	m	700,00	42 700,00	31 119,15	769,21	270,84	5 092,89	135,42	3 789,85	1 522,63	9,5
18	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,100	m3	4 760,00	5 236,00		1 043,37	367,26	769,12	23,36	2 306,23	726,64	11,6
19	460660012	Podkladové vrstva cesty, štrkodrť, vrstva 8cm	10,500	m2	49,00	514,50	296,10	55,44	19,53	17,43	0,52	97,27	28,20	0,6
20	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,100	m3	3 640,00	4 004,00	2 810,02	87,62	30,84	374,44	11,37	527,88	161,80	0,9
21	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	15,500	m3	3 850,00	59 675,00	39 595,83	2 219,60	781,35	5 276,20	160,27	8 832,29	2 809,44	24,8
22	460420022-P1	P/Zriadenie káblového lôžka bez zakrytia v. 20cm piesok	550,000	m	37,50	20 625,00	10 252,00	3 591,50	1 265,00			5 083,78	432,71	40,1
23	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	550,000	m	44,50	24 475,00	20 361,00	1 281,50	451,00			1 813,58	567,91	14,3
24	460510021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	25,000	m	94,50	2 362,50	1 928,50	136,50	48,00			193,13	56,36	1,5
25	460560273	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 90, zemina tr 3	550,000	m	62,50	34 375,00		10 730,50	3 778,50			15 188,02	4 677,97	119,9
		Zemné práce pre elektromontáže spolu :	**273 717,00**	**Sk**			**106 362,61**	**44 775,24**	**15 782,83**	**11 530,08**	**330,95**	**73 015,52**	**21 939,74**	**501,2**
		Rozvádzače												
		Rozvádzač - RS												
26	357020F015	Rozvodnica 276008 : FKV-07-FR55-H-2/36 - dvere plast prishľadné, IP55 (P)	1,000	kus	2 340,00	2 340,00	2 340,00							
27	B-9000-1.4	Prepojenie pomocných obvodov	1,000	kus	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
28	35858C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	3,000	kus	1 930,00	5 790,00	5 790,00							
29	3585301O16	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 40B/3	4,000	kus	770,00	3 080,00	3 080,00							
30	3585301O17	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 50B/3	1,000	kus	1 110,00	1 110,00	1 110,00							
		Rozvádzač - RS spolu :	**13 520,00**	**Sk**			**13 520,00**							
		Rozvádzače spolu :	**13 520,00**	**Sk**			**13 520,00**							
		Východzia revízia elektro												

Stavba : PSB Žilina - oprava elektroinštalácie

Objekt : VÚ Rašov - verejné osvetlenie - zemné práce, káblaž, zapojenie existujúcich svietidiel **Výrobná kalkulácia - náklady**

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
31	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	17,000	hod	319,00	5 423,00		1 688,10	594,15			2 389,05	751,69	17,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**5 423,00**	**Sk**				**1 688,10**	**594,15**			**2 389,05**	**751,69**	**17,0**
		Za rozpočet celkom :	**462 147,40**	**Sk**			**213 444,41**	**70 141,43**	**24 693,17**	**11 530,08**	**330,95**	**108 917,13**	**33 090,20**	**756,6**

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 60, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČDPH: SK2020483642
TEL: 055/6324464 FAX: 055/6328787

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-142-19/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Poľadková správa budov Ružomberok