K č. p.: PSB MT 174-RŠÚ/2007-9

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 174 - RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	Kings Trade s.r.o Horolezecká 12 040 01 Košice
Zastúpený:	Beáta Ferková
IČO:	36589276
IČ DPH:	SK2021941130
Bankové spojenie:	Unicredit bank Košice
Číslo účtu:	6624915003/1111
Registrácia v zozname podnikateľov:	okresný súd Košice vl.č. 16131/V
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ružbarský Vladimír

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Porevízne opravy nevyhovujúcich bleskozvodov na b.č. 33, 36, 44, 45 KSNP**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 45312310-3

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 14. decembra 2007
termín ukončenia: 18. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby do 18,00 hod. V mimopracovnej dobe bez možnosti vstupu do stavebných objektov.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

b.č.33	
Cena bez DPH	138 662,10
DPH 19%	26 345,80
Cena celkom vrátane DPH	**165 007,90**
b.č. 36	
Cena bez DPH	53 993,40
DPH 19%	10 258,70
Cena celkom vrátane DPH	**64 252,10**
b.č. 44	
Cena bez DPH	53 104,30
DPH 19%	10 089,80
Cena celkom vrátane DPH	**63 194,10**
b.č. 45	
Cena bez DPH	48 357,80
DPH 19%	9 188,00
Cena celkom vrátane DPH	**57 545,80**
Celkom za opravované stavebné objekty:	
Cena bez DPH	294,117,60
DPH 19%	55 882,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**350 000,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi **v dvoch výtlačkoch** a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **7 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Bernát** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Róbert Petráš**

8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.8.1. Súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.8.2. revízne správy na celkovo ukončené objekty, u b.č.2 zoznam opravených častí bez revíznej správy.

8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- Pôdorys budovy so zakresleným bleskozvodom na každý stavebný objekt
- Revízna správa

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváračské oprávnenie, vodičské oprávnenie.
11.4. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571**
11.5. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
11.6. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pád predmetov z výšky, pád osôb z výšky.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
11.7. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
11.8. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.9. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.10. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.11. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.12. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Ing. Teremová

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 11. decembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

Kings Trade s.r.o.

.....
zhotoviteľ
Beáta Ferková

K č.p.: PSB MT 174-RSÚ/2007-7

Súhrnný list Cenovej ponuky

Názov stavby:	Stavba : PSB Martin, kasárne SNP Podháj - oprava bleskozvodu	JKSO :	
Miesto stavby:	Kasárne SNP Podháj		
Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	294,117,60	0,00	294,117,60	0,00	294,117,60
6		z toho: základné náklady	294,117,60	0,00	294,117,60	0,00	294,117,60
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	294,117,60	0,00	294,117,60	0,00	294,117,60
18		DPH	19%	z čiastky	294,117,60		55,882,30
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**349,999,90**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa: . .	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Martin IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	14.12.2007 Pečiatka a podpis

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Martin, kasárne SNP Podháj - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č. 33	113,986,80	24,675,30	138,662,10	26,345,80	165,007,90
Objekt : Budova č. 36	37,093,50	16,899,90	53,993,40	10,258,70	64,252,10
Objekt : Budova č. 44	43,633,30	9,471,00	53,104,30	10,089,80	63,194,10
Objekt : Budova č. 45	39,107,40	9,250,40	48,357,80	9,188,00	57,545,80
Spolu:	**233,821,00**	**60,296,60**	**294,117,60**	**55,882,30**	**349,999,90**



Krycí list cenovej ponuky

DRAKEL s.r.o.

Stavba : PSB Martin, kasárne SNP Podháj - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 33	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	165 008 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	165 008 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	165 008 Sk	za M2 ZP	1 M	165 008 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	59 640,00		59 640,00
2	PSV :			
3	MCE :	54 346,80	24 675,30	79 022,10
4	iné :			
5	Súčet :	113 986,80	24 675,30	138 662,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 14.12.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : KingsTrade s.r.o.

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	138 662,10
22	DPH 19 % z : 138 662,10	26 345,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	165 007,90

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Cenová ponuka

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	55,000 m		34,50	1 897,50		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	35,000 kg		43,00		1 505,00	19
3	111635201	Hmota asfaltová TSP IZOFLEX	4,500 l		75,00		337,50	19
4	210220301d73	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	16,000 kus		35,50	568,00		19
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	16,000 kus		71,00	1 136,00		19
6	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	16,000 kus		18,90		302,40	19
7	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000 kus		99,00	7 128,00		19
8	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	64,000 kus		47,00		3 008,00	19
9	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	8,000 kus		50,50		404,00	19
10	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, prip. vedenia	32,000 kus		408,00	13 056,00		19
11	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	32,000 kus		530,00		16 960,00	19
12	210220372d73	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000 kus		122,00	976,00		19
13	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000 kus		245,00	1 960,00		19
14	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	8,000 kus		202,00		1 616,00	19
15	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	16,000 kus		31,00		496,00	19
16	210220401	Štítok na označenie zvodu	8,000 kus		50,50	404,00		19
17	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	8,000 kus		5,80		46,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**51 800,80**	**Sk**		**27 125,50**	**24 675,30**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**51 800,80**	**Sk**		**27 125,50**	**24 675,30**	
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie						
18	919735123	Rezanie stávajúceho betón. krytu alebo podkladu hr.do 15cm	84,000 m		710,00	59 640,00		19
19	460080101	Betónový základ - rozbúranie	2,520 m3		4 830,00	12 171,60		19
20	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	2,520 m3		3 660,00	9 223,20		19
21	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	7,000 m		65,00	455,00		19
22	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	7,000 m		24,50	171,50		19
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**81 661,30**	**Sk**		**81 661,30**		
		Východzia revizia elektro						
23	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000 hod		325,00	5 200,00		19

- 7,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,
- 1,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy,
- 1,0 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,
- 1,0 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,
- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,
- 1,0 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania
- 2,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky striech,
- 2,0 hod - napísanie revízie

---

16 hod - Spolu

Cenová ponuka

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Východzia revízia elektro spolu :	**5 200,00**	**Sk**		**5 200,00**		
	Za rozpočet celkom :	**138 662,10**	**Sk**		**113 986,80**	**24 675,30**	



Krycí list cenovej ponuky

DRAKEL s.

Stavba : PSB Martin, kasárne SNP Podháj - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 36	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	64 252 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	64 252 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	64 252 Sk	za M2 ZP	1 M	64 252 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	37 093,50	16 899,90	53 993,40
4	iné :			
5	Súčet :	37 093,50	16 899,90	53 993,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 14.12.2007

Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :


Pečiatka : Kings Trade s.r.o. IČO: 36 589 276, IČ DPH: SK 2021941130 ČÍSLO VLOŽKY: 16131/V ODDIEL: Sro HOPSPLEŽECKÁ 12, 04001 KOŠICE

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		53 993,40
22	DPH	19 % z : 53 993,40	10 258,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		64 252,10

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10



Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	20,000	m	34,50	690,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	13,000	kg	43,00		559,00	19
3	210220102d73	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	70,000	m	76,50	5 355,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm	70,000	m	153,00	10 710,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	70,000	m	37,00		2 590,00	19
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	9,000	kus	16,50		148,50	19
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	55,000	kus	63,50		3 492,50	19
8	111635201	Hmota asfaltová TSP IZOFLEX	2,000	l	75,00		150,00	19
9	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	249,00	498,00		19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	2,000	kus	498,00	996,00		19
11	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	220,00		440,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00		74,00	19
13	210220301d73	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	35,50	1 065,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	71,00	2 130,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	30,000	kus	18,90		567,00	19
16	210220302d73	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	40,000	kus	49,50	1 980,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	40,000	kus	99,00	3 960,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00		92,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	24,000	kus	47,00		1 128,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	27,50		82,50	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50		316,00	19
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	50,50		151,50	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	408,00	4 896,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	12,000	kus	530,00		6 360,00	19
25	210220372d73	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	122,00	366,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	245,00	735,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	202,00		606,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	4,000	kus	31,00		124,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu	3,000	kus	50,50	151,50		19
30	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	3,000	kus	6,30		18,90	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**50 432,40**	**Sk**		**33 532,50**	**16 899,90**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**50 432,40**	**Sk**		**33 532,50**	**16 899,90**	
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie						
31	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	65,00	1 170,00		19

...slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
32	460560133	*Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3*	*18,000*	*m*	*24,50*	*441,00*		*19*
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**1 611,00**	**Sk**		**1 611,00**		
		Východzia revízia elektro						
33	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	325,00	1 950,00		19
		- 3,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 1,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy,						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky striech,						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		---						
		6 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 950,00**	**Sk**		**1 950,00**		
		Za rozpočet celkom :	**53 993,40**	**Sk**		**37 093,50**	**16 899,90**	



Krycí list cenovej ponuky

DRAKEL s.r.

Stavba : PSB Martin, kasárne SNP Podháj - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 44	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	63 194 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	63 194 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	63 194 Sk	za M2 ZP	1 M	63 194 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	17 040,00		17 040,00
2	PSV :			
3	MCE :	26 593,30	9 471,00	36 064,30
4	iné :			
5	Súčet :	43 633,30	9 471,00	53 104,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 14.12.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : KingsTrade s.r.o.

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	53 104,30
22	DPH 19 % z : 53 104,30	10 089,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	63 194,10

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Cenová ponuka

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	12,000	m	34,50	414,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,800	kg	43,00		335,40	19
3	210220102d73	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	30,000	m	76,50	2 295,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm	30,000	m	153,00	4 590,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	30,000	m	37,00		1 110,00	19
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	4,000	kus	16,50		66,00	19
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	30,000	kus	63,50		1 905,00	19
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	8,000	kus	30,50		244,00	19
9	111635201	Hmota asfaltová TSP IZOFLEX	1,000	l	75,00		75,00	19
10	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	249,00	498,00		19
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	2,000	kus	498,00	996,00		19
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00		442,00	19
13	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00		74,00	19
14	210220301d73	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	35,50	852,00		19
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	71,00	1 704,00		19
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	24,000	kus	18,90		453,60	19
17	210220302d73	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	49,50	1 188,00		19
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	99,00	2 376,00		19
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00		92,00	19
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00		564,00	19
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	2,000	kus	27,50		55,00	19
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	39,50		237,00	19
23	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50		101,00	19
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	408,00	2 448,00		19
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00		3 180,00	19
26	210220372d73	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	122,00	244,00		19
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	245,00	490,00		19
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	202,00		404,00	19
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	4,000	kus	31,00		124,00	19
30	210220401	Štítok na označenie zvodu	2,000	kus	50,50	101,00		19
31	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	4,50		9,00	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**27 667,00**	**Sk**		**18 196,00**	**9 471,00**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**27 667,00**	**Sk**		**18 196,00**	**9 471,00**	
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie						

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	24,000	m	710,00	17 040,00		19
33	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,720	m3	4 830,00	3 477,60		19
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,720	m3	3 660,00	2 635,20		19
35	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	11,000	m	65,00	715,00		19
36	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	11,000	m	24,50	269,50		19
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**24 137,30**	**Sk**		**24 137,30**		
		Východzia revízia elektro						
37	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	325,00	1 300,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy,						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky striech,						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		----------						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 300,00**	**Sk**		**1 300,00**		
		Za rozpočet celkom :	**53 104,30**	**Sk**		**43 633,30**	**9 471,00**	



Krycí list cenovej ponuky

DRAKEL s.r.o.

Stavba : PSB Martin, kasárne SNP Podháj - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 45	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	57 546 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	57 546 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	57 546 Sk	za M2 ZP	1 M	57 546 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 715,00		11 715,00
2	PSV :			
3	MCE :	27 392,40	9 250,40	36 642,80
4	iné :			
5	Súčet :	39 107,40	9 250,40	48 357,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	


projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 14.12.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : KrasTrade s.r.o.

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	48 357,80
22	DPH 19 % z : 48 357,80	9 188,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	57 545,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10



DRAKEL s.r.o.

Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	20,000	m	34,50	690,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	13,000	kg	43,00		559,00	19
3	210220102d73	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	44,000	m	76,50	3 366,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm	44,000	m	153,00	6 732,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	44,000	m	37,00		1 628,00	19
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	4,000	kus	16,50		66,00	19
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	25,000	kus	63,50		1 587,50	19
8	111635201	Hmota asfaltová TSP IZOFLEX	0,700	t	75,00		52,50	19
9	210220201d73	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	249,00	249,00		19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	1,000	kus	498,00	498,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	221,00		221,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00		37,00	19
13	210220301d73	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	35,50	710,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	20,000	kus	71,00	1 420,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	20,000	kus	18,90		378,00	19
16	210220302d73	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	49,50	1 138,50		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	99,00	2 277,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	46,00		46,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00		564,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	2,000	kus	27,50		55,00	19
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	39,50		237,00	19
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50		101,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	408,00	2 448,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00		3 180,00	19
25	210220372d73	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	122,00	244,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	245,00	490,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	202,00		404,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	4,000	kus	31,00		124,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu	2,000	kus	50,50	101,00		19
30	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	5,20		10,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**29 613,90**	**Sk**		**20 363,50**	**9 250,40**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**29 613,90**	**Sk**		**20 363,50**	**9 250,40**	
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	16,500	m	710,00	11 715,00		19

Cenová ponuka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,510	m3	4 830,00	2 463,30		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,510	m3	3 660,00	1 866,60		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	65,00	780,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	24,50	294,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**17 118,90**	**Sk**		**17 118,90**		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	325,00	1 625,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 1,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy,						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky striech,						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		----------						
		5 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 625,00**	**Sk**		**1 625,00**		
		Za rozpočet celkom :	**48 357,80**	**Sk**		**39 107,40**	**9 250,40**	



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

Posádková správa budov Ružomberok