ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 98 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Uni banka
Číslo účtu:	8246849/1200
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava komunikácií v K 4.čsb Martin** (príprava priestorov na vykonanie pietného aktu)

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 14. novembra 2006
termín ukončenia: 15. novembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	230 618,42
DPH 19%	43 817,50
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**274 436,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Boka Peter**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin VÚ 1303 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571-2**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce s vysokoobrátkovými strojmi, pohyb osôb,**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Kriško Ján

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. novembra 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ 1022156872
.....
zhotoviteľ
Viktor Puchoň

98

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin	Miesto : Martin	Rozpočet :
Objekt : Oprava komunikácii	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.	Dňa : 14.11.2006

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	274 436 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	274 436 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	274 436 Sk	za M2 ZP		1 M	274 436 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	230 618,42		230 618,42
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	230 618,42		230 618,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Peter BOKA stavebný cenár

Posádková správa budov MARTIN

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

overil Ing MARTIN BEDNÁR

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	230 618,42
22	DPH 19 % z : 230 618,42	43 817,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	274 435,92

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava komunikácii

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Dodávateľ : **VIPOS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **14.11.2006**
Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	35,208	m2	441,00	15 526,73				0,225	7,921	19
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	216,800	m2	71,50	15 501,20				0,098	21,246	19
3	113152111	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého	30,352	m3	279,00	8 468,21				1,600	48,563	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**39 496,14**	**Sk**		**39 496,14**					**77,731**	
		5 - KOMUNIKÁCIE										
4	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	100,400	m2	184,00	18 473,60		0,36834	36,981			19
5	572731112	Opravenie výtlkov stáv. kryt. živ. zmesou pre kob. asf. nad 10t	34,650	t	3 270,00	113 305,50		0,99305	34,409			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**131 779,10**	**Sk**		**131 779,10**			**71,391**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	293,200	m	33,50	9 822,20						19
7	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	293,200	m	117,00	34 304,40		0,00002	0,006			19
8	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	77,731	t	35,50	2 759,45						19
9	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	388,655	t	7,00	2 720,59						19
10	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	77,731	t	95,50	7 423,31						19
11	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	71,396	t	22,00	1 570,71						19
12	998225391	Prípl. za zväč. presun do 1 km, opravy krytov	71,396	t	10,40	742,52						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**59 343,18**	**Sk**		**59 343,18**			**0,006**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**230 618,42**	**Sk**		**230 618,42**			**71,396**		**77,731**	
		Za rozpočet celkom :	**230 618,42**	**Sk**		**230 618,42**			**71,396**		**77,731**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **14.11.2006**

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava komunikácii

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	35,208	m2	441,00	15 526,72		3 339,47	1 175,59	3 817,95		5 038,09	2 155,61
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	216,800	m2	71,50	15 501,20		3 351,72	1 179,39	3 820,01		5 049,35	2 100,71
3	113152111	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého	30,352	m3	279,00	8 468,20		899,93	316,87	3 339,02		2 754,40	1 157,97
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**39 496,14**	**Sk**				**7 591,14**	**2 671,86**	**10 976,99**		**12 841,84**	**5 414,29**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
4	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	100,400	m2	184,00	18 473,60	14 522,86	414,65	145,58	1 555,19	7,02	1 283,47	544,81
5	572731112	Opravenie výtlkov stáv. kryt. živ. zmesou pre kob. asf. nad 10t	34,650	t	3 270,00	113 305,50	63 783,72	9 203,73	3 239,77	14 182,59		16 098,10	6 797,58
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**131 779,10**	**Sk**			**78 306,58**	**9 618,38**	**3 385,35**	**15 737,78**	**7,02**	**17 381,57**	**7 342,39**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
6	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	293,200	m	33,50	9 822,20		2 108,10	741,79	2 415,96		3 183,90	1 372,42
7	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	293,200	m	117,00	34 304,40	19 661,99	1 468,93	516,03	5 905,04		4 770,93	1 981,46
8	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	77,731	t	35,50	2 759,45		59,07	20,98	365,33	1 029,93	891,87	392,24
9	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	388,655	t	7,00	2 720,58					1 469,11	888,23	363,24
10	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	77,731	t	95,50	7 423,31		545,67	191,99	509,13	2 736,13	2 408,14	1 032,23
11	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	71,396	t	22,00	1 570,71		119,94	42,12	267,02	404,81	504,24	232,56
12	998225391	Prípl. za zväč. presun do 1 km, opravy krytov	71,396	t	10,40	742,51					396,96	240,00	105,55
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**59 343,18**	**Sk**			**19 661,99**	**4 301,73**	**1 512,93**	**9 462,51**	**6 036,95**	**12 887,31**	**5 479,74**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**230 618,42**	**Sk**			**97 968,57**	**21 511,26**	**7 570,15**	**36 177,29**	**6 043,98**	**43 110,72**	**18 236,43**
		Za rozpočet celkom :	**230 618,42**	**Sk**			**97 968,57**	**21 511,26**	**7 570,15**	**36 177,29**	**6 043,98**	**43 110,72**	**18 236,43**

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**97 968,57**	**57,9**
Doprava	**6 043,98**	**3,6**
Poddodávky		
Spolu :	**104 012,55**	**61,4**

		%nákladov
Mzdy :	**21 511,26**	**12,7**
Odvody :	**7 570,15**	**4,5**
Stroje :	**36 177,29**	**21,4**
Spolu :	**65 258,70**	**38,6**

Ostatné :		
Priame náklady	**169 271,26**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**29 947,88**	**28,8** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**13 162,84**	**20,2** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**43 110,72**	

Náklady spolu : **212 381,98**

Zisk a riziko

Zisk :	**18 236,43**	**8,6** % zisk / náklady
Cena :	**230 618,42**	**7,9** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**126,6**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **14.11.2006**

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava komunikácii

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	35,208	m2		441,00	15 526,72	8 332,93	13 371,02	2 155,61	1,161
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	216,800	m2		71,50	15 501,20	8 351,55	13 400,90	2 100,71	1,157
3	113152111	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého	30,352	m3		279,00	8 468,20	4 555,73	7 310,13	1 157,97	1,158
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**39 496,14**	**Sk**				**21 240,22**	**34 082,06**	**5 414,29**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
4	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	100,400	m2		184,00	18 473,60	16 645,69	17 929,16	544,81	1,030
5	572731112	Opravenie výtlkov stáv. kryt. živ. zmesou pre kob. asf. nad 10t	34,650	t		3 270,00	113 305,50	90 409,75	106 507,85	6 797,58	1,064
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**131 779,10**	**Sk**				**107 055,45**	**124 437,02**	**7 342,39**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	293,200	m		33,50	9 822,20	5 266,13	8 450,03	1 372,42	1,162
7	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	293,200	m		117,00	34 304,40	27 553,03	32 323,96	1 981,46	1,061
8	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	77,731	t		35,50	2 759,45	1 475,14	2 367,01	392,24	1,166
9	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	388,655	t		7,00	2 720,58	1 469,11	2 357,34	363,24	1,154
10	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	77,731	t		95,50	7 423,31	3 983,01	6 391,15	1 032,23	1,161
11	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	71,396	t		22,00	1 570,71	834,00	1 338,24	232,56	1,174
12	998225391	Prípl. za zväč. presun do 1 km, opravy krytov	71,396	t		10,40	742,51	396,96	636,96	105,55	1,166
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**59 343,18**	**Sk**				**40 977,40**	**53 864,71**	**5 479,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**230 618,42**	**Sk**				**169 273,07**	**212 383,79**	**18 236,43**	
		Za rozpočet celkom :	**230 618,42**	**Sk**				**169 271,26**	**212 381,98**	**18 236,43**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber* 