(12)

V Rožňave,26.10.2009
PSB-351/2009RV Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 10
Prílohy : –

ZMLUVA O DIELO č. PSB –351/2009 RV

uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Správa prevádzky a údržby trenčín** **Posádková správa budov Rožňava**
Zastúpený :	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
Kontaktná adresa :	Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180

1.2. Zhotoviteľ :	UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený :	Štefan BALCO
IČO :	10749233
IČ DPH :	SK 1020673412
DIČ :	1020673412
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu :	0099641042 / 0900
Obchodný register :	č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní -zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava prístupovej komunikácie k Hale pre trenažér manipulačného zariadenia Rožňava"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Tetrmín plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. tejto zmluvy:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 26.10.2009
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.10.2009

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela .
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví záznam.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody a elektrickej energie v prípade ak zhotoviteľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Odber energií zhotoviteľ nepožaduje.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Cena bez DPH	**16 253,78 €**	
DPH 19 %	**3 088,22 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**19 342,00 €**	***(582 697,09 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k tejto zmluve a budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav ŠELENG

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.9 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.10 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.12 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.14 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.17 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.19 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.20 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.21 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2005.

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.23 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.24 Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 16,60 € denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

9.6 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov.

10.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

10.7 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa- PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok – pre PSB - Správa prevádzky a údržby Trenčín
4. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín
5. výtlačok – SEMaI Bratislava

V Rožňave dňa 26.10.2009

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 26.10.2009

Za zhotoviteľa:

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174,
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Štefan Balco

Štefan - UNISTAV, Brzotin

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Oprava prístupovej komunikácie k hale pre trenažér manip. zariadenia Rožňava		Miesto: Rožňava	
Objekt :Terénne úpravy		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotin	IČO:	10749233
		DIČ:	1020673412
Projektant:	Gyurèková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava	IČO:	
	Rožňava	DIČ:	

1 M3 OP	19 342	1 M	19 342
1 M2 ZP	19 342		
1 M2 UP	19 342		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	16 174,82	78,96	16 253,78
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	16 174,82	78,96	16 253,78

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 253,78
dátum:		22	DPH 19% z: 16 253,78 — 3 088,22
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 19 342,00
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 489 661,38

S DPH: 582 697,09

Posádková správa budov ROŽŇAVA

UNISTAV STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ BALCO ŠTEFAN

tlačivo: ODIS A20

Ing. Marián MARUŠKA

teľ: Posádková správa budov Rožňava **Spracoval:**

tant: Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava JKSO : **JKSO:**

vateľ: UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín **Dátum:**

vba :Oprava prístupovej komunikácie k hale pre trenažér manip. zariadenia Rožňava

jekt :Terénne úpravy

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	288,34	0,00	288,34	8 686,53	0,00000	11,724
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	945,78	78,96	1 024,74	30 871,32	24,82758	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 198,70	0,00	12 198,70	367 498,04	380,85128	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 742,00	0,00	2 742,00	82 605,49	0,00270	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 174,82	78,96	16 253,78	489 661,38	405,68156	11,724
Rozpočet celkom :	16 174,82	78,96	16 253,78	489 661,38	405,68156	11,724



ľ: Posádková správa budov Rožňava
ant: Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava
ateľ: UNISTAV- Balco Štefan, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

ba :Oprava prístupovej komunikácie k hale pre trenažér manip. zariadenia Rožňava
jekt :Terénne úpravy

Balco Štefan - UNISTAV, Brzotín **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) =* 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby z rigolu	14,000	m2	1,07	14,98	451,29
2	272	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	24,000	m2	1,22	29,28	882,09
3	001	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	18,000	m3	4,61	82,98	2 499,86
4	001	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	18,000	m3	0,77	13,86	417,55
5	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	18,000	m3	1,06	19,08	574,80
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	18,000	m3	4,39	79,02	2 380,56
7	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	18,000	m3	2,10	37,80	1 138,76
8	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	18,000	m3	0,63	11,34	341,63
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	288,34			288,34	8 686,53
			5 - KOMUNIKÁCIE					
9	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	14,000	m2	1,67	23,38	704,35
10	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	24,000	m2	8,50	204,00	6 145,70
11	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	14,000	m2	7,60	106,40	3 205,41
12	MAT	592 456510	Dlažba betónová HBB 50x50x7 30% zo 14 m2	4,200	m2	18,80	78,96	2 378,75
13	221	59776-1111	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	24,000	m2	25,50	612,00	18 437,11
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 024,74			1 024,74	30 871,32
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
14	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	23,300	m3	126,00	2 935,80	88 443,91
15	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,420	t	1 420,00	596,40	17 967,15
16	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	172,000	m3	46,50	7 998,00	240 947,75
17	011	63245-1065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	70,000	m2	9,55	668,50	20 139,23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 198,70			12 198,70	367 498,04
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
18	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	30,000	m	21,50	645,00	19 431,27
19	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,724	t	9,75	114,31	3 443,70
20	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	117,240	t	0,32	37,52	1 130,33
21	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,724	t	8,10	94,96	2 860,76
22	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostá	11,724	t	16,60	194,62	5 863,12
23	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	271,408	t	6,10	1 655,59	49 876,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 742,00			2 742,00	82 605,49
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 253,78			16 253,78	489 661,38
			Rozpočet celkom :	16 253,78			16 253,78	489 661,38



Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-351-2009-Rv „Oprava prístupovej komunikácie k Hale pre trenažér manipulačného zariadenia „

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov ROŽŇAVA