PSB 25-2/2007

ZMLUVA O DIELO 25/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Peter Dolinský PDS Senohrad 60
	V zastúpení	:	Peter Dolinský
	IČO	:	40540952
	DIČ	:	1049484436
	IČ pre DPH	:	neplatiteľ
	Bankové spojenie	:	SLSP Krupina
	Číslo účtu	:	0401959247/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava podlahy a obvodového plášťa sklad pri b.č.29
Miesto stavby: K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: nadzákladový múr ŽB 3,5 m3, základová doska ŽB 0,675 m3, prímurovka 12,5 m2, oprava mazaniny so štrkovým podkladom a betónom so sieťovinou Kari 111,164 m2, dodávka a osadenie mreže liatinovej 1 ks, izolácia proti tlakovej vode 18,2 m2, dodávka a montá dverí kovových 2 ks, klietka na oceľové tlakové fľaše z ocele 118,24 kg, nátery syntetické 16 m2, nátery tesárskych konštrukcií Pyrotonom 50 542,7 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4 .12.2007
Ukončenie prác: 15.12.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM **299.918,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 20, 26,28,29,31, a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Peter Dolinský

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 Peter Dolinský -PDS Senohrad

Vo Zvolene dňa 3.12.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účelná
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 30.11.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverené ho zamestnanca:

Peter DOLINSKÝ - PDS
962 43 SENOHRAD 60
IČO: 40 540 952
0903 602 619

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 30.11.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverené ho zamestnanca:

Posádková správa budov

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Stavebné úpravy na objekte - oprava podlahy a obvod.plášťa-sklad pri b.č.29	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : V.Babic	
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149 Zvolen	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Peter Dolinský - PDS	IČO : 40540952 Senohrad 60	DIČ : 1049484436 IČ DPH : Nie je platcom
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	299 918 Sk	za M3 OP	1 M	299 918 Sk	za M
1 M2 ZP	299 918 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 918 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	200 858,13	6 980,00	207 838,13
2	PSV :	71 736,20	20 343,50	92 079,70
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	272 594,33	27 323,50	299 917,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	299 917,83
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	299 917,83

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov Zvolen

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : **Peter DOLINSKÝ - PDS** 962 43 SENOHRAD 60 IČO: 40 540 952 0903 602 619

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : Peter Dolinský - PDS

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Stavebné úpravy na objekte - oprava podlahy a **obvod.plášťa-sklad pri b.č.29**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	32,149	m3		303,00	9 741,14	5 226,92	8 387,12	1 354,16	1,161
2	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	32,149	m3		36,50	1 173,43	631,96	1 014,05	159,30	1,157
3	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	8,340	m3		1 630,00	13 594,20	7 299,42	11 712,65	1 881,55	1,161
4	171203111	Uloženie výkopu v rovine	1,000	m3		205,00	205,00	205,00	205,00		1,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**24 713,79**	**Sk**				**13 363,31**	**21 318,83**	**3 395,01**	
		2 - ZÁKLADY									
5	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,675	m3		3 180,00	2 146,50	2 096,24	2 129,51	16,98	1,008
6	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,009	t		37 200,00	334,80	321,02	330,84	3,95	1,012
		2 - ZÁKLADY spolu :	**2 481,30**	**Sk**				**2 417,27**	**2 460,36**	**20,93**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
7	311321311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	3,495	m3		3 360,00	11 743,20	11 297,41	11 616,34	126,85	1,011
8	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	15,480	m2		319,00	4 938,12	3 651,84	4 559,85	378,22	1,083
9	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	15,480	m2		109,00	1 687,32	908,51	1 457,80	229,50	1,157
10	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	0,044	t		37 200,00	1 636,80	1 570,52	1 618,52	18,27	1,011
11	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	12,480	m2		560,00	6 988,80	6 008,90	6 682,50	306,32	1,046
12	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	12,480	m2		145,00	1 809,60	1 403,04	1 685,42	124,21	1,074
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**28 803,84**	**Sk**				**24 840,25**	**27 620,46**	**1 183,40**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
13	564732111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 10 cm	111,164	m2		134,00	14 895,97	13 261,76	14 433,84	462,03	1,032
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**14 895,98**	**Sk**				**13 261,76**	**14 433,84**	**462,03**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
14	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	17,000	m3		3 770,00	64 090,00	60 559,96	63 041,94	1 048,07	1,017
15	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	17,000	m3		391,00	6 647,00	4 199,80	5 912,63	734,32	1,124

Rozpočet - náklady

			M	M	Cena		Priame	Náklady	Zisk	Cena/
					jednotková	celkom	náklady	spolu		náklady
		[illegible]	17,000	m3	188,00	3 196,00	1 720,81	2 761,21	434,86	1,157
17	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	17,000	m3	375,00	6 375,00	4 165,55	5 717,90	657,14	1,115
18	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,840	t	39 000,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	113 068,00	Sk			103 406,14	110 193,70	2 874,39	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	936173113	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 100 kg	1,000	kus	2 330,00	2 330,00	1 371,72	2 043,80	286,19	1,140
20	999767032	Mreža liatinová s rámom	1,000	ks	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00		1,000
21	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	84,192	t	173,00	14 565,21	7 817,67	12 544,23	2 020,59	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**23 875,22**	**Sk**			**16 169,40**	**21 568,04**	**2 306,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**207 838,13**	**Sk**			**173 458,15**	**197 595,25**	**10 242,56**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
22	711413111	Izolácia proti tlakovej vode vodor. COMBIFLEX-C2	2,700	m2	1 000,00	2 700,00	2 579,78	2 668,74	31,27	1,012
23	711413121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá COMBIFLEX-C2	15,480	m2	1 090,00	16 873,20	16 037,23	16 620,87	252,28	1,015
24	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,118	t	745,00	87,91	37,09	75,91	12,00	1,158
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**19 661,11**	**Sk**			**18 654,10**	**19 365,52**	**295,55**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**19 661,11**	**Sk**			**18 654,10**	**19 365,52**	**295,55**	
		76 - KONŠTRUKCIE								
		762 - Konštrukcie tesárske								
25	762521104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehobľovaných na zraz	2,700	m2	77,00	207,90	87,53	179,17	28,72	1,160
26	605126480	Fošňa SM omietaná 2 60 200-240	0,146	m3	9 000,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**1 521,90**	**Sk**			**1 401,53**	**1 493,17**	**28,72**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
27	767644110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. otvár. jednokrid.	2,000	kus	404,00	808,00	358,60	701,59	106,41	1,152
28	138142110	Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 2,00x1000x2000 mm	0,070	t	37 300,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00		1,000
29	553041920a	Dvere kovové atypické 100x200cm	2,000	kus	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		1,000
30	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	118,240	kg	27,50	3 251,60	1 788,04	2 891,13	360,72	1,125
31	553439040a	Oceľový valcový profil L50x50x5mm	149,000	kg	56,50	8 418,50	8 418,50	8 418,50		1,000

Rozpočet - náklady

		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	26 989,10	Sk				22 819,64	25 986,12	1 003,21	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	26 511,00	Sk				24 221,18	27 479,30	1 031,93	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
33	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	16,017	m2		156,00	2 498,65	1 535,24	2 269,47	229,19	1,101
34	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	16,017	m2		49,50	792,84	461,38	715,49	77,28	1,108
35	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	5,400	m2		84,50	456,30	309,69	420,90	35,40	1,084
36	783784103	Nátery tesárskych konštr. Pyrotonom 50	542,700	m2		74,00	40 159,80	25 078,16	36 599,20	3 560,59	1,097
		783 - Nátery spolu :	**43 907,59**	**Sk**				**27 384,50**	**40 005,09**	**3 902,46**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**43 907,59**	**Sk**				**27 384,50**	**40 005,09**	**3 902,46**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**92 079,70**	**Sk**				**70 259,79**	**86 849,92**	**5 229,95**	
		Za rozpočet celkom :	**299 917,83**	**Sk**				**243 718,07**	**284 445,30**	**15 472,52**	

Náklady :

Priame náklady spolu

Poddodávky		
Spolu :	155 871,78	64,0

		%nákladov
Mzdy :	37 099,61	15,2
Odvody :	13 059,20	5,4
Stroje :	4 722,47	1,9
Spolu :	54 881,29	22,5
Ostatné :	32 965,00	13,5
Priame náklady	243 718,07	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	28 178,28	18,1 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	12 548,95	22,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		40 727,23	

Náklady spolu : **284 445,30**

Zisk a riziko

Zisk :	15 472,52	5,4 % zisk / náklady
Cena :	299 917,83	5,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	118,7	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 25/2007 (PSBZV-25-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen