č. j.: PSB-129-14/2007
„ZH"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-11/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava strechy a hygienické maľby na.č.32, Klub Žilina

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Severoslovenská stavebná s.r.o** **Horná Skotňa 2717** **02004 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**36425397**
	IČ DPH :	**SK 2021906018**
	Bankové spojenie :	**VUB – pobočka Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**1926580058/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.

2.2. Východiskové údaje:

2.1.2. Názov stavby : **Klub b.č.32 Žilina**

2.1.3. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava strechy a hygienické maľby bud. č.32 Klub Žilina"

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **2.7.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **31.10.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **510 063,37 Sk**

DPH 19 % **96 912,10 Sk**

Cena spolu s DPH **606 975,50 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Ščamba Igor

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa budov ŽILINA

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a)Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b)Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 29.6.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Severoslovenské stavebné, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 35 425 397, IČ DPH: SK2020190218

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list kalkulácie

r. č. 7 ZA ii PSB - 129 - 10/2007

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. ZA. Oprava strechy a maľby b. č. 32	Miesto : PSB Žilina, b. č. 32	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	606 975 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	606 975 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	606 975 Sk	za M2 ZP	1 M	606 975 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 325,72		9 325,72
2	PSV :	458 345,45	40 442,20	498 787,65
3	MCE :	1 950,00		1 950,00
4	iné :			
5	Súčet :	469 621,17	40 442,20	510 063,37

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalná 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Posádková správa budov
ŽILINA

overil ing. MARIÁN BEDNÁR

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	510 063,37
22	DPH 19 % z : 510 063,37	96 912,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	606 975,37

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. ZA. Oprava strechy a maľby b. č. 32

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 325,72	9 325,72		0,012		1,82
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 325,72	9 325,72		0,012		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
712 - Povlakové krytiny	44 076,60	44 076,60			1,974	8,64
71 - IZOLÁCIE	44 076,60	44 076,60			1,974	8,64
762 - Konštrukcie tesárske	239 412,58	199 885,38	39 527,20	4,089	2,115	46,93
764 - Konštrukcie klampiarske	105 828,57	104 913,57	915,00	0,851		20,74
76 - KONŠTRUKCIE	345 241,15	304 798,95	40 442,20	4,940	2,115	67,68
783 - Nátery	88 354,70	88 354,70		0,265		17,32
784 - Maľby	21 115,20	21 115,20		0,102		4,13
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	109 469,90	109 469,90		0,368		21,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	498 787,65	458 345,45	40 442,20	5,309	4,089	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	1 950,00	1 950,00				0,38
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 950,00	1 950,00				
Za súbor celkom :	510 063,37	469 621,17	40 442,20	5,321	4,089	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. Oprava strechy a maľby b. č. 32

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	20,400	m2	58,00	1 183,20	0,20	282,33	99,34		61,20	547,44	192,67	3,4
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,204	Sk	1,00	0,20	0,01 za m2							
		Lešenári	3,447	Nh	81,90	282,35	13,84 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	61,200	Sk	1,00	61,20	3,00 za m2							
2	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	20,400	m2	34,50	703,80	518,56	9,99	3,46			142,59	29,17	0,1
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,008	kus	635,00	5,44	0,27 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,397	kus	745,00	296,05	14,51 za m2							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,034	kus	60,00	2,09	0,10 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,135	kus	87,00	11,78	0,58 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	1,547	kus	84,50	130,78	6,41 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,003	m3	4 140,00	12,66	0,62 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,007	m3	7 500,00	59,67	2,93 za m2							
		Lešenári	0,122	Nh	81,90	10,02	0,49 za m2							
3	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	20,400	m2	25,50	520,20		158,71	55,89			224,88	80,71	1,9
		Lešenári	1,938	Nh	81,90	158,72	7,78 za m2							
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,974	t	338,00	667,21		203,95	71,79			285,11	106,35	2,7
		Stavebný robotník HSV	2,763	Nh	73,80	203,95	103,32 za m2							
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,974	t	360,00	710,64		85,65	30,14		177,64	302,98	114,22	1,1
		Stavebný robotník HSV	1,160	Nh	73,80	85,66	43,39 za m2							
		Cestná doprava	177,640	Sk	1,00	177,64	89,99 za m2							
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	9,870	t	11,70	115,47					47,86	49,34	18,27	
		Cestná doprava	47,869	Sk	1,00	47,86	4,85 za m2							
7	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,948	t	296,00	1 168,60		356,93	125,62			499,56	186,48	4,8
		Stavebný robotník HSV	4,836	Nh	73,80	356,91	90,41 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	1,974	t	2 090,00	4 125,66					1 704,74	1 755,89	665,02	
		Tarify v Sk	1 704,746	Sk	1,00	1 704,74	863,60 za m2							
9	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,012	t	1 780,00	21,36		6,51	2,29			9,14	3,41	0,0
		Stavebný robotník HSV	0,087	Nh	73,80	6,43	536,45 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,000	Nh	81,90	0,07	6,47 za m2							
10	998009194	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	0,012	t	3 730,00	44,76					18,48	19,12	7,15	
		Cestná doprava	18,485	Sk	1,00	18,48	1540,47 za m2							
11	998009199	Príplatok za presun každých ďalších 1000 m	0,180	t	360,00	64,80					26,78	27,70	10,31	
		Cestná doprava	26,789	Sk	1,00	26,78	148,83 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 325,72**	**Sk**			**518,77**	**1 104,10**	**388,56**		**2 036,73**	**3 863,75**	**1 413,79**	**14,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**9 325,72**	**Sk**			**518,77**	**1 104,10**	**388,56**		**2 036,73**	**3 863,75**	**1 413,79**	**14,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
12	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	141,000	m2	12,60	1 776,60		427,23	150,87			914,94	283,56	5,2
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	5,217	Nh	81,90	427,27	3,03 za m2							
13	712332110	Povlaková kryt.striech do 10° TECHNODREN 0851 Z1	141,000	m2	300,00	42 300,00	32 277,72	90,24	32,43			8 198,40	1 701,21	0,9
		Fólia 0815 X1 TECHNODREN	166,380	m2	194,00	32 277,72	228,92 za m2							
		Montér hydroizolácii	0,987	Nh	91,30	90,11	0,64 za m2							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**44 076,60**	**Sk**			**32 277,72**	**517,47**	**183,30**			**9 113,34**	**1 984,77**	**6,2**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**44 076,60**	**Sk**			**32 277,72**	**517,47**	**183,30**			**9 113,34**	**1 984,77**	**6,2**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
14	762083120	Profilovanie záhlavia trámov do 160 cm2	224,000	kus	62,50	14 000,00		3 335,36	1 173,76			7 260,15	2 230,73	30,9
		Stavebný tesár	10,752	Nh	101,30	1 089,17	4,86 za m2							
		Stavebný tesár	20,160	Nh	111,40	2 245,82	10,03 za m2							
15	762084111	Prípl. za práce na strechách krovov výška nad 4 do 8 m	281,100	m	7,00	1 967,70		469,43	165,84			1 021,83	310,58	4,4
		Stavebný tesár	3,092	Nh	101,30	313,22	1,11 za m2							
		Stavebný tesár	1,405	Nh	111,40	156,57	0,56 za m2							
16	762331954	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva nad 450 cm2, dĺžky nad 8 m	281,100	m	251,00	70 566,10	1 113,15	16 528,68	5 818,77			35 978,32	11 117,17	163,6
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	1 113,156	Sk	1,00	1 113,15	3,96 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný tesár	2,248	Nh	81,90	184,17	0,66 za m2							
		Stavebný tesár	161,351	Nh	101,30	16 344,89	58,15 za m2							
17	052132200	Fošne S - J 15/5	1,960	m3	7 620,00	14 935,20	14 935,20							
18	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	141,000	m2	111,00	15 651,00		3 742,14	1 316,94			8 044,39	2 547,53	45,6
		Stavebný tesár	45,684	Nh	81,90	3 741,51	26,54 za m2							
19	052132300	Dosky S - J hr. 1"	4,240	m3	5 800,00	24 592,00	24 592,00							
20	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	141,000	m2	37,00	5 217,00		1 247,85	439,92			2 701,03	828,20	15,2
		Stavebný tesár	15,228	Nh	81,90	1 247,17	8,85 za m2							
21	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	281,100	m	295,00	82 924,50	2 364,05	19 103,55	6 723,91			41 970,50	12 762,48	190,5
		Oceľ pásová 11373 30x3,00 mm	0,059	t	26 600,00	1 570,22	5,59 za m2							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	792,702	Sk	1,00	792,70	2,82 za m2							
		Stavebný tesár	10,400	Nh	81,90	851,81	3,03 za m2							
		Stavebný tesár	180,185	Nh	101,30	18 252,75	64,93 za m2							
22	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,089	t	1 720,00	7 033,08		602,84	212,21	1 386,41	63,46	3 646,53	1 121,61	7,1
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	2,829	Nh	73,80	208,82	51,07 za m2							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,143	Nh	81,90	11,72	2,87 za m2							
		Vodič autoţeriavu	1,970	Nh	91,30	179,94	44,01 za m2							
		Obsluha stavebného a most. žeriava	2,216	Nh	91,30	202,34	49,48 za m2							
		Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,213	Sh	345,00	73,63	18,01 za m2							
		Autožeriav nad 6t do 8t	1,946	Sh	655,00	1 274,86	311,78 za m2							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	1,848	Sh	20,50	37,88	9,27 za m2							
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	6,092	Sk	1,00	6,09	1,49 za m2							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	57,164	Sk	1,00	57,16	13,98 za m2							
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,204	Sk	1,00	0,20	0,05 za m2							
23	998762194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	4,089	t	455,00	1 860,49		259,77	91,43		251,63	960,80	296,85	3,3
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	1,500	Nh	73,80	110,74	27,08 za m2							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	1,819	Nh	81,90	149,02	36,45 za m2							
		Cestná doprava	251,637	Sk	1,00	251,63	61,54 za m2							
24	998762199	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre tesárske konštr.	57,246	t	11,80	675,50					219,82	349,21	106,46	
		Cestná doprava	219,824	Sk	1,00	219,82	3,84 za m2							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**239 412,58**	**Sk**			**43 004,40**	**45 289,63**	**15 942,80**	**1 386,41**	**534,92**	**101 932,76**	**31 321,63**	**460,9**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske												
25	764181101	Rannila streš.krytina tabuľa RAN-20 hr. 0,5mm PE25 do 30st.	141,000	m2	605,00	85 305,00	57 549,15	2 542,23	895,35			19 763,27	4 555,00	25,0
		Skrutka samorezná SWT 4,8X35mm	451,200	kus	4,10	1 849,92	13,12 za m2							
		Nit jednostr. POP 4,0X9,4mm lakovaný	211,500	kus	3,45	729,67	5,18 za m2							
		Tabuľa krytina Rannila RAN-20 PE25 RAL hr. 0,5mm	159,330	m2	345,00	54 968,85	389,85 za m2							
		Stavebný klampiar	25,098	Nh	101,30	2 542,42	18,03 za m2							
26	764331240	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400	14,100	m	270,00	3 807,00	1 552,97	312,87	110,12			1 472,07	358,95	3,5
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,030	t	40 700,00	1 233,82	87,51 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,094	1000 ks	59,00	5,55	0,39 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,141	kg	31,00	4,37	0,31 za m2							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,423	100 ks	188,00	79,52	5,64 za m2							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,846	100 ks	224,00	189,50	13,44 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	40,185	Sk	1,00	40,18	2,85 za m2							
		Stavebný klampiar	0,958	Nh	81,90	78,52	5,57 za m2							
		Stavebný klampiar	2,566	Nh	91,30	234,29	16,62 za m2							
27	764331940	Klamp. opr. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400 -30ST	14,100	m	257,00	3 623,70	1 507,29	288,34	101,52			1 387,85	338,69	3,2
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,030	t	40 700,00	1 233,82	87,51 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,141	kg	31,00	4,37	0,31 za m2							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,423	100 ks	188,00	79,52	5,64 za m2							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,846	100 ks	224,00	189,50	13,44 za m2							
		Stavebný klampiar	0,958	Nh	81,90	78,52	5,57 za m2							
		Stavebný klampiar	2,298	Nh	91,30	209,83	14,88 za m2							
28	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	22,000	kus	27,50	605,00		110,44	38,94			363,12	92,50	1,2
		Stavebný klampiar	1,210	Nh	91,30	110,47	5,02 za m2							
29	764351926	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby štvorhran. rš 400	22,000	kus	64,50	1 419,00	610,94	149,60	52,58			477,93	127,95	1,8
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,021	t	25 800,00	561,92	25,54 za m2							
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,001	t	42 200,00	46,42	2,11 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,044	1000 ks	59,00	2,59	0,12 za m2							
		Stavebný klampiar	1,826	Nh	81,90	149,54	6,80 za m2							
30	764393230	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 400	10,000	m	291,00	2 910,00	1 235,40	210,40	74,10			1 122,20	267,90	2,1
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,026	t	40 700,00	1 094,83	109,48 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,200	kg	31,00	6,20	0,62 za m2							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,600	100 ks	224,00	134,40	13,44 za m2							
		Stavebný klampiar	0,540	Nh	81,90	44,22	4,42 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný klampiar	1,640	Nh	101,30	166,13	16,61 za m2							
31	764443220	Klamp. PZ pl. lemovanie stĺpikov rš 100-200	5,000	kus	92,50	462,50	92,80	63,35	22,30			225,17	58,88	0,6
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,001	t	40 700,00	67,15	13,43 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,015	1000 ks	59,00	0,88	0,18 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	24,750	Sk	1,00	24,75	4,95 za m2							
		Stavebný klampiar	0,260	Nh	81,90	21,29	4,26 za m2							
		Stavebný klampiar	0,415	Nh	101,30	42,03	8,41 za m2							
32	764981221	Hmoždinky do 12mm do konštrukcie z betonu	48,000	kus	38,50	1 848,00	344,64	287,04	100,80			877,06	238,46	3,8
		Vrták na príklep VRT d12	3,428	kus	91,00	312,00	6,50 za m2							
		Hmoždinka KOPOS HM 12x60 mm	0,052	1000 ks	620,00	32,73	0,68 za m2							
		Stavebný klampiar	3,888	Nh	73,80	286,93	5,98 za m2							
33	2863K6941	Pozinkované odvetrávacie komínky priem. 100/300 mm	5,000	kus	183,00	915,00	915,00							
34	764981321	Hmoždinky do 12mm do konštrukcie ze železobetonu	40,000	kus	51,50	2 060,00	330,80	333,60	117,60			1 005,80	272,20	4,5
		Vrták na príklep VRT d12	3,333	kus	91,00	303,32	7,58 za m2							
		Hmoždinka KOPOS HM 12x60 mm	0,044	1000 ks	620,00	27,28	0,68 za m2							
		Stavebný klampiar	4,520	Nh	73,80	333,57	8,34 za m2							
35	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,852	t	1 720,00	1 465,44		306,76	107,98	58,78	1,69	756,56	233,65	4,1
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,230	Nh	66,30	15,30	17,97 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,206	Nh	73,80	236,60	277,71 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,669	Nh	81,90	54,84	64,37 za m2							
		Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,472	Sh	118,00	55,72	65,41 za m2							
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,149	Sh	20,50	3,06	3,60 za m2							
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	1,678	Sk	1,00	1,67	1,97 za m2							
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,017	Sk	1,00	0,01	0,02 za m2							
36	998764194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre klampiarske konštr.	0,852	t	1 090,00	928,68		53,19	18,72		228,87	478,85	149,03	0,7
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,720	Nh	73,80	53,19	62,43 za m2							
		Cestná doprava	228,872	Sk	1,00	228,87	268,63 za m2							
37	998764199	Prípl. za každých ďalších 1000m presunu pre klamp. konštr.	12,780	t	37,50	479,25					155,78	246,77	76,69	
		Cestná doprava	155,788	Sk	1,00	155,78	12,19 za m2							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**105 828,57**	**Sk**			**64 138,99**	**4 657,83**	**1 640,82**	**58,78**	**386,35**	**28 176,65**	**6 769,92**	**51,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**345 241,15**	**Sk**			**107 143,40**	**49 947,47**	**17 582,82**	**1 445,20**	**921,27**	**130 109,41**	**38 091,55**	**511,9**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
38	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	781,900	m2	113,00	88 354,70	30 533,19	11 728,50	4 128,43			32 839,70	9 124,87	157,9
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,938	m3	41,50	38,93	0,05 za m2							
		Lieh drevný denaturačný	234,570	kg	93,00	21 815,01	27,90 za m2							
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	31,276	kg	203,00	6 349,02	8,12 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	2 330,062	Sk	1,00	2 330,06	2,98 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	8,600	Nh	81,90	704,41	0,90 za m2							
		Maliar, natierač	149,342	Nh	73,80	11 021,50	14,10 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**88 354,70**	**Sk**			**30 533,19**	**11 728,50**	**4 128,43**			**32 839,70**	**9 124,87**	**157,9**
		784 - Maľby												
39	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	166,000	m2	3,20	531,20	18,26	121,18	43,16			267,31	81,29	1,3
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,049	100 ks	381,00	18,97	0,11 za m2							
		Maliar, natierač	1,328	Nh	91,30	121,24	0,73 za m2							
40	784448911	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m	166,000	m2	124,00	20 584,00	9 480,26	1 495,66	526,22			7 291,00	1 790,86	18,2
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	33,200	kg	201,00	6 673,20	40,20 za m2							
		Akrylátová farba JUPOL	66,400	kg	38,50	2 556,40	15,40 za m2							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	1,626	kg	115,00	187,08	1,13 za m2							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,166	100 ks	381,00	63,24	0,38 za m2							
		Maliar, natierač	18,260	Nh	81,90	1 495,49	9,01 za m2							
		784 - Maľby spolu :	**21 115,20**	**Sk**			**9 498,52**	**1 616,84**	**569,38**			**7 558,31**	**1 872,15**	**19,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**109 469,90**	**Sk**			**40 031,71**	**13 345,34**	**4 697,81**			**40 398,01**	**10 997,02**	**177,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**498 787,65**	**Sk**			**179 452,83**	**63 810,28**	**22 463,93**	**1 445,20**	**921,27**	**179 620,76**	**51 073,35**	**695,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
41	213290150	Demontáž a spätná montáž hromozvodových vedení 38 m	6,000	hod	325,00	1 950,00		607,80	213,96			860,21	268,03	6,0
		Elektroinštalatér	6,000	Nh	101,30	607,80	101,30 za m2							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 950,00**	**Sk**				**607,80**	**213,96**			**860,21**	**268,03**	**6,0**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 950,00**	**Sk**				**607,80**	**213,96**			**860,21**	**268,03**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**510 063,37**	**Sk**			**179 971,60**	**65 522,18**	**23 066,46**	**1 445,20**	**2 958,01**	**184 344,72**	**52 755,17**	**716,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. PSB-21-6/4-51-11/2007

z. Pavel Chmeliar
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina