40

Z M L U V A O D I E L O

Číslo PSB – 168 – 40/2006

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PBS**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172330/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**Michal HRABOVSKÝ** **Puškinova 762** **093 01 Vranov nad Topľou**
zastúpený	:	**Michal HRABOVSKÝ - majiteľ**
Bankové spojenie	:	**VÚB a.s.**
číslo účtu	:	**43146632/0200**
IČO	:	**10805044**
DIČ	:	**1020770355**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava elektrickej inštalácie v budove číslo 8 "**(ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - projekt stavby - spracovaný projektantom :
     AUTOR : **Ing. Július VAŠKO**
   - podrobný položkovitý cenový rozpočet diela – ktorý je prílohou tejto zmluvy,
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi :
   zahájenie : **október 2006**
   ukončenie : **november 2006**
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako 20 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a stavebný dozor určený objednávateľom ako jeho oprávnený zástupca môže vykonávať záznamy do stavebného denníka. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druha zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť, je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote **5 pracovných dní** k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas. Oprávneným zástupcom objednávateľa je z. Milan LITVÁK.
2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote **2 pracovných dní** vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
4. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Milan LITVÁK, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela /Projekt stavby/, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
13. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
15. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov,

stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.

16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa zabezpečí účasť kompetentných zástupcov na rokovaniach počas realizácie diela ako aj na kontrolných dňoch, ktoré budú organizované počas realizácie diela.
6. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi aj následovné dokumenty a podklady :
   - projektovú dokumentáciu k stavbe,
   - určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie diela,
   - vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,
   - popis stavu na stavenisku,
7. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Milana LITVÁKA/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
4. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
5. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
6. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : **529.500,00 Sk**

DPH 19% : **100.605,00 Sk**

Cena s DPH : **630. 105,00 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.

8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

Posádková správa budov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež

odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.

4. Dĺžka záručnej doby je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne **24 mesiacov.** Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, nasledujúci pracovný deň po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku XIII. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.

2. V prípade, že sa zhotoviteľ omeškás odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omeškás odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku IV. tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty 15 dní na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa bez vážnych príčin omeškás prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícií predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 18.10.2006

Poštárková správa budov TREBIŠOV

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

HRABOVSKÝ Michal
Puškinova 762
[illegible]03 VRANOV n./T.

.....

za zhotoviteľa
Michal HRABOVSKÝ
majiteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Michall Hrabovský	09303 Vranov nad Topľou	IČO : 10805044	DIČ : 1020770355 IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	630 105 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	630 105 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	630 105 Sk	za M2 ZP	1 M	630 105 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	38 287,50	441,00	38 728,50
2	PSV :			
3	MCE :	181 521,00	309 250,50	490 771,50
4	iné :			
5	Súčet :	219 808,50	309 691,50	529 500,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	529 500,00
22	DPH 19 % z : 529 500,00	100 605,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	630 105,00

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov 2 TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

HRABOVSKÝ Michal
Puškinova 762
093 03 VRANOV n./T.

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Michall Hrabovský**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 728,50	38 287,50	441,00		0,055	7,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	38 728,50	38 287,50	441,00		0,055	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	489 663,50	180 413,00	309 250,50	1,105		92,47
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	1 108,00	1 108,00				0,20
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	490 771,50	181 521,00	309 250,50	1,105		
Za rozpočet celkom :	529 500,00	219 808,50	309 691,50	1,105	0,055	

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Michall Hrabovský**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	520,000	m2	46,00	23 920,00					
2	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	520,000	m2	22,50	11 700,00					
3	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	55,000	kus	48,50	2 667,50				0,001	0,055
4	35491X246	Svorka ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	441,00		441,00				
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 728,50**	**Sk**		**38 287,50**	**441,00**				**0,055**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**38 728,50**	**Sk**		**38 287,50**	**441,00**				**0,055**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
5	210010001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm	30,000	m	20,50	615,00					
6	345700I01	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	30,000	m	9,70		291,00				
7	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	410,000	m	45,00	18 450,00					
8	34571K021	Lišta el-inšt vkladacia LV 18x13 (3m)	410,000	m	16,50		6 765,00	0,00012	0,049		
9	34571K061	Lišta el-inšt vkladacia LV 40x15 (3m)	150,000	m	37,20		5 580,00	0,00023	0,035		
10	34571K181	Lišta el-inšt hranatá LH 80x40 P s pevnou priečkou (3m)	100,000	m	108,00		10 800,00	0,00076	0,076		
11	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	150,000	m	45,50	6 825,00					
12	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	100,000	m	54,50	5 450,00					
13	210010333	Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	70,000	kus	119,00	8 330,00					
14	345652K01	Škatuľa KR lištová rozvodka LK 80/3, hranatá	70,000	kus	92,80		6 496,00	0,00006	0,004		
15	35711F021	Lišta DIN	3,000	m	342,00		1 026,00				
16	35711L001	Hrebeň prepájací VK3-39658, pre pružinové svorky 2,5 mm2, rozostup 5mm, 2 póly	2,000	kus	27,10		54,20				
17	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	80,000	kus	14,40	1 152,00					
18	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	10,000	kus	22,00	220,00					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
19	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	8,000	kus	47,50	380,00					
20	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70	4,000	kus	70,00	280,00					
21	210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	25,000	kus	78,50	1 962,50					
22	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	4,000	kus	131,00	524,00					
23	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	34,000	kus	103,00	3 502,00					
24	345350A18	Spinač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	34,000	kus	127,30		4 328,20				
25	210110021dem	Demontáž-spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	65,000	kus	51,50	3 347,50					
26	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	15,000	kus	109,00	1 635,00					
27	345364A18	Prepinač rad.5 3558-05600 B, IP44, plast - na povrch	15,000	kus	191,80		2 877,00				
28	210110081	Spínač - sporáková prípojka nástenná, rad.3	1,000	kus	106,00	106,00					
29	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	39,000	kus	111,00	4 329,00					
30	345450A18	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	39,000	kus	132,00		5 148,00				
31	35851O110	Istič 1-pólový - 10kA(1MD) LSN 10B/1	13,000	kus	167,00		2 171,00				
32	35851O112	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 16B/1	7,000	kus	167,00		1 169,00				
33	35853C257	Istič 3-pólový - 10kA(3MD) LSN 16/3/B	1,000	kus	518,00		518,00				
34	35853C260	Istič 3-pólový - 10kA(3MD) LSN32/3/B	1,000	kus	712,00		712,00				
35	35853C263	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 63/3/B	1,000	kus	1 490,00		1 490,00				
36	210192562	Svorkovnica ochranná, nulový mostik 63 A	1,000	kus	98,00	98,00					
37	35710L535	Mostik nulový	1,000	kus	297,00		297,00				
38	210200034dem	Demontáž-svietidlo žiarovkové nástenné 2x40W - E14 s vyp, IP20	10,000	kus	45,50	455,00					
39	210200039dem	Demontáž-svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	35,000	kus	72,50	2 537,50					
40	210200107dem	Demontáž-svietidlo žiarovkové 5112601 stropné 1x100W, IP65	85,000	kus	106,00	9 010,00					
41	3475P010	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/830	298,000	kus	102,00		30 396,00	0,00010	0,030		
42	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	298,000	kus	14,20		4 231,60	0,00010	0,030		
43	3483E0262	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 01 2xZ 36/40 W IP 54	149,000	kus	1 120,00		166 880,00	0,00580	0,864		
44	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	149,000	kus	176,00	26 224,00					
45	210201076dem	Demontáž-svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	25,000	kus	88,00	2 200,00					
46	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	80,000	m	18,20		1 456,00				

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
47	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	1 320,000	m	18,20		24 024,00				
48	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	45,000	m	20,50	922,50					
49	354311650	Svorka prúdová na lano oceľohl. AlFe 6-70mm2	4,000	kus	203,00		812,00	0,00087	0,003		
50	354900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	45,000	m	43,00		1 935,00	0,00012	0,005		
51	921AN06300	Spojka lisovaná do 75mm2-šablóna	4,000	kus	47,00		188,00				
52	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	67,00	268,00					
53	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	68,00		68,00	0,00018			
54	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	2,000	kus	43,50		87,00	0,00020			
55	354903Z44	Svorka SU, univerzálna	1,000	kus	23,00		23,00	0,00012			
56	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	384,00	384,00					
57	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	100,000	m	34,00	3 400,00					
58	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	100,000	m	11,10		1 110,00	0,00007	0,007		
59	341000M52	Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žltý	5,000	m	31,00		155,00	0,00017	0,001		
60	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	125,000	m	24,00	3 000,00					
61	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	125,000	m	13,50		1 687,50				
62	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	1 400,000	m	24,00	33 600,00					
63	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	30,000	m	25,00	750,00					
64	341201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	30,000	m	275,00		8 250,00				
65	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	30,000	m	17,80	534,00					
66	341202M03	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	30,000	m	356,00		10 680,00				
67	210901031dem	Demontáž-kábel 750V pevne uložený AYKY 2x2,5	480,000	m	12,10	5 808,00					
68	210901073	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x70	15,000	m	28,00	420,00					
69	341411M15	Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x70	15,000	m	168,00		2 520,00				
70	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	500,000	kus	16,30	8 150,00					
71	211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	300,000	kus	16,60	4 980,00					
72	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	250,000	kus	18,40	4 600,00					
73	562840K05	Hmoždinka HM 12	250,000	kus	2,20		550,00				
74	921AN20737	Hmoždinka 6X55+Skrutka	500,000	kus	3,15		1 575,00				

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75	921AN20741	Hmoždinka 8X60+Skrutka	300,000	kus	4,25		1 275,00				
76	921AN22231	Hmoždinka H12 1/10KS	250,000	kus	6,50		1 625,00				
77	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia:náplň rozvádzača R1	12,000	hod	307,00	3 684,00					
78	213290050	Úprava rozvodnice- zostavenie rozvádzača	20,000	hod	307,00	6 140,00					
79	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	307,00	6 140,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**489 663,50**	**Sk**		**180 413,00**	**309 250,50**		**1,105**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
80	460200003	Káblové ryhy šírky 20, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	36,00	720,00					
81	460560003	Zásyp ryhy šírky 20, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	19,40	388,00					
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**1 108,00**	**Sk**		**1 108,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**490 771,50**	**Sk**		**181 521,00**	**309 250,50**		**1,105**		
		Za rozpočet celkom :	**529 500,00**	**Sk**		**219 808,50**	**309 691,50**		**1,105**		**0,055**

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Michall Hrabovský 09303 Vranov nad Topľou	IČO : 10805044	DIČ : 1020770355	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	630 105 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	630 105 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	630 105 Sk	za M2 ZP	1 M	630 105 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	38 287,50	441,00	38 728,50
2	PSV :			
3	MCE :	181 521,00	309 250,50	490 771,50
4	iné :			
5	Súčet :	219 808,50	309 691,50	529 500,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov 2 TREBIŠOV	Pečiatka : HRABOVSKÝ Michal Puškinova 762 093 03 VRANOV n./T.

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	529 500,00
22	DPH 19 % z : 529 500,00	100 605,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	630 105,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **Michall Hrabovský**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941941051	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	520,000	m2	46,00	23 920,00	10,40	8 117,20	2 854,80		1 835,60	7 744,96	3 357,04	105,0
		Ostatný materiál pre práce HSV	12,012	Sk	1,00	12,01	0,02 za m2							
		Lešenári	105,040	Nh	77,30	8 119,59	15,61 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	1 835,600	Sk	1,00	1 835,60	3,53 za m2							
2	941941851	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	520,000	m2	22,50	11 700,00		4 622,80	1 627,60			3 778,77	1 670,83	59,8
		Lešenári	59,800	Nh	77,30	4 622,54	8,89 za m2							
3	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	55,000	kus	48,50	2 667,50		1 054,35	371,25			861,84	380,06	15,1
		Stavebný robotník HSV	15,125	Nh	69,70	1 054,21	19,17 za m2							
4	35491X246	Svorka ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	441,00	441,00	441,00							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 728,50**	**Sk**			**451,40**	**13 794,35**	**4 853,65**		**1 835,60**	**12 385,57**	**5 407,93**	**179,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**38 728,50**	**Sk**			**451,40**	**13 794,35**	**4 853,65**		**1 835,60**	**12 385,57**	**5 407,93**	**179,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
5	210010001	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm	30,000	m	20,50	615,00		192,30	67,80			272,15	82,75	2,0
		Elektroinštalatér	2,010	Nh	95,60	192,15	6,41 za m2							
6	345700l01	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	30,000	m	9,70	291,00	291,00							
7	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	410,000	m	45,00	18 450,00		5 760,50	2 029,50			8 152,68	2 507,32	60,2
		Elektroinštalatér	60,270	Nh	95,60	5 761,81	14,05 za m2							
8	34571K021	Lišta el-inšt vkladacia LV 18x13 (3m)	410,000	m	16,50	6 765,00	6 765,00							
9	34571K061	Lišta el-inšt vkladacia LV 40x15 (3m)	150,000	m	37,20	5 580,00	5 580,00							
10	34571K181	Lišta el-inšt hranatá LH 80x40 P s pevnou priečkou (3m)	100,000	m	108,00	10 800,00	10 800,00							
11	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	150,000	m	45,50	6 825,00		2 122,50	747,00			3 003,92	951,58	22,2
		Elektroinštalatér	22,200	Nh	95,60	2 122,32	14,15 za m2							

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
12	210010104	Lišta el-inšt PVC do š. 80 mm	100,000	m	54,50	5 450,00		1 692,00	596,00			2 394,64	767,36	17,7
		Elektroinštalatér	17,700	Nh	95,60	1 692,12	16,92 za m2							
13	210010333	Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	70,000	kus	119,00	8 330,00		2 596,30	914,20			3 674,47	1 145,03	27,1
		Elektroinštalatér	27,160	Nh	95,60	2 596,49	37,09 za m2							
14	345652K01	Škatuľa KR lištová rozvodka LK 80/3, hranatá	70,000	kus	92,80	6 496,00	6 496,00							
15	35711F021	Lišta DIN	3,000	m	342,00	1 026,00	1 026,00							
16	35711L001	Hrebeň prepájací VK3-39658, pre pružinové svorky 2,5 mm2, rozostup 5mm, 2 póly	2,000	kus	27,10	54,20	54,20							
17	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	80,000	kus	14,40	1 152,00		359,20	126,40			508,37	158,03	3,7
		Elektroinštalatér	3,760	Nh	95,60	359,45	4,49 za m2							
18	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	10,000	kus	22,00	220,00		67,90	23,90			96,10	32,10	0,7
		Elektroinštalatér	0,710	Nh	95,60	67,87	6,79 za m2							
19	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	8,000	kus	47,50	380,00		118,56	41,76			167,79	51,89	1,2
		Elektroinštalatér	1,240	Nh	95,60	118,54	14,82 za m2							
20	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70	4,000	kus	70,00	280,00		87,20	30,68			123,41	38,71	0,9
		Elektroinštalatér	0,912	Nh	95,60	87,18	21,80 za m2							
21	210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	25,000	kus	78,50	1 962,50		609,50	214,50			862,61	275,89	6,3
		Elektroinštalatér	6,375	Nh	95,60	609,45	24,38 za m2							
22	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	4,000	kus	131,00	524,00		163,68	57,60			231,66	71,06	1,7
		Elektroinštalatér	1,712	Nh	95,60	163,66	40,92 za m2							
23	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	34,000	kus	103,00	3 502,00		1 095,48	385,56			1 550,40	470,56	11,4
		Elektroinštalatér	11,458	Nh	95,60	1 095,38	32,22 za m2							
24	345350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	34,000	kus	127,30	4 328,20	4 328,20							
25	210110021dem	Demontáž-spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	65,000	kus	51,50	3 347,50		1 047,15	368,55			1 482,01	449,79	21,9
		Elektroinštalatér	10,952	Nh	95,60	1 047,05	16,11 za m2							
26	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	15,000	kus	109,00	1 635,00		509,10	179,25			720,52	226,13	5,3
		Elektroinštalatér	5,325	Nh	95,60	509,07	33,94 za m2							
27	345364A18	Prepínač rad.5 3558-05600 B, IP44, plast - na povrch	15,000	kus	191,80	2 877,00	2 877,00							
28	210110081	Spínač - sporáková prípojka nástenná, rad.3	1,000	kus	106,00	106,00		33,08	11,64			46,81	14,47	0,3
		Elektroinštalatér	0,346	Nh	95,60	33,07	33,08 za m2							
29	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	39,000	kus	111,00	4 329,00		1 353,30	476,19			1 915,29	584,22	14,1
		Elektroinštalatér	14,157	Nh	95,60	1 353,40	34,70 za m2							

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
30	345450A18	Zásuvka 1-nás. 5518-2600 B, IP44, plast s viečkom - na povrch	39,000	kus	132,00	5 148,00	5 148,00							
31	35851O110	Istič 1-pólový - 10kA(1MD) LSN 10B/1	13,000	kus	167,00	2 171,00	2 171,00							
32	35851O112	Istič 1-pólový - (1MD) LSN 16B/1	7,000	kus	167,00	1 169,00	1 169,00							
33	35853C257	Istič 3-pólový - 10kA(3MD) LSN 16/3/B	1,000	kus	518,00	518,00	518,00							
34	35853C260	Istič 3-pólový - 10kA(3MD) LSN32/3/B	1,000	kus	712,00	712,00	712,00							
35	35853C263	Istič 3-pólový - (3MD) LSN 63/3/B	1,000	kus	1 490,00	1 490,00	1 490,00							
36	210192562	Svorkovnica ochranná, nulový mostik 63 A	1,000	kus	98,00	98,00		30,50	10,74			43,17	13,59	0,3
		Elektroinštalatér	0,319	Nh	95,60	30,49	30,50 za m2							
37	35710L535	Mostík nulový	1,000	kus	297,00	297,00	297,00							
38	210200034dem	Demontáž-svietidlo žiarovkové nástenné 2x40W - E14 s vyp, IP20	10,000	kus	45,50	455,00		142,40	50,10			201,52	60,98	2,9
		Elektroinštalatér	1,490	Nh	95,60	142,44	14,24 za m2							
39	210200039dem	Demontáž-svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	35,000	kus	72,50	2 537,50		791,35	278,60			1 119,99	347,56	16,5
		Elektroinštalatér	8,277	Nh	95,60	791,32	22,61 za m2							
40	210200107dem	Demontáž-svietidlo žiarovkové 5112601 stropné 1x100W, IP65	85,000	kus	106,00	9 010,00		2 807,55	988,55			3 973,45	1 240,45	58,7
		Elektroinštalatér	29,367	Nh	95,60	2 807,53	33,03 za m2							
41	3475P010	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/830	298,000	kus	102,00	30 396,00	30 396,00							
42	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	298,000	kus	14,20	4 231,60	4 231,60							
43	3483E0262	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 01 2xZ 36/40 W IP 54	149,000	kus	1 120,00	166 880,00	166 880,00							
44	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	149,000	kus	176,00	26 224,00		8 162,22	2 872,72			11 551,77	3 637,29	85,3
		Elektroinštalatér	85,377	Nh	95,60	8 162,04	54,78 za m2							
45	210201076dem	Demontáž-svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	25,000	kus	88,00	2 200,00		684,75	241,00			969,10	305,15	14,3
		Elektroinštalatér	7,162	Nh	95,60	684,73	27,39 za m2							
46	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	80,000	m	18,20	1 456,00	1 456,00							
47	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	1 320,000	m	18,20	24 024,00	24 024,00							
48	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	45,000	m	20,50	922,50		283,95	99,90			401,87	136,78	2,9
		Elektroinštalatér	2,970	Nh	95,60	283,93	6,31 za m2							
49	354311650	Svorka prúdová na lano oceľchl. AlFe 6-70mm2	4,000	kus	203,00	812,00	812,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
50	354900O14	Kruhový vodič 10 mm, pozinkovaný obj.č.5021103	45,000	m	43,00	1 935,00	1 935,00							
51	921AN06300	Spojka lisovaná do 75mm2-šablóna	4,000	kus	47,00	188,00	188,00							
52	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	67,00	268,00		83,36	29,36			117,97	37,31	0,8
		Elektroinštalatér	0,872	Nh	95,60	83,36	20,84 za m2							
53	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	68,00	68,00	68,00							
54	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	2,000	kus	43,50	87,00	87,00							
55	354903Z44	Svorka SU, univerzálna	1,000	kus	23,00	23,00	23,00							
56	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	384,00	384,00		119,50	42,06			169,12	53,32	1,2
		Elektroinštalatér	1,250	Nh	95,60	119,50	119,50 za m2							
57	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	100,000	m	34,00	3 400,00		1 052,00	370,00			1 488,87	489,13	11,0
		Elektroinštalatér	11,000	Nh	95,60	1 051,60	10,52 za m2							
58	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zelžltý	100,000	m	11,10	1 110,00	1 110,00							
59	341000M52	Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zelžltý	5,000	m	31,00	155,00	155,00							
60	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	125,000	m	24,00	3 000,00		943,75	332,50			1 335,66	388,09	9,8
		Elektroinštalatér	9,875	Nh	95,60	944,05	7,55 za m2							
61	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	125,000	m	13,50	1 687,50	1 687,50							
62	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	1 400,000	m	24,00	33 600,00		10 570,00	3 724,00			14 959,44	4 346,56	110,6
		Elektroinštalatér	110,600	Nh	95,60	10 573,36	7,55 za m2							
63	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	30,000	m	25,00	750,00		235,20	82,80			332,87	99,13	2,4
		Elektroinštalatér	2,460	Nh	95,60	235,17	7,84 za m2							
64	341201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	30,000	m	275,00	8 250,00	8 250,00							
65	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	30,000	m	17,80	534,00		166,20	58,50			235,21	74,09	1,7
		Elektroinštalatér	1,740	Nh	95,60	166,34	5,54 za m2							
66	341202M03	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	30,000	m	356,00	10 680,00	10 680,00							
67	210901031dem	Demontáž-kábel 750V pevne uložený AYKY 2x2,5	480,000	m	12,10	5 808,00		1 814,40	638,40			2 567,87	787,33	37,9
		Elektroinštalatér	18,960	Nh	95,60	1 812,57	3,78 za m2							
68	210901073	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x70	15,000	m	28,00	420,00		130,50	45,90			184,70	58,90	1,3
		Elektroinštalatér	1,365	Nh	95,60	130,49	8,70 za m2							
69	341411M15	Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x70	15,000	m	168,00	2 520,00	2 520,00							
70	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	500,000	kus	16,30	8 150,00		2 535,00	890,00			3 587,72	1 137,28	26,5
		Elektroinštalatér	26,500	Nh	95,60	2 533,40	5,07 za m2							

Stavba :Oprava elektrickej inštalácie na budove č. 8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
71	211010002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	300,000	kus	16,60	4 980,00		1 548,00	546,00			2 190,85	695,15	16,2
		Elektroinštalatér	16,200	Nh	95,60	1 548,72	5,16 za m2							
72	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	250,000	kus	18,40	4 600,00		1 435,00	505,00			2 030,92	629,08	15,0
		Elektroinštalatér	15,000	Nh	95,60	1 434,00	5,74 za m2							
73	562840K05	Hmoždinka HM 12	250,000	kus	2,20	550,00	550,00							
74	921AN20737	Hmoždinka 6X55+Skrutka	500,000	kus	3,15	1 575,00	1 575,00							
75	921AN20741	Hmoždinka 8X60+Skrutka	300,000	kus	4,25	1 275,00	1 275,00							
76	921AN22231	Hmoždinka H12 1/10KS	250,000	kus	6,50	1 625,00	1 625,00							
77	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia:náplň rozvádzača R1	12,000	hod	307,00	3 684,00		1 147,20	403,80			1 623,60	509,40	12,0
		Elektroinštalatér	12,000	Nh	95,60	1 147,20	95,60 za m2							
78	213290050	Úprava rozvodnice- zostavenie rozvádzača	20,000	hod	307,00	6 140,00		1 912,00	673,00			2 705,99	849,01	20,0
		Elektroinštalatér	20,000	Nh	95,60	1 912,00	95,60 za m2							
79	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	307,00	6 140,00		1 912,00	673,00			2 705,99	849,01	20,0
		Elektroinštalatér	20,000	Nh	95,60	1 912,00	95,60 za m2							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**489 663,50**	**Sk**			**309 250,50**	**56 314,58**	**19 826,46**			**79 700,48**	**24 571,48**	**665,2**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
80	460200003	Káblové ryhy šírky 20, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	36,00	720,00		223,80	78,80			316,74	100,66	2,6
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,600	Nh	86,10	223,86	11,19 za m2							
81	460560003	Zásyp ryhy šírky 20, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	19,40	388,00		120,60	42,40			170,69	54,31	1,4
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	1,400	Nh	86,10	120,54	6,03 za m2							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**1 108,00**	**Sk**				**344,40**	**121,20**			**487,43**	**154,97**	**4,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**490 771,50**	**Sk**			**309 250,50**	**56 658,98**	**19 947,66**			**80 187,91**	**24 726,45**	**669,2**
		Za rozpočet celkom :	**529 500,00**	**Sk**			**309 701,90**	**70 453,33**	**24 801,31**		**1 835,60**	**92 573,48**	**30 134,38**	**849,2**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-40/2006 zo dňa 18.10.2006.

Pozemková správa budov * MICHALOVCE *

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov