~~PSBBB – 59~~

PSB BB 2CE-2/2008

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 39/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ján Kmeť
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Elektrik – group, s.r.o.**
	Sídlo	:	Ľ. Štúra 255/29, Kováčová
	V zastúpení	:	Peter Lepeň
	IČO	:	36 745 090
	IČ DPH	:	nie je plátca
	Bankové spojenie	:	TATRA BANKA
	Číslo účtu	:	2623134143/1100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd B. Bystrica oddiel Sro, vložka č. 12731/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Budova č. 14 Garážový dvor Sielnica oprava elektroinštalácie
Miesto stavby: VÚ 4977 Sliač – Garážový dvor Sielnica

2.2. Predmetom zmluvy je oprava elektroinštalácie.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 5.5.2008
Ukončenie prác: 31.5.2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena bez DPH	145 704, 00 Sk
DPH 19 %	nie je plátca
Cena celkom	**145 704,00 Sk**

Slovom :Stoštyridsaťpäťtisícsedemstoštyri slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Peter Lepeň

10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Ján Kmeť

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.4.2008

Elektrik - group, s.r.o.
Ľ. Štúra 255/29, Kováčov
IČO: 36 745 090
DIČ: 2022326592

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Rekonštr. elektroinštalácie b.č. 14 garážový dvor VÚ Sliač

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : p. Lepeň Peter

Miesto : VÚ Sliač

Zmluva č.

Dňa : 23.02.2008

Odberateľ : PSB Banská Bystrica

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Elektrik-Group, s r.o.

IČO : 36745090

DIČ : 2022326592

96237 Kováčová

Ľ. Štúra 255/29

IČ DPH : Sk2022326592

Projektant :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	145 704	za M3 OP	1 M	145 704	za M
	1 M2 ZP	145 704	za M2 ZP			
	1 M2 UP	145 704	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 740,00		13 740,00
2	PSV :			
3	MCE :	77 862,00	54 101,50	131 963,50
4	iné :			
5	Súčet :	91 602,00	54 101,50	145 703,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	145 703,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	145 704,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Elektrik - group, s.r.o.
Ľ. Štúra 255/29, Kováčová
IČO: 36 745 090
DIČ: 2022326592

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PSB Banská Bystrica
: Elektrik-Group, s r.o.
Ant :

JKSO :
Dátum : 23.02.2008
Spracoval : p. Lepeň Peter

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Rekonštr. elektroinštalácie b.č. 14 garážový dvor VÚ Sliač

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 740,00	13 740,00		0,254	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 740,00	13 740,00		0,254	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	68 691,50	22 380,00	46 311,50	0,007	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	63 272,00	55 482,00	7 790,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	131 963,50	77 862,00	54 101,50	0,007	
Za rozpočet celkom :	145 703,50	91 602,00	54 101,50	0,261	

Banská Bystrica
ektrik-Group, s r.o.
konštr. elektroinštalácie b.č. 14 garážový dvor VÚ Sliač

Projektant :
Spracoval : **p. Lepeň Peter**
JKSO : *Dátum :* **23.02.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
941955001		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	200,000	m2	56,50	11 300,00		0
953991111		Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 6-8 mm	200,000	kus	12,20	2 440,00		0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 740,00**			**13 740,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 740,00**			**13 740,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
210010313		Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	1,000	kus	70,50	70,50		0
345611K02		Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E	1,000	kus	110,00		110,00	0
210010333		Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	20,000	kus	119,00	2 380,00		0
345652D10		Škatuľa KR lištová rozvodka 6482-14, 2-nás, hranatá	20,000	kus	43,00		860,00	0
210110001		Spínač nástenný IP20-44, rad.1	12,000	kus	73,50	882,00		0
345350A18		Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	12,000	kus	134,00		1 608,00	0
210110522		Prepínač vačkový S 25VJ 03,4,5,6	2,000	kus	285,00	570,00		0
358118020		Spínač vačkový S 25 VJ 03	2,000	kus	1 460,00		2 920,00	0
210111021		Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	17,000	kus	103,00	1 751,00		0
345450A19		Zásuvka 1-nás. 5518-2600 S, IP44, plast s viečkom - na povrch	17,000	kus	124,00		2 108,00	0
210111101		Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 2P+Z	1,000	kus	119,00	119,00		0
358001D01		Zásuvka nástenná 32A, IP44, 2P+Z : IZS 3232	1,000	kus	191,00		191,00	0
210120401		Istič modulový 1-pól. do 25A	16,000	kus	50,50	808,00		0
3585103A04		Istič 1-pólový - 25kA (1MD) S201 P-B16	16,000	kus	150,00		2 400,00	0
3585103A09		Istič 1-pólový - 15kA (1MD) S201 P-B50	4,000	kus	585,00		2 340,00	0
210120462		Istič modulový 3-pól. do 25A, s príd. modulom a krytom	4,000	kus	151,00	604,00		0
210130104		Stýkač modulový 3-pól, 25A/500V-AC	1,000	kus	140,00	140,00		0
35858C031		Stýkač inštalačný 3-pól CT 25A (3-0), cievka 230/240V (2MD)	1,000	kus	740,00		740,00	0
210192011		Skriňa oceľoplechová PS-0, s náplňou	1,000	kus	201,00	201,00		0
3570P0711		Rozvodná skriňa	1,000	kus	5 500,00		5 500,00	0
		- obsahuje svorkovnicu PE : 2x (14x16) mm2 *- obsahuje svorkovnicu N: 2x (14x16) mm2* *- priehľadné dvere*						
210200054		Svietidlo žiarovkové vstavané IP20, 1x100W	9,000	kus	129,00	1 161,00		0
3482E0090		Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 213 12 01 Ž 60 W IP 20	9,000	kus	250,50		2 254,50	0
210201016		Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	8,000	kus	229,00	1 832,00		0
3482B0025		Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x14W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A8 L1	8,000	kus	1 310,00		10 480,00	0
210810005		Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	95,000	m	14,10	1 339,50		0
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	95,000	m	24,00		2 280,00	0
210810006		Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	110,000	m	12,30	1 353,00		0

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	110,000	m	36,00		3 960,00	0
210810015	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	60,000	m	14,10	846,00		0
341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	60,000	m	36,00		2 160,00	0
210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	40,000	m	16,20	648,00		0
341201M46	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	40,000	m	160,00		6 400,00	0
213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod	307,00	7 675,00		0
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**68 691,50**			**22 380,00**	**46 311,50**	
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
220301022	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	200,000	m	84,00	16 800,00		0
921AN19926	Lišta MIK 25X40	100,000	kus	42,50		4 250,00	0
921AN30500	Prúdový chránič CF16-40/4/0.3	3,000	kus	1 180,00		3 540,00	0
221790010	Zaistenie vypnutého stavu	30,000	hod	307,00	9 210,00		0
221790020	Manipulácia v sieti NN	12,000	hod	307,00	3 684,00		0
221790030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod	307,00	1 535,00		0
221790040	Demontáž existujúceho zariadenia	30,000	hod	307,00	9 210,00		0
221790050	Úprava rozvodnice	6,000	hod	307,00	1 842,00		0
221790080	Napojenie na existujúce zemnice	3,000	hod	307,00	921,00		0
221799005	Elektromontáže - spracovanie projektu	40,000	hod	307,00	12 280,00		0
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**63 272,00**			**55 482,00**	**7 790,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**131 963,50**			**77 862,00**	**54 101,50**	
	Za rozpočet celkom :	**145 703,50**			**91 602,00**	**54 101,50**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-39/2008 (PSB BB-206-2/2008)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen