(12)

24 998,96
15542

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-203-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Juraj Sidorjak 0960 /524 219 riaditeľ PSB Prešov
Odborný dozor objednávateľa:	Michal Tkáč
Telefón :	0960/522 564
Fax :	0960/524 288
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s.r.o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ján Slovík
vo veciach stavebných:	Ján Slovík
IČO :	36430013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Mámestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro. vložka č. 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Prešov
Objekt : Oprava podláh montážnej jamy TOV b.č.12 Sokolovské kasárne Prešov

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			2 - ZÁKLADY										
011	27931-1811		Základové múry z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	3,480	m3	114,00	396,72		2,37773	8,27450			
011	27935-1101		Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie	16,000	m2	10,50	168,00		0,00188	0,03008			
011	27935-1102		Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie	16,000	m2	5,60	89,60						
			2 - ZÁKLADY spolu :	654,32			654,32			8,30458			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
014	31712-1251		Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	6,000	kus	8,80	52,80		0,02755	0,16530			
MAT	593 406560		Keramický preklad predpätý POROTHERM65 2000x120x65mm	6,000	kus	15,20		91,20	0,02800	0,16800			
011	34627-1121		Izol. primur. z tehál vápenopiesk. VCD 24 cm na maltu MC-10 hr. 7	16,000	m2	33,50	536,00		0,18786	3,00576			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	680,00			588,80	91,20		3,33906			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
014	61240-1291		Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	6,000	kus	4,57	27,42		0,01376	0,08256			
014	61240-3399		Zaplnenie rýh v stenách maltou	12,900	m2	8,30	107,07		0,10704	1,38082			
014	61242-1331		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	227,400	m2	3,68	836,83		0,01695	3,85443			
014	61242-5931		Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,958	m2	14,50	42,89		0,05731	0,16952			
014	62246-1511		Oprava omietky brizolitovej škrabanej 50%	5,916	m2	12,20	72,18		0,04706	0,27841			
011	63131-2511		Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	8,630	m3	130,00	1 121,90		2,37931	20,53345			
011	63245-1055		Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5	105,560	m2	10,20	1 076,71		0,10966	11,57571			
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 285,00			3 285,00			37,87489			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
003	94195-5003		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	93,000	m2	4,90	455,70		0,00588	0,54684			
011	95290-1221		Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	46,000	m2	2,02	92,92		0,00002	0,00092			
011	95394-2121		Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich d	32,000	kus	2,32	74,24		0,00468	0,14976			
MAT	553 043915		Doplnky stavebné ostatné atypické - od 5,51 do 10 kg	139,875	kg	1,37		191,63	0,00100	0,13988			
013	96204-2321		Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	3,500	m3	60,50	211,75		0,00150	0,00525	2,200	7,700	
013	96504-3341		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,100	m3	80,00	968,00				2,200	26,620	
013	96807-1112		Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,50	0,50						
013	96807-1125		Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	6,000	kus	0,70	4,20						

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa majetku a nájmov TRENČÍN

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	013	96807-2245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	1,125	m2	5,40	6,08		0,00141	0,00159	0,041	0,046	19
	013	96807-2456	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	1,125	m2		50,73		0,00103	0,00913	0,063	0,558	19
	013	97403-1154	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	8,865	m2		61,80		0,00050	0,00600	0,027	0,324	19
	013	97801-3111	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	12,000	m		181,92				0,010	2,274	19
	013	97908-1111	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	227,400	m2		369,60						19
	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	37,523	t		168,10						19
	013	97908-2111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km	525,322	t		309,56						19
	013	97908-2121	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	37,523	t		138,08						19
	013	97908-9002	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	150,092	t		787,98						19
	013	97908-9002	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	37,523	t		108,32						
	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	50,378	t		4 999,48						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 191,11			9 527,60	191,63		0,85936		37,523	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 810,43				282,83		50,37789		37,523	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	109,260	m2	4,80	524,45		0,00003	0,00328			
	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	123,464	m2	11,70		1 444,53	0,00254	0,31360			
	711	71147-2051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	12,300	m2	6,80	83,64		0,00023	0,00283			
	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	14,268	m2	11,70		166,94	0,00254	0,03624			19
	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	123,464	m2	1,28	158,03						19
	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	141,984	m2	0,83		117,85	0,00030	0,04260			19
	711	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	123,464	m2	1,56	192,60						19
	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	141,984	m2	0,83		117,85	0,00030	0,04260			19
	711	71149-1175	Zhotov. izolácie tlakovej pripevnenie izolácie kotviacimi pásikmi 50	118,300	m	9,95	1 177,09		0,00001	0,00118			19
	711	71149-1271	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	12,300	m2	2,69	33,09		0,00017	0,00209			19
	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	14,760	m2	0,83		12,25	0,00030	0,00443			19
	711	71149-1272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	12,300	m2	2,95	36,29		0,00020	0,00246			19
	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	14,760	m2	0,83		12,25	0,00030	0,00443			19
	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	40,768	%	2,90	118,23						19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	4 195,09			2 323,42	1 871,67		0,45573			
			713 - Izolácie tepelné										
	713	71313-1121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	12,800	m2	2,34	29,95						19
	MAT	283 1F0323	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.30 mm	13,056	m2	2,91		37,99					19
	713	71339-1111	Montáž tep. izolácie telies plôch rovných, oplechovanie pevné	12,800	m2	6,20	79,36		0,00005	0,00064			19
	MAT	138 141330	Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,55x1000x2000 mm	0,006	t	1 090,00		6,54	1,00000	0,00600			19
	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,538	%	1,40	2,15						19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	155,99			111,46	44,53		0,00664			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			71 - IZOLÁCIE spolu :	4 351,08			2 434,88	1 916,20		0,46237			
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
767	76763-1125		Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1250 mm	1,000	kus	38,50	38,50		0,00041	0,00041			
MAT	611 4A0374		Okno plastové 1-kridl.SALAMANDER - OS - výš.1250 x šir.900	1,000	kus	190,00		190,00					
767	76764-1231		Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2000 mm	3,000	kus	52,00	156,00		0,00066	0,00198			
MAT	611 432460		Dvere plastové 2kr 150x197cm	3,000	kus	1 170,20		3 510,60	0,07600	0,22800			
767	76799-9905		Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	5,000	hod	10,50	52,50						
767	99876-7201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	39,476	%	0,80	31,58						
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	3 979,18			278,58	3 700,60		0,23039			
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	3 979,18			278,58	3 700,60		0,23039			
			77 - PODLAHY										
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt										
773	77755-1111		Podlahy liate hr. 5 mm Nivelit	105,560	m2	5,10	538,36		0,00990	1,04504			
773	77761-5217		Nátery betón. podláh 2 x ChS-Epoxy 3011	105,560	m2	6,95	733,64		0,00092	0,09712			
773	99877-7201		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	12,720	%	0,40	5,09						
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	1 277,09			1 277,09			1,14216			
			77 - PODLAHY spolu :	1 277,09			1 277,09			1,14216			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
783	78322-5600		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	25,600	m2	5,00	128,00		0,00020	0,00512			
783	78322-6100		Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	25,600	m2	2,36	60,42		0,00008	0,00205			
783	78381-2100		Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	61,000	m2	4,08	248,88		0,00037	0,02257			
783	78399-1231		Bezpečnostné šrafovanie omietkového povrchu na rovnej ploche	11,870	m2	4,38	51,99		0,00032	0,00380			19
			783 - Nátery spolu :	489,29			489,29			0,03354			
			784 - Maľby										
784	78441-1301		Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	72,678	m2	0,27	19,62		0,00008	0,00581			19
784	78445-2571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	195,800	m2	1,74	340,69		0,00030	0,05874			19
			784 - Maľby spolu :	360,31			360,31			0,06455			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	849,60			849,60			0,09809			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 456,95			4 840,15	5 616,80		1,93301			
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
921	21001-0044		Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29mm	8,600	m	1,28	11,01						19
MAT	345 652I402		Rúrka el-inšt Fe ohybná 021030 : FPR 32, kovová	8,858	m	14,30		126,67					19
921	21010-0001		Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	3,000	kus	0,63	1,89						19
921	21011-1041		Zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/24-380V, 2P	2,000	kus	4,29	8,58						19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	MAT	921 AN37040	Zásuvka MI 24 vstavaná 24V	2,000	kus	6,75		13,50					19
	921	21012-0402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	2,000	kus	2,13	4,26						19
	MAT	358 5100A62	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B10	2,000	kus	4,96		9,92					19
	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	14,700	m	0,54	7,94						19
	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	15,141	m	0,48		7,27					19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	191,04			33,68	157,36					
			MCE - ostatné										
	921	99021-0291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	1,910	%	0,50	0,96						
			MCE - ostatné spolu :	0,96			0,96						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	192,00			34,64	157,36					
			Rozpočet celkom :	20 459,38			14 402,39	6 056,99		52,31090		37,523	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 24.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-103-12/2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

4-27

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava podláh, montážnej jamy b. č. 12".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **28. 04. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 05. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**21 007,53 €**
DPH 19 %	**3 991,43 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**24 998,96 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Prešov, ulica Čapajevova 38, 080 01 Prešov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľov v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy alebo zápisom v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO poverenými pracovníkmi objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisor v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisni vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vad a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu v výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľ podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvn pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradi zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý de omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradení oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnu termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohoc zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávan stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí by uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť cen zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
Správa ciest a infraštruktúry
Správa ciest Trenčín

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

SLOKO, s. r. o.
Kľačianska cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

Ján SLOVÍK

audite
neskorších
výsledkom
Zistené

27. IV.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: ...
Dátum: 27. IV. 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): Obchodným zákonník
Zistené nedostatky: Zákon č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: žiadne
Dátum: 27. IV. 2010
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

... finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
... 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútor...
...ite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia
je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: žiadne
Dátum: 27. IV. 2010
Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

1 výt. s 10 listami
SAPaV TN
PSB TREBOV
TIZ TREBOV
SLOKO

SLOKO, s. r. o.
Kľačianska cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Prešov	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : Oprava podláh montážnej jamy TOV b.č.12 Sokolovské kasárne Prešov	JKSO :	Spracoval: Jagelka
		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	24 999	1 M2 UP	24 999
1 M2 ZP	24 999	1 M	24 999

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	9 527,60	282,83	9 810,43
2	PSV:	4 840,15	5 616,80	10 456,95
3	MCE:	34,64	157,36	192,00
4	iné:			
5	Súčet:	14 402,39	6 056,99	20 459,38

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	203,02
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	203,02
13	Sťažené podmienky	0,70%	142,11
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		548,15

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 27. IV. 2010

podpis:

pečiatka:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 27. IV. 2010 podpis:

pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	21 007,53
22	DPH 19% z: 21 007,53	3 991,43
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	24 998,96

F	Odpočet - pripočet

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

oceni:
Ing. Marián MARUŠKA

Stavba : PSB Prešov

Objekt : Oprava podláh montážnej jamy TOV b.č.12 Sokolovské kasárne Prešov

Ján JAGELKA RABCA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	654,32	0,00	654,32	8,30458	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	588,80	91,20	680,00	3,33906	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 285,00	0,00	3 285,00	37,87489	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 999,48	191,63	5 191,11	0,85936	37,523
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 527,60	282,83	9 810,43	50,37789	37,523
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 323,42	1 871,67	4 195,09	0,45573	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu :	111,46	44,53	155,99	0,00664	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	2 434,88	1 916,20	4 351,08	0,46237	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	278,58	3 700,60	3 979,18	0,23039	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	278,58	3 700,60	3 979,18	0,23039	0,000
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	1 277,09	0,00	1 277,09	1,14216	0,000
77 - PODLAHY spolu :	1 277,09	0,00	1 277,09	1,14216	0,000
783 - Nátery spolu :	489,29	0,00	489,29	0,03354	0,000
784 - Maľby spolu :	360,31	0,00	360,31	0,06455	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	849,60	0,00	849,60	0,09809	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	4 840,15	5 616,80	10 456,95	1,93301	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	33,68	157,36	191,04	0,00000	0,000
MCE - ostatné spolu :	0,96	0,00	0,96	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	34,64	157,36	192,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	14 402,39	6 056,99	20 459,38	52,31090	37,523

