Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 183-3-106/2007
s originálom.



Erika VASKOVÁ - OR PSB Prešov

3028

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV
Č. p.: PSB-3-106/2007

Prešov 4 septembra 2007

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 4
Počet príloh: 2/30

Zmluva o dielo č. PSB-3-106/2007

uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Zastúpené: Posádková správa budov Prešov
Sídlo: Čapajevova 38
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
IČO: 00805211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Osoba zodpovedná za kontrolu plnenie zmluvne dohodnutých podmienok: z. Vladimír Olejár
(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: SERVICES MCK s.r.o.
Sídlo: Suchodolinská 40
040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Dr. Mária Knišová - konateľ
IČO: 31730248
IČ DPH : SK 2020483542
Bankové spojenie: UNICREDIT Bank
Číslo účtu: 6610245010/1111
Zapísaný v zozname podnikateľov 2007/05-PO-A2901
(ďalej len zhotoviteľ)

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je „Oprava bleskozvodných sústav " v objekte Kasárni SNP Prešov b.č. 3, 9, 10, 11, 43 a Letisko Prešov b.č. 7, 8, 9 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 5.9.2007
Ukončenie prác: 5.10.2007

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v súpise vykonaných prác.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:
Cena bez DPH ..... 1 059 584,80 Sk
DPH 19% ..... 201 321,10 Sk
Cena s DPH ..... 1 260 905,90 Sk
Slovom: jeden milión dvesto šesťdesiat tisíc deväťsto päť 90/100 Sk

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní súpisu vykonaných prác na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu v dvoch výtlačkoch

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa (ak je platcom DPH)
- DIČ zhotoviteľa

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa, faktúry (dodácie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby opravy zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie staveného denníka a schválenie súpisu vykonaných prác zúčastnenými stranami.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať kontrolu nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Plnenie zmluvne dohodnutých podmienok kontrolujú: z. Vladimír Olejár,

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením opravy : .....

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

čl. 10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

10.1 miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

10.2 pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

10.3 zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

10.4 vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, a požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

10.5 pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

10.6 pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

10.7 pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý vznikne v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v jednotlivých objektoch,

10.8 zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

10.9 zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

10.10 pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe oprávnenej jednať vo veciach technických za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

10.11 prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť, ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v jednotlivých objektoch,

10.12 za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte uvedené pod bodom 10.2 až 10.6 vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

10.13 za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

10.14 zhotoviteľ považuje údaje uvedené pod bodom 10.1 až 10.7 a 10.10 tohto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa a každého jeho

pracovníka zo strany objednávateľa na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

10.15 za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

10.16 za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

10.17 za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

10.18 kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Dr. Mária Knišová
- za objednávateľa – Stanislav Staškovič, samostatný odborný referent PSB Prešov.

čl.11. Osobitné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

11.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v doby od 7,00 hod. do 18.00 hod.

11.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

11.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

11.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

11.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl.12. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
12.2 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
12.3 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Oprávnenia na činnosť

V Prešove, dňa: 04 SEP 2007

Za objednávateľa:

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

SERVICES 3
SUCHODOLSKÁ 70, 040 01 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Dr. Mária KNIŠOVÁ
konateľ

Súhrnný list výrobnej kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Prešov, KSNP a Letisko - oprava bleskozvodu	JKSO :	
Miesto stavby:	VÚ 6335 - Kasárne a Letisko		
Odberateľ:	Posádková správa budov Prešov	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	1,059,584,80	0,00	1,059,584,80	0,00	1,059,584,80
6		z toho: základné náklady	1,059,584,80	0,00	1,059,584,80	0,00	1,059,584,80
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	1,059,584,80	0,00	1,059,584,80	0,00	1,059,584,80
18		DPH	19%	z čiastky	1,059,584,80		201,321,10
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**1,260,905,90**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Prešov IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
SERVICES MCK s.r.o. 3 SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 DPH: SK2020483542 TEL: 055/6338787 FAX: 055/6338787		
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

MINISTERSTVO OBRANY SR

ovenil ku MARIÁN BEDNÁR

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Prešov, KSNP a Letisko - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č.2 - kasárne	82,295,20	28,207,80	110,503,00	20,995,60	131,498,60
Objekt : Budova č.9 - kasárne	124,953,00	34,329,50	159,282,50	30,263,70	189,546,20
Objekt : Budova č.10 - kasárne	228,026,50	44,279,00	272,305,50	51,738,00	324,043,50
Objekt : Budova č.11 - kasárne	116,805,00	34,329,50	151,134,50	28,715,60	179,850,10
Objekt : Budova č.43 - kasárne	162,551,00	67,044,60	229,595,60	43,623,20	273,218,80
Objekt : Budova č.7 - letisko	33,660,80	14,017,10	47,677,90	9,058,80	56,736,70
Objekt : Budova č.8 - letisko	33,660,80	14,017,10	47,677,90	9,058,80	56,736,70
Objekt : Budova č.9 - letisko	29,160,80	12,247,10	41,407,90	7,867,50	49,275,40
Spolu:	**811,113,10**	**248,471,70**	**1,059,584,80**	**201,321,10**	**1,260,905,90**

SERVICES 3
MCK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 DIČ: SK2020483542
TEL: 055/6324 FAX: 055/6338787

Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Prešov, KSNP a Letisko - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.2 - kasárne	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Prešov	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6328787	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	131 499 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	131 499 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	131 499 Sk	za M2 ZP	1 M	131 499 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	17 360,00		17 360,00
2	PSV :			
3	MCE :	64 935,20	28 207,80	93 143,00
4	iné :			
5	Súčet :	82 295,20	28 207,80	110 503,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	110 503,00
22	DPH 19 % z : 110 503,00	20 995,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	131 498,60
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6328787

Tlačivo : ODIS A10

ef : **Posádková správa budov Prešov**
nt :
ef :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

SERVICES 3
SCK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

n : **PSB Prešov, KSNP a Letisko - oprava bleskozvodu**
: **Budova č.3 - kasárne**

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	Elektromontáže M21 - silnoprúd												
	Vedenie uzemňovacie												
210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00		252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00							
210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	75,00	9 750,00		3 034,20	1 068,60			4 294,81	1 352,38	30,5
210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	150,00	19 500,00		6 067,10	2 135,90			8 586,90	2 710,09	61,1
354900Z91	Lano AlFe 42/7	130,000	m	37,00	4 810,00	4 810,00							
354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	6,000	kus	25,50	153,00	153,00							
354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	100,000	kus	103,00	10 300,00	10 300,00							
211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	12,000	kus	19,10	229,20		71,52	25,20			101,24	31,23	0,7
562840K05	Hmoždinka HM 12	12,000	kus	2,15	25,80	25,80							
111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	4,000	kus	640,00	2 560,00		794,40	279,64			1 124,30	361,65	8,0
210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	244,00	488,00		151,92	53,48			215,01	67,58	1,5
210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	488,00	976,00		303,86	106,96			430,04	135,13	3,0
354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00							
210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	34,50	2 070,00		649,20	228,60			918,88	273,31	6,5
210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	69,50	4 170,00		1 299,00	457,20			1 838,39	575,40	13,0
354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	18,90	1 134,00	1 134,00							
210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	48,000	kus	48,50	2 328,00		724,32	254,88			1 025,02	323,77	7,2
210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	48,000	kus	97,00	4 656,00		1 449,12	510,24			2 051,05	645,58	14,5

Stavba : PSB Prešov, KSNP a Letisko - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.3 - kasárne

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	26,000	kus	47,00	1 222,00	1 222,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	6,000	kus	27,50	165,00	165,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	50,50	202,00	202,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	13,000	kus	400,00	5 200,00		1 621,36	570,70			2 294,64	713,29	16,3
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	13,000	kus	530,00	6 890,00	6 890,00							
28	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	120,00	360,00		112,02	39,42			158,52	50,03	1,1
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	240,00	720,00		224,01	78,84			317,02	100,12	2,2
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	202,00	606,00	606,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	6,000	kus	31,00	186,00	186,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50	198,00		61,56	21,68			87,13	27,62	0,6
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**82 229,00**	**Sk**			**28 207,80**	**16 816,31**	**5 920,38**			**23 800,76**	**7 483,74**	**169,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**82 229,00**	**Sk**			**28 207,80**	**16 816,31**	**5 920,38**			**23 800,76**	**7 483,74**	**169,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	24,800	m	700,00	17 360,00	12 651,72	312,72	110,11	2 070,55	55,05	1 540,79	619,04	3,8
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,820	m3	4 760,00	3 903,20		777,78	273,78	573,34	17,41	1 719,18	541,68	8,6
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,820	m3	3 640,00	2 984,80	2 094,74	65,32	22,99	279,12	8,47	393,51	120,61	0,7
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	64,00	1 536,00		476,88	167,76			674,80	216,55	5,3
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00	576,00		180,48	63,60			255,50	76,41	2,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**26 360,00**	**Sk**			**14 746,46**	**1 813,19**	**638,24**	**2 923,02**	**80,95**	**4 583,80**	**1 574,30**	**20,6**
		Východzia revizia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	319,00	1 914,00		595,80	209,70			843,19	265,30	6,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 914,00**	**Sk**				**595,80**	**209,70**			**843,19**	**265,30**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**110 503,00**	**Sk**			**42 954,26**	**19 225,30**	**6 768,32**	**2 923,02**	**80,95**	**29 227,77**	**9 323,35**	**196,0**

SERVICES 3
MCK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 040 01 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338797