Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-185-2/2005

Ružomberok 6. mája 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 3/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-185-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava rozvodov kanalizácie v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 3.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. mája 2005
Ukončenie prác : 29. júla 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH :	499 534,46 Sk
DPH :	94 911,50 Sk
Cena s DPH :	594 445,96 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Mokraď.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 06. mája 2005

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ján Slovík zhotoviteľ

Posádková Ružom

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková
Súhlasí : Ing. Vladimír Tomka
Odpísal : zam. Haličková Magdaléna
Odoslal : zam. Magdaléna Haličková
Uložené (kde) : Zberný hárok č. 185 pod č.2. Počet listov : 13
Skartačný znak a lehota ulož. : S 2009
Vyhotovené : v 4 výtl. s 13 listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Slovík Ján, Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-185-2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom : Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z. z. vo vojenskom objekte kasární Mokraď - VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-185-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení na realizáciu prác „Oprava rozvodov kanalizácie v objekte kasární Mokraď".

Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k rozvodom kanalizácií. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie v objekte kasární Mokraď.

Termín prác je dohodnutý od 10. 05. 2005 do 29. 07. 2005.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie, obsluhovať stroje bez preukazu strojníka, vykonávať zváranie bez platného zváračského preukazu a poverenia od zamestnávateľa na zváranie, vykonávať práce vo výškach bez zdravotnej spôsobilosti a poučenia, vedenie motorových vozidiel bez oprávnenia a poučenia, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok a útvaru 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Dodávateľ je povinný vypracovať hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce a vymedzenie pracoviska. Písomne preukázať poučenie (ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie telefónnych čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.) a preskúšanie osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie. Vzhľadom na predmet prác „Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z. z. vo vojenskom objekte kasární Mokraď - VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie), prípadne zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zhotoviteľa na prácu.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Kozoň.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík a p. Ján Kozoň.

IX.
Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti
	Ing. Štefan Belvončík	zodpovedný zástupca
	p. Ján Kozoň	stavbyvedúci

X.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.
Zákaz zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia.

XI.
Platnosť dohody

od 10. 05. 2005 do 29. 07. 2005

V Ružomberku: 6. mája 2005

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 2 k č. p.: PSB-Rbk-185-2/2005

D O H O D A

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: MO SR Bratislava, v zastúpení Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k rozvodom kanalizácií. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie v objekte kasární Mokraď.
Termín prác je dohodnutý od 10. 05. 2005 do 29. 07. 2005.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľských spôsobom zodpovedá zhotoviteľ, t. j. Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo.

Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. Z. a § 1 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285.

Zhotoviteľ je povinný písomne doložiť poučenie osôb s osnovou školenia a prezenčnou listinou, osvedčenie lektora (oprávnenie organizácie) o ochrane pred požiarmi.

Objednávateľ doloží písomný doklad o poučení osôb s osnovou školenia. Túto činnosť za objednávateľa vykonáva technik PO a BOZP PSB Ružomberok.

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305:	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za objednávateľa:	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB, požiarny technik
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za zhotoviteľa :	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti
	Ing. Štefan Belvončík	zodpovedný zástupca
	p. Ján Kozoň	stavbyvedúci

V.
Platnosť dohody

od 10. 05. 2005 do 29. 07. 2005

V Ružomberku: 06. mája 2005

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za PO: Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto	Rozpočet
Objekt :Oprava rozvodov kanalizácie Mokraď	č. 5041823	JKSO :	Spracoval
		Zmluva č.	Dňa

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	594 446 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 446 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 446 Sk	za M2 ZP	1 M	594 446 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	361 029,76	138 504,70	499 534,46
2	PSV			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	361 029,76	138 504,70	499 534,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkove vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum	Dátum	Dátum :
Pečiatka	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnost	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 534,46
22	DPH 19 % z :	499 534,46	94 911,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 446,00

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ

Projektant

JKSO

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava rozvodov kanalizácie Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Jan JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	208 983,22	184 232,32	24 750,90	80,327		41.83
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	18 102,60	18 102,60		30,290		3.62
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	56 956,20	56 956,20		27,145		11.40
8 - RÚROVÉ VEDENIA	129 665,60	15 911,80	113 753,80	3,498		25.95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	85 826,85	85 826,85			20,145	17.18
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	499 534,47	361 029,77	138 504,70	141,260	20,145	
Za rozpočet celkom :	499 534,47	361 029,77	138 504,70	141,260	20,145	

Odberateľ
Projektant
Dodávateľ

Spracoval *Ján JAGELKA RABČA*
JKSO
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava rozvodov kanalizácie Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132111101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	12.600	m3	345,00	4 347.00		1 726,95	656.20			1 440 88	522 95	22 7
2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	192,120	m3	292,00	56 099.04		20 693.24	7 863,47	2 155.58		18 568 63	6 818 10	277 4
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr 3	115,272	m3	19,20	2 213,22		737 74	280 11	190 19		730 53	274 63	9 7
4	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložne hl do 2 m	320.400	m2	76,50	24 510.60	3 274 48	5 693.50	2 162,70		3 700.62	6 987 76	2 691 52	75 6
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložne hl do 2 m	320.400	m2	13.70	4 389,48		1 742.97	663,22			1 454,25	529,02	22 4
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	192.120	m3	54,50	10 470,54		4 169,00	1 584,99			3 478 39	1 238 15	66 2
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr 1-4	64.080	m3	184,00	11 790.72		54,46	20.50	386 40	5 866.52	3 825 97	1 636 85	0 7
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	64.080	m3	13.70	877.89					471 62	285 14	121 13	
9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	76,680	m3	130,00	9 968,40		3 151,54	1 197 74	1 081 95		3 283 64	1 253 51	49 9
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom za skládku	76,680	m3	469.00	35 962 92		46,77	17 63	625,70	19 170.00	11 109 83	4 992 97	0 6
11	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	163,680	m3	70,50	11 539,44		3 100 09	1 178,49	2 013.26		3 803 78	1 443.80	48 9
12	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	48,060	m3	251,00	12 063,06		4 797,34	1 822,91			4 002 65	1 440.14	76 2
13	583311330	Kamenivo ťažené drobné 0-2 B1A	48,060	m3	515,00	24 750.90	24 750.90							
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**208 983,22**	**Sk**			**28 025,38**	**45 913,66**	**17 448,00**	**6 453,11**	**29 208,77**	**58 971,45**	**22 962,82**	**650,9**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	16.020	m3	1 130,00	18 102.60	13 782,00	1 708,05	649,13			1 425 11	538,30	27 1
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**18 102,60**	**Sk**			**13 782,00**	**1 708,05**	**649,13**			**1 425,11**	**538,30**	**27,1**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
15	617455420	Oprava omiet. cem. šachty hladkých oceľou hlad. 50%	112 320	m2	260,00	29 203 20	8 324 03	8 311.68	3 158 43			6 934.83	2 474 21	93 3
16	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	8 700	m3	3 190.00	27 753 00	24 435.86	1 324.40	503,29			1 105 01	384 43	20 1

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján Ja...

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pra... (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**56 956,20**	**Sk**			**32 759,89**	**9 636,08**	**3 661,73**			**8 039,84**	**2 858,64**	**113,4**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
17	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rur tvr. PVC otv. vyk DN150	57.000	m	11,90	678,30	7.41	261.63	99.18	5.13		221 40	83 55	3 7
18	286110210	Rurka PVC-U kanaliz. hrdlovana 160x4,7x1000	61.560	m	355,00	21 853,80	21 853,80							
19	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	57.000	m	51.50	2 935,50	98.04	355,68	135 09		1 046 52	929 49	370 66	4 5
20	895941111	Zhot. vpusti uličnej z liat. dielcov	4,000	kus	905,00	3 620.00	693.68	1 166.60	443.32			973 35	343 05	16 7
21	552437470	Vpust liatinovy cestny	4,000	kus	6 981.00	27 924.00	27 924,00							
22	899103111	Osadenie poklopov liatinovych, ocel. s ramom do 150 kg	10 000	kus	515,00	5 150.00	83.70	938,00	356.40	1 446 50		1 657 17	668.23	13 1
23	552431111	Poklop ťažky s ramom 600x600 104kg	8,000	kus	6 840.00	54 720.00	54 720.00							
24	552434420	Poklop vstupny šachtovy d 600 D	2,000	kus	4 628.00	9 256.00	9 256.00							
25	899501211	Stupadla liatinove vidlicove osadene do vynechanych otvorov	18,000	kus	196,00	3 528,00	2 951,10	226,08	85.86			188 63	76.33	3 2
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**129 665,60**	**Sk**			**117 587,73**	**2 947,99**	**1 119,85**	**1 451,63**	**1 046,52**	**3 970,04**	**1 541,84**	**41,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
26	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	9,600	m3	2 020,00	19 392.00		4 818.43	1 831.00	3 900,09		6 378 24	2 464.22	63 0
27	971042241	Výbur. otvorov do 0,0225 m2 v beton. murive hr. do 30 cm	36,000	kus	240.00	8 640,00		3 437.28	1 306,08			2 867 89	1 028 75	54 6
28	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	9,000	kus	61,50	553.50		220,77	83.88			184,20	64 65	3 5
29	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku do 1 km	20 145	t	250,00	5 036,25		745,16	283,23		1 701 64	1 650 54	655 65	11 6
30	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku každý ďalší 1 km	282,030	t	8.50	2 397,25					1 283 23	775 85	338 17	
31	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	20 145	t	306,00	6 164,37		1 005 43	382 15	1 951 44		2 018.73	806.60	12 8
32	979131414	Poplatok za ulož a znešk sute netriedenej na urč skladku	20,145	t	750,00	15 108,75					8 302 76	5 019 85	1 786 13	
33	998271301	Presun hmôt pre kanalizacie betonove a železbet. v otv. vyk.	141 261	t	202,00	28 534,72		6 007 83	2 282 77	7 204 31		9 368 35	3 671 45	91 8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**85 826,85**	**Sk**				**16 234,91**	**6 169,13**	**13 055,85**	**11 287,64**	**28 263,65**	**10 815,65**	**237,6**

...ky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 534,47**	**Sk**			**192 155,02**	**76 440,70**	**29 047,85**	**20 960,59**	**41 542,93**	**100 670,09**	**38 717,26**	**1 070,6**
	Za rozpočet celkom :	**499 534,47**	**Sk**			**192 155,02**	**76 440,70**	**29 047,85**	**20 960,59**	**41 542,93**	**100 670,09**	**38 717,26**	**1 070,6**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
14. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

