PSB - 7-79/2009 15079

ZMLUVA O DIELO PSB - 7-79/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
		: Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO
		: riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 30845572
	Oprávnený rokovať	
	vo veciach technických	: Marián CHMELINA
1.2	*Zhotoviteľ*	: Vladimír TRÚCHLY - TYPOS
	Adresa	: 023 33, POVINA 315
	Zastúpený	: Vladimír Trúchly
	IČO	: 17869811
	DIČ	: SK1020458230
	Bankové spojenie	: SLSP
	Číslo účtu	: 0310666190/0900
	Oprávnený rokovať	
	vo veciach technických	: Vladimír TRÚCHLY
	Zapísaný v živnostenskom registri	: reg.504-3696, vydal Obvodný úrad v Žiline

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: ***Nemšová, HK – Oprava požiarnych hydrantov.*** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

16.11.2009
Súhlasí s originálom

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Posádková správa budov TRENČÍN

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : ***Nemšová horné kasárne***

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 24.11.2009
Termín ukončenia : dňa 30.11.2009

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	: 7 209,46 €
DPH 19 %	: 1 406,78 €
Cena celkom	**: 8 810,89 €**

Slovom: Osemtisícosemstodesať € 89 centov.

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Súlad s originálom

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z faktúrovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke **36 mesiacov** . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Marián Chmelina. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

12.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIII.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA


13.1 Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

13.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

13.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

13.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

13.4.1 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.



13.4.2 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

13.4.3 Dodávateľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany dodávateľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

13.4.4 Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí dodávateľ.

13.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

13.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

13.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za dodávateľ určená osoba.

13.7 Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. Vladimír TRÚCHLY.

13.8 Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

14.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálochz ktorých objednávateľ obdrží 3, a zhotoviteľ 1.

14.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

14.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

14.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Trenčíne dňa 24.11.2009

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
0041/7635 065

.....
zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 24.11.2009

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

.....
objednávateľ

súlad s originálom

Ing. Miloš Kovaľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : MLFZZ Nemšová - oprava požiarnych hydrantov	Miesto: Nemšová
Objekt :Oprava hydrantov č. 6,8,11,14	JKSO :
Rozpočet: Zmluva č.:	Spracoval: Dňa: . .
Odberateľ: MO SR - Posádková správa budov, Trenčín	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: TYPOS - Vladimír Trúchly, Povina	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	8 811	1 M	8 811
1 M2 ZP	8 811		
1 M2 UP	8 811		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	1,00%	72,09
12	Prevádzkové vplyvy	0,70%	50,47
13	Sťažené podmienky	1,00%	72,09
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		194,65

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	7 209,46
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	7 209,46

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		7 404,11
22	DPH 19% z:	7 404,11	1 406,78
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		8 810,89

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 0917635 065

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

Dňa:

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov, Trenčín**
Dodávateľ : **TYPOS - Vladimír Trúchly, Povina**
Stavba : MLFZZ Nemšová - oprava požiarnych hydrantov
Objekt :Oprava hydrantov č. 6,8,11,14

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		OSTATNÉ						
1	NAD-I722 -1	Oprava hydrantu č. 8 pri budove č. 21	1,000	EUR	1 825,09	**1 825,09**	*54 982,66*	19
2	NAD-I722 -2	Oprava hydrantu č. 11 pri budove č. 20	1,000	EUR	1 825,09	**1 825,09**	*54 982,66*	19
3	NAD-I722 -3	Oprava hydrantu č. 6 pri budove č. 9	1,000	EUR	1 013,50	**1 013,50**	*30 532,70*	19
4	NAD-I722 -4	Oprava hydrantu č. 14 pri budove č. 17	1,000	EUR	2 545,78	**2 545,78**	*76 694,17*	19
		OSTATNÉ spolu :	**7 209,46**	**EUR**		**7 209,46**	*217 192,19*	
		Za rozpočet celkom :	**7 209,46**	**EUR**		**7 209,46**	*217 192,19*	

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.11.2009

Stavba : MLFZZ Nemšová - oprava požiarnych hydrantov
Objekt :Oprava nadzemného hydrantu č. 8 pri budove č. 21

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	4,000	hod	10,50	42,00	19
			"Zateplenie a obetónovanie prestupu nadzemného hydrantu" 4 = 4,000					
2	MAT	245 5A0302	Pena montážna trubičková 750 ml	1,000	kus	4,97	4,97	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	46,97			46,97	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	46,97			46,97	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
3	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	4,11	8,22	19
4	721	72299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod	10,00	60,00	19
			"Demontáž skorodovaných častí hydrantov" 4 = 4,000					
5	721	72224-1104	Armatúry požiarne, montáž hydrantu nadzemného C 52	1,000	kus	38,00	38,00	19
6	MAT	422 7B0102	Hydrant nadzemný liatinový RD=1,50 - H4 100	1,000	kus	1 592,90	1 592,90	19
7	721	72225-9113	Požiarne príslušenstvo, prechod 100	1,000	kus	79,00	79,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 778,12			1 778,12	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 778,12			1 778,12	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 778,12			1 778,12	
			Rozpočet celkom :	1 825,09			1 825,09	

6

16.11.2009
Zaktual. s registrom KÚ

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.11.2009

Stavba : MLFZZ Nemšová - oprava požiarnych hydrantov
Objekt :Oprava nadzemného hydrantu č. 11 pri budove č. 20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	4,000	hod	10,50	42,00	19
			"Zateplenie a obetónovanie prestupu nadzemného hydrantu" 4 = 4,000					
2	MAT	245 5A0302	Pena montážna trubičková 750 ml	1,000	kus	4,97	4,97	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	46,97			46,97	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	46,97			46,97	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
3	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	4,11	8,22	19
4	721	72299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod	10,00	60,00	19
			"Demontáž skorodovaných častí hydrantov" 4 = 4,000					
5	721	72224-1104	Armatúry požiarne, montáž hydrantu nadzemného C 52	1,000	kus	38,00	38,00	19
6	MAT	422 7B0102	Hydrant nadzemný liatinový RD=1,50 - H4 100	1,000	kus	1 592,90	1 592,90	19
7	721	72225-9113	Požiarne príslušenstvo, prechod 100	1,000	kus	79,00	79,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 778,12			1 778,12	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 778,12			1 778,12	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 778,12			1 778,12	
			Rozpočet celkom :	1 825,09			1 825,09	

16. 11. 2009
Kováčová s vnútorným [illegible]

POŠADOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.11.2009

Stavba : MLFZZ Nemšová - oprava požiarnych hydrantov
Objekt :Oprava podzemného hydrantu č. 6 pri budove č. 9

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			5 - KOMUNIKÁCIE					
1	221	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	0,500	m2	20,00	10,00	19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	10,00			10,00	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
2	271	89940-1113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	35,50	35,50	19
3	MAT	422 007200	Príklop hydrantový	1,000	kus	75,00	75,00	19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	110,50			110,50	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,571	t	21,50	12,28	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	12,28			12,28	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	132,78			132,78	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
5	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	2,000	kus	4,11	8,22	19
6	721	72299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod	10,00	60,00	19
7	721	72224-1142	Armatúry požiarne, hydrant šachtový C 52	1,000	kus	30,50	30,50	19
8	MAT	422 7B0512	Hydrant podzemný - DN 80 RD1,25	1,000	kus	782,00	782,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	880,72			880,72	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	880,72			880,72	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	880,72			880,72	
			Rozpočet celkom :	1 013,50			1 013,50	

Súhlasí s originálom KP

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.11.2009


Stavba : MLFZZ Nemšová - oprava požiarnych hydrantov
Objekt :Oprava podzemného hydrantu č. 14 pri budove č. 17

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 30 c	1,500	m2	41,50	62,25	19
			1,5*1,0 = 1,500					
2	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cı	4,000	m	24,00	96,00	19
			1,0+1,5+1,5 = 4,000					
3	001	13981-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-5	2,700	m3	170,00	459,00	19
			1*1,5*1,8 = 2,700					
4	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	9,000	m2	3,34	30,06	19
			(1,8*1,5+1,8*1)*2 = 9,000					
5	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	9,000	m2	0,59	5,31	19
6	001	16110-1651	Vytiahnutie výkopu pod základmi v horn. tr. 3-5 do 2 m	2,700	m3	9,80	26,46	19
7	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,700	m3	11,70	31,59	19
			1*1,5*1,8 = 2,700					
8	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 4-8	2,700	t	28,50	76,95	19
			1,5*1,8 = 2,700					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	787,62			787,62	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
9	221	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	1,500	m2	20,00	30,00	19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	30,00			30,00	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
10	271	89940-1113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	35,50	35,50	19
11	MAT	422 007200	Príklop hydrantový	1,000	kus	75,00	75,00	19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	110,50			110,50	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
12	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,610	t	9,80	54,98	19
13	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	56,100	t	0,32	17,95	19
14	312	97908-6213	Nakladanie vybúraných hmôt	5,610	t	21,50	120,62	19
15	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	5,610	t	16,60	93,13	19
16	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,751	t	21,50	80,65	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	367,33			367,33	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 295,45			1 295,45	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
17	721	72221-1114	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 80	1,000	súbor	328,00	328,00	19
18	721	72221-1813	Demontáž armatúr vodov. s 2 prírubami DN do 80	3,000	kus	4,11	12,33	19
			" 2x hydrant, 1x šupátko" 3 = 3,000					
19	721	72299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	6,000	hod	10,00	60,00	19
20	721	72224-1142	Armatúry požiarne, hydrant šachtový C 52	1,000	kus	30,50	30,50	19
21	MAT	422 7B0512	Hydrant podzemný - DN 80 RD1,25	1,000	kus	782,00	782,00	19
22	MAT	921 AN09599F	Kľúč hydrantovy	1,000	kus	37,50	37,50	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 250,33			1 250,33	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 250,33			1 250,33	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 250,33			1 250,33	
			Rozpočet celkom :	2 545,78			2 545,78	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSBTN-7-79/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín