Zmluva o dielo č.PSB 83-41/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava uzemnenia kontajnerov na MS b.č.24 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Tomaník Jozef - technik- energetik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Elektromont – Štefan Littera** **01826 Plevník**
	IČO :	**17902746**
	IČ DPH :	**SK 1023301862**
	Bankové spojenie :	**VÚB Považská Bystrica**
	Číslo účtu :	**302940-372/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **MS- 500 Sklad č.24 Rašov - TP**

2.2.2. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava uzemnenia kontajnerov MS-500 b.č.24 Rašov „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **15.11.2006**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **11.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **68 620 ,00 Sk**
DPH 19 % **13 038 ,00 Sk**

Cena spolu **81 658,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno - montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Littera Štefan

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TDI o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa :14.11.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

.....
za objednávateľa

ELEKTROMONT
ŠTEFAN LITTERA
018 26 PLEVNÍK DRIENOVÉ č. 266
IČO: 17 902 746

.....
za dodávateľa

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava ochranného uzemnenia na MS b.č.24	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Littera Štefan
Miesto : VÚ 5728 Rašov Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ : Elektromont - Štefan Littera	IČO : 17902746	DIČ : 1023301862
01826 Plevník	Plevník Drienové	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	82 379 Sk	za M3 OP	1 M	82 379 Sk	za M
1 M2 ZP	82 379 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	82 379 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	45 254,88	23 971,56	69 226,44
4	iné :			
5	Súčet :	45 254,88	23 971,56	69 226,44

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
5	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	69 226,44
22	DPH 19 % z : 69 226,44	13 153,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	82 379,44
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ELEKTROMONT ŠTEFAN LITTERA 018 26 PLEVNÍK DRIENOVÉ č. 266 IČO: 17 902 746

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Dodávateľ : **Elektromont - Štefan Littera**
Stavba : Oprava ochranného uzemnenia na MS b.č.24

Projektant :
Spracoval : **Littera Štefan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210100003	Ukončenie vodiča do 10 mm2	24,000	kus	21,00	504,00		19
2	210100041	Ukončenie Cu pásu vodiFL 20	6,000	kus	114,00	684,00		19
3	210100102	Ukončenie CU vodiča do 50 mm2	4,000	kus	51,50	206,00		19
4	210220004	Vedenie uzemňovacie na povrch Cu do120 mm2, vrátane svoriek	30,000	m	71,00	2 130,00		19
5	196412550	Medený kruhový vodič RD8/Cu (d 8 mm)	4,000	m	193,50		774,00	19
6	341061M08	Vodič prepojovací medený páskový FL 20x2,5/Cu	26,000	m	253,50		6 591,00	19
7	10220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2	40,000	m	19,70	788,00		19
8	354900Z01	Pásovina FeZn 30 x 4	45,000	kg	56,00		2 520,00	19
9	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	24,000	m	28,00		672,00	19
10	354901O57	Podpera typ 835 FT pre páskový vodič FL 20x2,5/Cu	2,000	kus	37,00		74,00	19
11	354901O60	Podpera 113/BZ-HD-FT naCu páskový vodič FL20/Cu	20,000	kus	86,00		1 720,00	19
12	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	31,50	756,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	36,000	kus	65,00	2 340,00		19
14	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	10,000	kus	91,00	910,00		19
15	354903O015	Svorka krížová Betterman typ 252/Cu-DIN na pásk.vodič FL 30	4,000	kus	268,50		1 074,00	19
16	354903O031	Svorka pripojovacia Betterman typ 937 FT pre medený páskový vodič	2,000	kus	97,50		195,00	19
17	354903O032	Svorka pripoj. Betterman typ 939/Cu pre Cu pásk. vodič FL 20	12,000	kus	108,00		1 296,00	19
18	354903O035	Klin. spojka Betterman typ 1813 pre Cu pás. vodič FL 30	4,000	kus	68,60		274,40	19
19	903Z20	Svorka SS, spojovacia na vodič CY 10 na kontajner	12,000	kus	29,80		357,60	19
20	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	52,50		105,00	19
21	354903Z41	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	4,000	kus	34,00		136,00	19
22	354903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	4,000	kus	36,00		144,00	19
23	210290951	Rúrka priechodná,ochranná do D16 mm, stena hr do 45cm	2,000	kus	113,00	226,00		19
24	210800528	Vodič inštalačný voľne uložený CY 10	120,000	m	11,90	1 428,00		19
25	341000M46	Vodič CY (H07V-U 10) 10,0 drôt, zel/žltý	120,000	m	35,80		4 296,00	19
26	999990300	Podružný materiál	261,880	%	3,15		824,92	19
27	999990360	Stratné	~~261,880~~	%	5,00		~~1 309,40~~	19
28	999M5893	Ostatný materiál - betónové zmesi	0,600	m3	2 660,00		1 596,00	19
29	211010005	Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	20,000	kus	16,70	334,00		19
30	562840K01	Hmoždinka HM 6	20,000	kus	0,51		10,20	19
31	211010006	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	2,000	kus	18,20	36,40		19
32	562840K02	Hmoždinka HM 8	4,000	kus	0,51		2,04	19
33	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	305,580	%	6,00	1 833,48		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava ochranného uzemnenia na MS b.č.24

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	299,00	5 980,00		19
35	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 manipulácia s kontajnermi	40,000	hod	299,00	11 960,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**54 087,44**	**Sk**		**30 115,88**	**23 971,56**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
36	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,200	m3	4 540,00	908,00		19
37	460200154	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	50,000	m	173,00	8 650,00		19
38	460560154	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4	50,000	m	38,00	1 900,00		19
39	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	50,000	m2	42,50	2 125,00		19
40	460650024	Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm	1,000	m2	416,00	416,00		19
41	460680024	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 60cm	2,000	kus	570,00	1 140,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**15 139,00**	**Sk**		**15 139,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**69 226,44**	**Sk**		**45 254,88**	**23 971,56**	
		Za rozpočet celkom :	**69 226,44**	**Sk**		**45 254,88**	**23 971,56**	

69226,44

60G,05

23971,56

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu Zo D č. RSB 83 - 41 /2006

z. Martin Košík
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Poštová správa budov Ružomberok