AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok č.: 2
Počet listov: 4
Prílohy: 1/9

Zmluva o dielo č. AOS-1-58-18/9 /2005

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Zhotoviteľ:** **ISO & spol. s r.o.**
sídlo: Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený: Ing. Tibor Dzúrik - konateľ
IČO: 36 368521
IČ DPH: SK2020125690
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu: 7000166299/8180
zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.10051/L
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2. **Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán: Ján KURTY - rektor
IČO: 37 910 337
DRČ: nie je platcom DPH
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000166299/8180
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
(ďalej len ako „objednávateľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať **stavebné úpravy posluchárni** Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS), ktoré sú špecifikované v **prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy **(ďalej len dielo).**

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.4. Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.5. Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy v termíne od 2.11.2005 do 12.12.2005.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia tejto zmluvy sú priestory AOS špecifikované v prílohe č. 1.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ cenu vo výške 644.902,95 Sk bez DPH /slovom šesťstoštyridsaťštyritisícdeväťstodvakorún 95/100/. **Cena je vyšpecifikovaná podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1,** k tejto zmluve. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

5.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.4. Celková cena s DPH je 767.434,55 Sk /slovom sedemstošesťdesiatsedemtisíc štyristotridsaťštyri korún 55/100/.

5.5. Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastáva až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

Článok VI.
Súčinnosť objednávateľa

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje počas doby vykonávania diela:
-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS na základe žiadosti podanej min. 3 dni vopred,
-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do areálu AOS a do priestorov AOS,

-zabezpečiť prípojku na trojfázové napätie 24A
-zabezpečiť skladový priestor pre prístroje a osobné veci

Článok VII.
Porušenie povinností

7.1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

7.2. Ak objednávateľ nezaplatí oprávnene a správne vystavenú faktúru v dohodnutej lehote, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

Článok VIII.
Osobitné dojednania

8.1. Zhotoviteľ po vzájomnej dohode bude udržiavať poriadok v priestoroch stavby, nebude skladovať odobratý starý materiál v blízkosti budov a včas ho bude odvážať na mestskú skládku. Prístup a dopravu materiálu na strechy budovy č. 3 a 4-5 bude riešiť vlastnými prostriedkami a šetrne vzhľadom k zeleni okolo nich.

8.2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach a zabudovanom materiáli. Denník začne viesť odo dňa prevzatia staveniska. Denné záznamy budú vyhotovené minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu dvoch rokov od odovzdania a prevzatia diela. Ukončenie diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zápisom v denníku minimálne 3 dni pred termínom ukončenia diela. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

8.3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka kedykoľvek v priebehu realizácie diela a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Objednávateľ poveruje touto činnosťou Ing. Jiřího Zdobinského.

8.4. O výsledku preberacieho konania bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíšu poverení zamestnanci obidvoch strán. V preberacom protokole objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád a postupom ich odstránenia.

8.5. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením realizácie diela uzavrieť s objednávateľom dohodu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR č. 330/1196 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci uzatvorenú podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za objednávateľa je uzatvorením dohody poverený Ing. Jiří Rybařík, t. č.: 0960/423591, e-mail: rybarikj@aoslm.sk.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady a záruka

9.1. Zhotoviteľ na seba preberá záväzok, že vykonané práce si po činnostiach vykonaných podľa č. II. bod 2.1. tejto zmluvy zachovajú obvyklé vlastnosti a kvalitu najmenej po dobu 24 mesiacov (záručná doba), a že najmenej po uvedenú dobu budú zodpovedať určeným platným právnym predpisom a príslušnej STN. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.

9.2. Objednávateľ je povinný vady plnenia písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného plnenia.

9.3 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia

9.4. Vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od doručenia písomného oznámenia o reklamácii.

Článok X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1.Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri obdrží objednávateľ.

11.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej. Ak sa v priebehu vykonávania opráv vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena a to v podobe dodatku k zmluve.

11.3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

11.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, jej textu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V L. Mikuláši, dňa 2.11.2005

Za zhotoviteľa:

konateľ

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
Liptovský Mikuláš
031 01

V L. Mikuláši, dňa 2.11.2005

Za objednávateľa:

Ján KURTY

rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS – 1- 58-18/2005 /9

Názov	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4
Stavebné úpravy - poslucháreň č.3217 budova č.8	272 442,99	51 764,20	324 207,19
Stavebné úpravy - poslucháreň č.3219 budova č.8	272 442,99	51 764,20	324 207,19
Stavebné úpravy - sociálne zariadenia- II.nadzemné podlažie v budove č.8	100 016,97	19 003,20	119 020,17
C E L K O M	**644 902,95**	**122 531,60**	**767 434,55**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GMRŠ	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy posluchární č.3217 a 3219	EČO	
Názov časti		Miesto	L.Mikuláš, Demänová 393
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Lipt. Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš	36368521	SK 2020125690

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
2005/40	Ing. Buntová		113

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 65 773,06	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 230 426,04	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 176 547,87	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 72 139,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	544 885,97	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			544 885,97
24	19%	544 885,97	DPH	103 528,30
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**648 414,27**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant — Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ — Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ — Dátum a podpis — Pečiatka

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
Liptovský Mikuláš
031 01

ROZPOČET

Stavba : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GMRŠ JKSO :

Objekt : Stavebné úpravy posluchární č.3217 a 3219 EČO :

Časť :

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Lipt. Mikuláš Spracoval : Ing. Buntová

Zhotoviteľ : ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Práce a dodávky HSV						
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**						
1	011	342272220	Priečky hr.125 mm z tvárnic YPOR 60x25x12,5 cm, P3-580 na maltu YPOR	m2	7,770	427,00	3 317,79	0,769	0,000
2	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	8,400	37,30	313,32	0,000	0,000
3	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	3,700	66,80	247,16	0,000	0,000
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**3 878,27**	**0,769**	**0,000**
		4	**Vodorovné konštrukcie**						
4	014	411387531	Zabetónovanie otvoru plochy do 0,25 m2 v stropoch žel.betónových	ks	2,000	313,10	626,20	0,098	0,000
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**626,20**	**0,098**	**0,000**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**						
5	014	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch plochy jednotlivo 0,09 - 0,25 m2	ks	2,000	156,80	313,60	0,032	0,000
6	014	611421131	Oprava vnút. vápenných omietok stropov opravovanej plochy do 5 % štukové	m2	164,848	40,60	6 692,83	0,646	0,000
7	014	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,675	876,60	1 468,31	0,129	0,000
8	014	612421131	Oprava vnút. vápenných omietok stien opravovanej plochy do 5 % štukové	m2	152,860	25,90	3 959,07	0,556	0,000
9	014	612423531	Omietka rýh v stenách šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,625	520,40	845,65	0,101	0,000
10	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí muriva hladká	m2	6,300	189,30	1 192,59	0,191	0,000
11	011	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	15,540	128,90	2 003,11	0,062	0,000
12	011	612481117	Potiahnutie vnút. stien pletivom sklokeramickým s prichytením do tmelu	m2	19,350	160,60	3 107,61	0,113	0,000
13	014	631312141	Doplnenie existuj. mazanín prostým betónom bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,168	3 046,10	511,74	0,380	0,000
14	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	m2	49,005	198,40	9 722,59	0,225	0,000
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**29 817,10**	**2,437**	**0,000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						
15	014	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	166,616	2,80	466,52	0,000	0,000
16	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných, dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	43,550	71,60	3 118,18	0,030	8,536
17	013	962084121	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 50 mm -0,100 t	m2	43,550	57,80	2 517,19	0,030	4,355
18	013	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	6,304	123,40	777,91	0,007	0,517
19	013	968072866	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nad 2 m2 - 0,004 t	m2	31,680	47,90	1 517,47	0,000	0,127
20	013	978011111	Otlčenie omietok vnút. vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	m2	317,708	4,10	1 302,60	0,000	0,953
21	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	6,300	54,60	343,98	0,000	0,428
22	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúr. hmôt za prvé podlažie nad základným podlažím	t	15,850	148,70	2 356,89	0,000	0,000
23	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,850	104,10	1 649,98	0,000	0,000
24	013	979080020	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr. hmôt na skládkach TKO-stavebná suť	T	15,801	380,00	6 004,38	0,000	0,000
25	013	979080021	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr. hmôt na skládkach TKO-PVC	T	0,049	1 120,00	54,88	0,000	0,000
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,850	251,40	3 984,68	0,000	0,000
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,100	9,30	884,43	0,000	0,000
28	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,850	150,00	2 377,49	0,000	0,000
29	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt za každých ďalších 5 m	t	126,800	16,80	2 130,23	0,000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**29 486,81**	**0,067**	**14,916**
		99	**Presun hmôt HSV**						
30	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,371	582,90	1 964,68	0,000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**1 964,68**	**0,000**	**0,000**
			HSV Celkom				**65 773,06**	**3,371**	**14,916**
			Práce a dodávky PSV						
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**						
31	721	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového - zazátkovanie vývodu	ks	2,000	22,00	44,00	0,000	0,000
32	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	357,50	0,07	0,000	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**44,07**	**0,000**	**0,000**
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**						
33	721	725210911	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	2,000	224,50	449,00	0,000	0,000
34	721	725210923	Výmena konzoly -0,00093 t	ks	2,000	119,70	239,40	0,002	0,002
35	721	725210982	Odmontovanie zápachovej uzávierky	ks	2,000	10,20	20,40	0,000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	721	725210983	Spätná montáž zápachovej uzávierky	ks	2,000	35,70	71,40	0,000	0,000
37	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepadového s batériou G 1/2	sub	2,000	204,60	409,20	0,001	0,000
38	MAT	48438750	Ohrievač vody elektrický HAKL MK1 + drezová páková batéria	kus	2,000	4 880,00	9 760,00	0,007	0,000
39	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 -0,00156 t	sub	2,000	46,10	92,20	0,000	0,003
40	721	7259891019	Montáž ostatných doplnkov kúpeľňových zariaďovacích predmetov	ks	4,000	87,50	350,00	0,000	0,000
41	MAT	287100120	Dávkovač tekutého mydla	ks	2,000	520,00	1 040,00	0,002	0,000
42	MAT	287100121	Box na papierové utierky	ks	2,000	550,00	1 100,00	0,004	0,000
43	721	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	410,80	6,66	0,000	0,000
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**13 538,26**	**0,016**	**0,005**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**						
44	731	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6	m	10,000	185,90	1 859,00	0,055	0,000
45	731	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	16,000	354,10	5 665,60	0,104	0,000
46	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	26,000	9,50	247,00	0,000	0,000
47	731	733194916	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky priemeru 44,5/2,6	ks	4,000	144,70	578,80	0,001	0,000
48	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,160	749,20	119,84	0,000	0,000
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**8 470,24**	**0,160**	**0,000**
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**						
49	731	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	4,000	54,10	216,40	0,001	0,000
50	731	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	4,000	516,40	2 065,60	0,002	0,000
51	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,002	572,00	1,28	0,000	0,000
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**2 283,28**	**0,002**	**0,000**
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**						
52	731	735111350	Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor" so zákl. náterom 500/160 0,255 m2/čl.	m2	9,600	1 386,50	13 310,40	0,352	0,000
53	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	9,600	29,10	279,36	0,000	0,000
54	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,352	634,60	223,52	0,000	0,000
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**13 813,28**	**0,352**	**0,000**
		762	**Konštrukcie tesárske**						
55	762	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	124,926	123,90	15 478,33	0,000	0,000
56	MAT	607106120	Drevoštiepkové dosky OSB 3 p+d hr. 25,0 mm	m2	137,419	343,00	47 134,72	1,993	0,000
57	762	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	3,123	115,10	359,46	0,009	0,000
58	762	762712110	Montáž priestor. viaz. konštr. z reziva hraneného prierez. plochy do 120 cm2	m	189,092	123,80	23 409,59	0,482	0,000
59	MAT	605100021	Rezivo SM - hranolky, fošne do 6 m - štandard	m3	2,080	6 050,00	12 584,00	1,144	0,000
60	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,891	649,80	1 228,77	0,055	0,000
61	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,683	975,10	3 591,29	0,000	0,000
		762	**Konštrukcie tesárske**				**103 786,16**	**3,683**	**0,000**
		766	**Konštrukcie stolárske**						
62	766	766211700	Montáž madiel drevených atypických z 2 kusov vedľa seba šírky do 150 mm	m	6,000	251,80	1 510,80	0,000	0,000
63	MAT	614130100	Madlová doska 2500x150x35 mm	ks	12,000	575,00	6 900,00	0,090	0,000
64	766	766414133	Montáž obloženia stien panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	37,200	224,10	8 336,52	0,007	0,000
65	MAT	611914640	Obloženie z DTD laminovanej dýhovanej	m2	40,920	301,50	12 337,38	0,691	0,000
66	766	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	41,333	132,20	5 464,22	0,009	0,000
67	MAT	605100052	Rezivo SM - laty 80x20 mm pre rošt stien	m3	0,073	6 220,00	454,06	0,040	0,000
68	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do oceľ. zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	98,60	197,20	0,000	0,000
69	MAT	611617410	Dvere vnútorné hladké dýha jednokr. plné MH 900x1970 mm prefa, kľučky	kus	2,000	3 110,00	6 220,00	0,044	0,000
70	766	766694923	Výmena parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	159,60	1 276,80	0,000	0,000
71	MAT	605338100	Drevená parapetná doska 600x2500 mm s otvormi pre kúrenie	ks	8,000	2 035,00	16 280,00	0,084	0,000
72	766	766699111	Montáž odkladacej dosky drevenej s priskrutkovaním na konzoly šírky do 400 mm, dĺžky do 2500 mm	ks	8,000	41,20	329,60	0,000	0,000
73	MAT	605338200	Drevená odkladacia doska 300x2500 mm	m3	8,000	390,00	3 120,00	0,028	0,000
74	766	766699721	Montáž prekrytia škáry lištou, olištovanie z mäkkého dreva	m	33,200	17,40	577,68	0,006	0,000
75	MAT	605169120	Lišty SM/JD akosť II 10 cm2 x200-375cm	m	36,520	64,00	2 337,28	0,009	0,000
76	766	7666997219	Montáž vešiakov na odev	ks	60,000	34,60	2 076,00	0,000	0,000
77	MAT	549101200	Vešiak na odev	kus	60,000	41,00	2 460,00	0,009	0,000
78	766	766825821	Demontáž nábytku vstavaného, skriňa dvojkrídlová	ks	8,000	123,80	990,40	0,000	0,880
79	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,017	597,30	607,46	0,000	0,000
		766	**Konštrukcie stolárske**				**71 475,40**	**1,017**	**0,880**
		776	**Podlahy povlakové**						
80	775	776210300	Lepenie povlak. podláh gumových a PVC - hrany na stupne	m	99,750	26,50	2 643,38	0,005	0,000
81	MAT	284129030	Schodisková hrana	m	104,738	95,00	9 950,11	0,067	0,000
82	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	28,550	6,40	182,72	0,000	0,000
83	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	51,960	12,20	633,91	0,002	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	775	776511810	Odstránenie povlak. podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	49,005	19,10	936,00	0,000	0,049
85	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	49,005	80,90	3 964,50	0,018	0,000
86	775	7765211001	Lepenie povlak. podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov na drev. podlahu stupňovitú	m2	125,377	136,00	17 051,27	0,045	0,000
87	MAT	284129020	Podlahovina z pásov PVC homogénna hr. 2 mm	m2	187,193	521,00	97 527,55	0,767	0,000
88	775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlak. podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	145,318	11,30	1 642,09	0,004	0,000
89	775	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	m2	174,382	10,40	1 813,57	0,007	0,000
90	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,915	275,80	252,41	0,000	0,000
		776	**Podlahy povlakové**				**136 597,51**	**0,915**	**0,049**
		781	**Dokončovacie práce a obklady**						
91	771	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu 200x200 mm	m2	6,300	313,00	1 971,90	0,019	0,000
92	MAT	597652010	Obkladačky keramické glazov. hladké 150x200 mm	m2	6,426	190,00	1 220,94	0,077	0,000
93	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	6,300	121,40	764,82	0,000	0,000
94	771	781449704	Príplatok za škárovanie bielym alebo farebným cementom	m2	6,300	7,00	44,10	0,006	0,000
95	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,102	344,20	34,96	0,000	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**4 036,72**	**0,102**	**0,000**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**						
96	783	783224900	Oprava náterov kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej jednonásobné 1x s emailovaním	m2	2,156	93,80	202,23	0,001	0,000
97	783	783229100	Príplatok farba modrá, zelená, červená a pod. za email	m2	2,156	3,50	7,55	0,000	0,000
98	783	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	19,200	136,20	2 615,04	0,013	0,000
99	783	783424340	Nátery kov. potrubia syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	34,000	34,20	1 162,80	0,003	0,000
100	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	35,100	80,90	2 839,59	0,011	0,000
101	783	783782203	Nátery tesár. konštr., povrchová impregnácia protihnilobná Bochemitom QB	m2	70,667	66,70	4 713,49	0,031	0,000
102	783	783903811	Ostatné práce - odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	44,000	32,00	1 408,00	0,003	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**12 948,70**	**0,062**	**0,000**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**						
103	784	784412301	Pačok vápen. mliekom dvojnás. s obrús. a presadr. v miestn. výšky do 3,80 m	m2	19,340	9,40	181,80	0,003	0,000
104	784	784452941	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofarebné s bielym stropom a s oškrabaním do 3,80 m	m2	399,666	38,40	15 347,17	0,080	0,000
105	784	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	380,326	4,60	1 749,50	0,011	0,000
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**17 278,47**	**0,095**	**0,000**
		786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**						
106	786	786641111	Vertikálne textilné žalúzie	m2	44,000	515,00	22 660,00	0,081	0,000
107	786	998786102	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,081	519,40	41,82	0,000	0,000
		786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**				**22 701,82**	**0,081**	**0,000**
			PSV Celkom				**406 973,91**	**6,485**	**0,934**
			Práce a dodávky M						
		21-M	**Elektromontáže**						
108	921	210001020	Vnút. elektroinštalácia - prerobenie silnoprúdu po demontáži priečky, k prietok. ohrievačom - odhad	súbor	2,000	7 425,00	14 850,00	0,000	0,000
109	921	210001023	Výmena stropných žiarivkových osvetlovacích telies 4x36 W 230 V	súbor	30,000	1 584,00	47 520,00	0,000	0,000
110	921	210001024	Výmena vypinačov 230 V	ks	14,000	176,00	2 464,00	0,000	0,000
111	921	210001025	Výmena zásuviek 230 V	ks	12,000	192,50	2 310,00	0,000	0,000
		21-M	**Elektromontáže**				**67 144,00**	**0,000**	**0,000**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**						
112	924	2400010101	Demontáž VZT potrubia 250x350 dĺžky 3000 mm	súbor	2,000	427,50	855,00	0,000	0,000
113	924	2400010102	Demontáž teplovzdušnej súpravy na vykurovanie	súbor	4,000	1 035,00	4 140,00	0,000	0,140
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**4 995,00**	**0,000**	**0,140**
			M Celkom				**72 139,00**	**0,000**	**0,140**
			Celkom				**544 885,97**	**9,855**	**15,990**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL	JKSO	
Názov objektu	Stav. úpravy sociál. zariaď. na II. NP budova č.8	EČO	
Názov časti	podľa opisu prác	Miesto	L.Mikuláš, Demänová 393
Objednávateľ	Aakadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, Lipt. Mikuláš	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš	36368521	SK 2020125690

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
2005/40	Ing. Buntová		96

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	2 800,00	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	26 726,11	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	19 906,32	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	48 376,84	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	2 207,70				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	100 016,97	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			100 016,97
24	19%	100 016,97	DPH	19 003,20
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**119 020,17**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant — Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ — Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ — Dátum a podpis — Pečiatka

ISO & SPOL
ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
Liptovský Mikuláš
031 01

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
Objekt : Stav. úpravy sociál. zariaď. na II. NP budova č.8
Časť : podľa opisu prác

Objednávateľ : Aakadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánik
Zhotoviteľ : ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš
Spracoval : Ing. Buntová

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		Figúra	Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**						
1	011	342272200	Priečky hr.75 mm z tvárnic YPOR 60x25x7,5 cm P3-580	m2	16,478	321,40	5 296,03	1,107	0,000
			"m.č.127" 1,0*2,25-0,6*1,97		1,068				
			"m.č.128" (3,35+1,4*4)*2,25-0,6*1,97*4		15,410				
			Súčet		16,478				
2	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	15,750	37,30	587,48	0,000	0,000
			2,25*7		15,750				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**5 883,51**	**1,107**	**0,000**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**						
3	014	611421131	Oprava vnút. vápen. omietok stropov, opravovaná plocha do 5 % štuková	m2	19,530	40,60	792,92	0,077	0,000
			"m.č.127,128" (1,0+1,5+3,35+0,45)*3,1		19,530				
4	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,850	206,20	381,47	0,198	0,000
			"kanalizácia, voda, elektro" 5,0*0,1+6*0,1+15,0*0,05		1,850				
5	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	27,200	34,70	943,84	0,117	0,000
			"m.č.127,128" 3,1*5+1,0*2+1,5*2+3,35*2		27,200				
6	014	612421131	Oprava vnút. vápen. omietok stien, opravovaná plocha do 5 % štuková	m2	25,663	25,90	664,67	0,093	0,000
			-((3,1*5+1,0*2+1,5*2+3,35*2+0,35)*1,8-(0,8*3+0,6)*1,8)		-44,190				
			(3,1*5+1,0*2+1,5*2+3,35*2+0,35)*2,75-(0,8*3+0,6)*1,97		69,853				
			Súčet		25,663				
7	011	612481117	Potiahnutie vnút. stien pletivom sklokeramickým s prichytením do tmelu	m2	72,090	160,40	11 563,24	0,457	0,000
			"na pôvodný keram.obklad, bez osekania obkladu-m.č" 72,09		72,090				
8	014	631312141	Doplnenie existuj. mazanín prostým betónom bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,009	3 206,40	28,86	0,020	0,000
			"zdvihnutie guličky" 0,3*0,3*0,1		0,009				
9	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betón. mazanín cement. mliekom s prísadou PVAC	m2	18,440	18,50	341,14	0,077	0,000
			"pod keram.dlažbu" 18,440		18,440				
10	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	196,10	980,50	0,094	0,000
11	MAT	553319600	Zárubňa oceľová CGU, (CGH) 600x1970x100 mm	kus	5,000	560,00	2 800,00	0,053	0,000
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**18 496,64**	**1,187**	**0,000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						
12	014	952901110	Čistenie budov umývaním plôch	m2	18,440	25,80	475,75	0,001	0,000
13	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, betón. mazanín s poterom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,327	1 885,50	616,56	0,000	0,719
			"základ pod pisoár.stáním" 3,35*0,65*0,15		0,327				
14	013	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm -0,004 t	ks	1,000	31,20	31,20	0,000	0,004
			"pre nové napojenie vody zo stupačky" 1		1,000				
15	013	973049441	Vysekanie kapsy v murive betónovom do 200/200mm hl. do 250 mm -0,018 t	ks	1,000	277,40	277,40	0,000	0,018
			"guličkа" 1		1,000				
16	013	974031121	Vysekanie rýh v murive tehlovom na maltu do hľ. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	m	6,000	42,30	253,80	0,003	0,018
			"pre pisoáre - voda" 6		6,000				
17	013	974031142	Vysekanie rýh v murive tehlovom na maltu do hľ. 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	5,000	50,60	253,00	0,003	0,045
			"pre pisoáre - kanalizácia" 5		5,000				
18	013	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm -0,002 t	m	15,000	24,00	360,00	0,008	0,030
19	013	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	m2	33,305	4,10	136,55	0,000	0,100
			19,53+13,775		33,305				
20	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	1,100	106,60	117,26	0,000	0,075
			"pre rýhy" 5,0*0,1+6,0*0,1		1,100				
21	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,204	148,70	179,05	0,000	0,000
22	013	979080010	Poplatok za uskladnenie sutiny a vybúr. hmôt na skládku TKO-stavebná suť	t	1,204	380,00	457,57	0,000	0,000
23	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,204	251,40	302,72	0,000	0,000
24	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,429	9,30	78,39	0,000	0,000
25	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,204	150,00	180,62	0,000	0,000
26	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,817	16,80	80,92	0,000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 800,79**	**0,014**	**1,009**
		99	**Presun hmôt HSV**						

	Figúra		Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
27	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	2,308	582,90	1 345,17	0,000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**1 345,17**	**0,000**	**0,000**
			HSV Celkom				**29 526,11**	**2,308**	**1,009**
			Práce a dodávky PSV						
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**						
28	711	711101011	Izolácia proti vode vodorovná dvojzložk. hydroizol. stierkou AQUAFIN 2K	m2	0,200	614,60	122,92	0,000	0,000
			"okolo guličky" 0,2		0,200				
29	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	712,10	0,28	0,000	0,000
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**123,20**	**0,000**	**0,000**
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**						
30	721	721100902	Oprava potrubia hrdlového - pretesnenie hrdla odpad. potrubia do DN 100 -0,00042 t	ks	5,000	133,50	667,50	0,007	0,002
31	721	721170902	Oprava odpad. potrubia novodurového - vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	1,000	120,70	120,70	0,000	0,000
32	721	721170912	Oprava odpad. potrubia novodurového - ohyb potrubia do D 40	ks	5,000	23,20	116,00	0,002	0,000
33	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 - 0,00210 t	m	3,500	6,60	23,10	0,000	0,007
			"pisoáre" 3,5		3,500				
34	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	5,000	215,00	1 075,00	0,005	0,000
			"pisoáre" 5		5,000				
35	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	5,000	38,00	190,00	0,000	0,000
36	721	721210812	Demontáž vpustu podlahového DN 70 -0,02756 t	ks	1,000	79,10	79,10	0,000	0,028
37	721	721223417	Zápachová uzávierka podlahová T 1022 plastová DN 70	ks	1,000	402,00	402,00	0,002	0,000
38	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	12,00	60,00	0,000	0,000
39	721	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	3,000	92,20	276,60	0,000	0,000
			"WC" 0,5*4+1,0		3,000				
40	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	394,10	6,35	0,000	0,000
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**3 016,35**	**0,016**	**0,037**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**						
41	721	722130211	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných -11 353.0 DN 15	m	6,000	240,60	1 443,60	0,039	0,000
			"pisoáre" 6		6,000				
42	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových do DN 25 -0,00213 t	m	5,000	36,80	184,00	0,000	0,011
			"pisoáre" 5		5,000				
43	721	722130831	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových násteniek -0,00022 t	ks	10,000	24,20	242,00	0,000	0,002
			"pisoáre, WC" 5+5		10,000				
44	721	722130913	Oprava vodov. potrubia závitového - prerezanie oceľ. rúrky do DN 25	ks	5,000	14,10	70,50	0,000	0,000
			"WC" 5		5,000				
45	721	722131911	Oprava vodov. potrubia závitového - vsadenie odbočky do potrubia DN 15	sub	1,000	348,10	348,10	0,008	0,000
46	721	722131931	Oprava vodov. potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	188,80	188,80	0,001	0,000
47	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	6,000	21,70	130,20	0,001	0,000
48	721	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 -0,00023 t	m	5,000	15,40	77,00	0,000	0,001
49	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	109,90	549,50	0,000	0,000
50	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	26,20	157,20	0,001	0,000
51	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	16,20	97,20	0,000	0,000
52	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	357,50	17,80	0,000	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**3 505,90**	**0,050**	**0,014**
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**						
53	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou -0,01933 t	sub	5,000	116,40	582,00	0,000	0,097
			"m.č.127,128" 1+4		5,000				
54	721	725111910	Oprava zariadenia záchoda, nádržka - odmontovanie splachovacej rúrky	ks	2,000	24,60	49,20	0,000	0,000
			"pisoár" 2		2,000				
55	721	725111911	Oprava zariadenia záchoda, odmontovanie nádržky	ks	2,000	9,20	18,40	0,000	0,000
56	721	725114932	Záchodová misa, novodurový sklz D 110/114	ks	3,000	144,90	434,70	0,001	0,000
57	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	3,000	571,90	1 715,70	0,006	0,000
58	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	3,000	51,30	153,90	0,000	0,000
59	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splach. nádrže	sub	4,000	617,70	2 470,80	0,015	0,000
60	721	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych -0,03968 t	sub	1,000	158,00	158,00	0,000	0,040
61	721	725137911	Príplatok za každý ďalší diel	sub	4,000	116,40	465,60	0,000	0,000
62	721	725210911	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtok. armatúr	ks	2,000	224,50	449,00	0,000	0,000
63	721	725210974	Oprava umyvadla - odmontovanie a spätná montáž konzoly	ks	4,000	26,90	107,60	0,000	0,000
64	721	725210982	Odmontovanie zápachovej uzávierky umyvadla	ks	2,000	9,20	18,40	0,000	0,000
65	721	725210983	Spätná montáž zápachovej uzávierky umyvadlo	ks	2,000	29,80	59,60	0,000	0,000
66	721	725800961	Oprava zariaďovacej armatúry, predĺženie G 1/2 ,G 3/4	ks	5,000	54,00	270,00	0,000	0,000

Figúra	Výkaz výmer					9	10

Práce a dodávky HSV

		"pre batérie k umyvadlám" 1+2*2		5,000				
67	721 725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných -0,00049 t	ks	10,000	24,20	242,00	0,000	0,005
		"WC, pisoár.stánie" 5+5		10,000				
68	721 725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	3,000	103,70	311,10	0,001	0,000
69	721 725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 -0,00156 t	sub	2,000	46,10	92,20	0,000	0,003
70	721 725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	2,000	130,00	260,00	0,000	0,000
71	721 7259891011	Montáž dvierok sanitárnych plastových	ks	2,000	63,80	127,60	0,000	0,000
72	721 998725102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,024	410,80	10,04	0,000	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**7 995,84**	**0,024**	**0,144**
	766	**Konštrukcie stolárske**						
73	766 766669921	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, zámku	ks	2,000	45,00	90,00	0,000	0,000
74	MAT 549663200	Dverné kľučky a štítky chróm	sada	2,000	525,00	1 050,00	0,004	0,000
75	766 766669923	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného štítku	ks	2,000	14,20	28,40	0,000	0,000
76	766 998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	597,30	2,39	0,000	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**1 170,79**	**0,004**	**0,000**
	771	**Podlahy z dlaždíc**						
77	771 771575202	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu glaz., reliéf, protišmyk. 200x200 mm	m2	18,440	311,20	5 738,53	0,091	0,000
		"m.č.127" 3,05*1,0+0,8*0,125+0,6*0,125		3,225				
		"m.č.128" 3,1*(1,5+3,35)-3,35*0,1-1,4*0,1*4		14,140				
		0,8*0,125*2+2,5*0,35		1,075				
		Súčet		18,440				
78	MAT 597640020	Dlaždice keramické s protišmyk. povrchom líca 200x200x9 mm	m2	18,993	250,00	4 748,25	0,370	0,000
		18,440*1,03		18,993				
79	771 998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,461	344,20	158,64	0,000	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**10 645,42**	**0,461**	**0,000**
	781	**Dokončovacie práce a obklady**						
80	771 781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických do tmelu 200x200 mm	m2	72,090	347,80	25 072,90	0,213	0,000
		(3,1*5+1,0*4+1,5*2+3,35*4+1,4*8+0,35)*1,8+(2,5+0,35*2)*0,9		88,290				
		-(0,8*3+0,6*11)*1,8		-16,200				
		Súčet		72,090				
81	MAT 597664010	Obkladačky keramické glazované hladké 200x250x8 mm	m2	74,253	190,00	14 108,07	1,077	0,000
		72,090*1,03		74,253				
82	771 998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,289	344,20	443,79	0,000	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**39 624,76**	**1,289**	**0,000**
	784	**Dokončovacie práce - maľby**						
83	784 784452941	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex dvojn. jednofarebné s bielym stropom s oškrabaním do 3,80 m	m2	45,193	40,50	1 830,32	0,009	0,000
		19,530+25,663		45,193				
84	784 784496600	Ostatné maliarske práce výšky do 5,00 m Bochemit QB	m2	45,193	3,60	162,69	0,000	0,000
85	784 784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	45,193	4,60	207,89	0,001	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**2 200,90**	**0,010**	**0,000**
		PSV Celkom				**68 283,16**	**1,855**	**0,195**

Práce a dodávky M

	21-M	**Elektromontáže**						
86	921 210290032	Zistenie porúch na inštalácii v kasárňach, spoloč. miest. na 1 okruh do 3 až 5 miestností	ks	2,000	81,10	162,20	0,000	0,000
87	921 210290433	Výmena vypínača so zapojením a preskúšaním vstavaných 2A - tlačidlových alebo páčkových	ks	6,000	37,90	227,40	0,000	0,000
88	921 210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	2,000	118,00	236,00	0,000	0,000
89	921 210290921	Montáž odbočky z jestvuj. škatuľ - včítane vysekania a začistenia pre rúrku do D 16 mm	ks	2,000	48,70	97,40	0,000	0,000
90	921 210292013	Zistenie izolačného stavu v bytovej inštalácii do prvých troch vývodov každého okruhu	ks	1,000	24,30	24,30	0,000	0,000
91	921 210292014	Zistenie izolačného stavu v bytovej inštalácii za každý ďalší vývod	ks	1,000	8,10	8,10	0,000	0,000
92	921 210292021	Zfázovanie žíl káblov a vedení do štyroch žíl	ks	1,000	100,10	100,10	0,000	0,000
93	921 210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	15,000	15,40	231,00	0,000	0,000
94	921 211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	16,000	16,20	259,20	0,000	0,000
95	921 211200011	Svietidlo žiarovkové 213 18 05 60 W bytové	ks	8,000	91,10	728,80	0,000	0,000
96	921 2112000990	PPV	%	6,000	22,20	133,20	0,000	0,000
	21-M	**Elektromontáže**				**2 207,70**	**0,000**	**0,000**
		M Celkom				**2 207,70**	**0,000**	**0,000**
		Celkom				**100 016,97**	**4,163**	**1,204**