PSB BA - 1-10/2010

Zmluva o dielo č. : 1/2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať	
Vo veciach technických :	: Ing. Miroslav Rybár
Odborný dozor objednávateľa:	: Ing. Štefan Dorociak
Telefón :	: 0960/328 808
Fax :	: 0960/328 802

/ ďalej len „objednávateľ“ /

1.2. Zhotoviteľ	: **SITA STAV, s. r. o.** SNP 1471/116, Považská Bystrica
Oprávnená osoba	: Ľubomír Kremeň
IČO	: 43983294
IČ DPH	: SK2022540047
Bankové spojenie	: VÚB, a.s. – pobočka P. Bystrica
Číslo účtu	: 2422304353/0200
Číslo telefónu	: 0908 586 005
Číslo faxu	: 0424621107
Odborný dozor	: Ľubomír Kremeň
Výpis zo zoznamu podnikateľov	: 2009/04-PO-B4719

/ ďalej len „dodávateľ“ /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie **„ Voderady – výmena podlahových krytín, dverí a opravy omietok objekt 01“** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD“).

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo **„Voderady – výmena podlahových krytín, dverí a opravy omietok objekt 01“.**

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác:	10.03.2010
termín ukončenia prác :	31.03.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3. Energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú zabezpečené zhotoviteľom.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**8 402,81 €**
DPH 19%	**1 596,53 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**9 999,34 €**

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 . Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.5. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.11. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ.
Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.13. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.14. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.15 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ dva výtlačky

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave 25. 2. 2010

Objednávateľ

Ing. Milan ŠTAFFEN
Riaditeľ PSB Bratislava

Dodávateľ

Ľubomír Kremeň
Konateľ

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 264 IČ DPH: SK2

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom

25 FEB. 2010

Dátum .....

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

25 FEB. 2010

Dátum .....

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu v

Zuzana CMÁRKOVÁ

Stavba : Voderady - výmena podlahových krytín, dverí a opravy omietok objekt 01.		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : SITA STAV, sro 01707 Považská Bystrica	IČO : 43983294 SNP 1471/116	DIČ : IČ DPH : SK2022540047
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	9 999 EUR za M3 OP	1 M	9 999 EUR za M
1 M2 ZP	9 999 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	9 999 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	488,25		488,25
2	PSV :	1 881,81	6 032,75	7 914,56
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 370,06	6 032,75	8 402,81

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Mária [illegible]OVÁ stavebný cenár Ev.č.21 * 1999 *

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

SITA STAV, s.r.o. SNP 1471/116 017 07 Považská Bystrica IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 402,81
22	DPH 19 % z : 8 402,81	1 596,53
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	9 999,34

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	253 143,05
	Cena s DPH	301 240,12
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **SITA STAV, sro**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Voderady - výmena podlahových krytín, dverí a opravy omietok objekt 01.

Zuzana CMÁRKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**119,18**	**119,18**		*3 590,42*	0,466
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**369,07**	**369,07**		*11 118,60*	0,007
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**488,25**	**488,25**		*14 709,02*	0,473
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	**218,10**	**14,10**	**204,00**	*6 570,48*	0,042
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**4 316,85**	**193,26**	**4 123,59**	*130 049,42*	0,002
76 - KONŠTRUKCIE	**4 534,95**	**207,36**	**4 327,59**	*136 619,90*	0,044
776 - Podlahy povlakové	**3 096,13**	**1 390,97**	**1 705,16**	*93 274,01*	0,932
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	**273,56**	**273,56**		*8 241,27*	0,081
77 - PODLAHY	**3 369,69**	**1 664,53**	**1 705,16**	*101 515,28*	1,013
784 - Maľby	**9,92**	**9,92**		*298,85*	0,002
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**9,92**	**9,92**		*298,85*	0,002
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 914,56**	**1 881,81**	**6 032,75**	*238 434,03*	1,059
Za rozpočet celkom :	**8 402,81**	**2 370,06**	**6 032,75**	*253 143,05*	1,532

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služby
TRENČÍN

SITA STAV, s.r.o.
SK: 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ :

Dodávateľ : **SITA STAV, sro**

Stavba : Voderady - výmena podlahových krytín, dverí a opravy omietok objekt 01.

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Zuzana CMÁRKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *(2,1+1,6+2,1)*3 = 17,400*	17,400	m	1,35	**23,49**	*707,66*
	014-612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou *(2,1+1,6+2,1)*0,2*3 = 3,480*	3,480	m2	12,60	**43,85**	*1 321,03*
	011-622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II *"vonk. ostenie" (2,1+1,6+2,1)*3*0,15 = 2,610*	2,610	m2	12,00	**31,32**	*943,55*
	011-632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	1,200	m2	17,10	**20,52**	*618,19*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**119,18**	**EUR**		**119,18**	*3 590,42*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	161,223	m2	0,93	**149,94**	*4 517,09*
	013-967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC *(2,1+1,6+2,1)*2*0,35 = 4,060*	4,060	m2	2,82	**11,45**	*344,94*
	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	0,38	**0,76**	*22,90*
	013-968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	2,000	kus	1,02	**2,04**	*61,46*
	013-968072456	Vybúranie kov. dverných rámov nad 2 m2 *1,6*2,1*2 = 6,720*	6,720	m2	5,90	**39,65**	*1 194,50*
	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,808	t	9,75	**7,88**	*237,39*
	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0,808*19 = 15,352*	15,352	t	0,32	**4,91**	*147,92*
	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,808	t	8,10	**6,54**	*197,02*
	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,808	t	16,60	**13,41**	*403,99*
	011-998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,473	t	6,10	**2,89**	*87,06*
	000-999990002	Konštrukcie a práce HSV, HZS T2 - sťahovanie nábytku	18,000	hod	7,20	**129,60**	*3 904,33*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**369,07**	**EUR**		**369,07**	*11 118,60*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**488,25**	**EUR**		**488,25**	*14 709,02*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	6,30	**6,30**	*189,79*
	766-766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	6,50	**6,50**	*195,82*
	MAT-549136801	Kovanie - kľučka so štítmi pre dver. kľúč	2,000	kus	15,00	**30,00**	*903,78*
	MAT-611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	1,000	kus	87,00	**87,00**	*2 620,96*
	MAT-611617260	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované biele	1,000	kus	87,00	**87,00**	*2 620,96*
	766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,168	%	0,60	**1,30**	*39,16*
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**218,10**	**EUR**		**218,10**	*6 570,48*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
	767-767641241	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1600 x 2100 mm	3,000	kus	53,00	**159,00**	*4 790,03*
	MAT-6117A01811	Dvere vchod. 2-kridl. O, uzamykat. -výš.210, šír.160 cm, sklo/plné, zatepl.	3,000	kus	1 374,53	**4 123,59**	*124 227,27*

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43 963 294 IČ DPH: SK2022540047

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Voderady - výmena podlahových krytín, dverí a opravy omietok objekt 01.

Zuzana CMÁRKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	42,826	%	0,80	**34,26**	*1 032,12*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 316,85**	EUR		**4 316,85**	*130 049,42*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 534,95**	EUR		**4 534,95**	*136 619,90*
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
	775-776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	138,100	m	0,55	**75,96**	*2 288,37*
		*(4,15+3,8+4,5+3,8+3,45+3,8)*2 = 47,000*					
		*(3,4+3,8+4,15+2,7+4,45+3,1)*2 = 43,200*					
		*(9,0+4,45+9,05+4,45-(2*1,5))*2 = 47,900*					
	MAT-284102247	Lišta PVC - soklik	138,100	m	0,93	**128,43**	*3 869,08*
	775-776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	161,223	m2	0,86	**138,65**	*4 176,97*
	775-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	161,223	m2	3,18	**512,69**	*15 445,30*
		*4,15*3,8+4,5*3,8+3,45*3,8 = 45,980*					
		*3,4*3,8+4,15*2,7+4,45*3,1 = 37,920*					
		*9,0*4,45+9,05*4,45-(2*1,5) = 77,323*					
	MAT-284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	169,284	m2	9,13	**1 545,56**	*46 561,54*
		*161,223*1,05 = 169,284*					
	775-776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	107,482	m	0,57	**61,26**	*1 845,52*
		161,223/1,5 = 107,482					
	MAT-273414050	Šnúra z mechan. gumy d 6mm	107,482	m	0,29	**31,17**	*939,03*
	775-776999904	Podlahy povlakové, HZS T4 - oškrábanie podkladu od lepidla	64,489	hod	9,15	**590,07**	*17 776,45*
		*161,223*0,4 = 64,489*					
	775-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	30,838	%	0,40	**12,34**	*371,75*
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**3 096,13**	EUR		**3 096,13**	*93 274,01*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
	773-777695113	Nátery betón. podláh s penetr. jednonásobné Sokratom 2804	161,223	m2	1,69	**272,47**	*8 208,43*
	773-998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	2,725	%	0,40	**1,09**	*32,84*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**273,56**	EUR		**273,56**	*8 241,27*
		77 - PODLAHY spolu :	**3 369,69**	EUR		**3 369,69**	*101 515,28*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	3,480	m2	2,85	**9,92**	*298,85*
		"vnút. ostenia" 3,48 = 3,480					
		784 - Maľby spolu :	**9,92**	EUR		**9,92**	*298,85*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**9,92**	EUR		**9,92**	*298,85*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 914,56**	EUR		**7 914,56**	*238 434,03*
		Za rozpočet celkom :	**8 402,81**	EUR		**8 402,81**	*253 143,05*

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

SITA STAV, s.r.o. SKP 1471/116 017 07 Považská Bystrica IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA