Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 10
Počet príloh	: 1/6
Z toho utajované	: 0

106/07

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 106/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

v zastúpení : **Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach
technických : **z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu : **7000172461/8180**
IČO : **00805238**

ďalej len „ objednávateľ "

a

Zhotoviteľ : **ABALSTAV s.r.o.**
Pozdišovce 365
072 01 Pozdišovce

zastúpený : **Jozef BALOG – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie : **SLSP a.s. Michalovce**
číslo účtu : **0482854454/0900**
IČO : **36 603 180**
IČ DPH : **SK2022124885**

ďalej len „ zhotoviteľ "

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádkové správa budov 4 TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava fasády, výmena dverí, okien, oprav a soc. zariadenia, maľby, nátery a živ. krytina b.č.14“** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi do **14. 12. 2007**.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr však do **03.12.2007**. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 2 dní od prevzatia staveniska začne práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako 10 **dní,** považuje sa to za podstatné porušenie ZoD.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku – Garážový dvor Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.

Poštárková správa budov 4 TREBIŠOV

7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie staveniska do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú ne pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane k okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi aj následovné dokumenty a podklady :
   - určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie diela,
   - vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,
   - popis stavu na stavenisku,
6. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

   Cena bez DPH : **252.100, Sk**
   DPH 19% : **47.899, Sk**
   Cena s DPH : **299.999, Sk**
4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe

Posádková správa budov TREBIŠOV

5. odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
6. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
7. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
8. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
9. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi ihneď po odovzdaní diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dohľadom objednávateľa.
10. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
    Posádková správa budov
    kpt. Nálepku 1
    075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,

Posádková správa budov TREBIŠOV

- škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
- vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.

3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 03. 12. 2007

Posádková správa budov TREBIŠOV

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB
vz. Ing. Jaroslav BAŠISTA
(VR-40/2007)

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

za zhotoviteľa
Jozef BALOG
konateľ spoločnosti

Posádková správa budov TREBIŠOV

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava fas.,výmena dverí,okien,opr.soc.zar.,maľby,nátery,živ.kr.,b.č.14 Trebišov		Miesto: Trebišov	
Objekt : Kasárne Trebišov		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková sprava budov Trebišov	IČO:	805238
	07501 Trebišov	DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	299 999 Sk	1 M	299 999 Sk
1 M2 ZP	299 999 Sk		
1 M2 UP	299 999 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 252 100,00
dátum:		22	DPH 19% z: 252 100,00 47 899,00
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 299 999,00
		F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov 4 TREBIŠOV	pečiatka: ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 365 IČO: 36 603 180 IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 398

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava fas.,výmena dverí,okien,opr.soc.zar.,maľby,nátery,živ.kr.,b.č.14 Trebišov
Objekt : Kasárne Trebišov

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 320,12		4 320,12		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	39 251,65		39 251,65		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	25 319,56		25 319,56		
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	2 066,46		2 066,46		
722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 515,04		1 515,04		
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	32 257,27		32 257,27		
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	16 902,81		16 902,81		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	91 586,88		91 586,88		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	6 526,49		6 526,49		
776 - Podlahy povlakové spolu :	12 821,20		12 821,20		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	14 085,00		14 085,00		
783 - Nátery spolu :	460,60		460,60		
784 - Maľby spolu :	4 986,92		4 986,92		
Rozpočet celkom :	252 100,00		252 100,00		



Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant: ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
Dodávateľ: IČO: 36 503 180, IČ DPH: SK2022124885
TEL.: 0903 632 298

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava fas.,výmena dverí,okien,opr.soc.zar.,maľby,nátery,živ.kr.,b.č.14 Trebišov
Objekt : Kasárne Trebišov

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. n (1,3*0,3+0,6*0,9)*0,35 = 0,326	0,326	m3	5 120,00	1 669,12	19
2	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	1,000	kus	173,00	173,00	19
3	MAT	593 2110190	Preklad naddverný	1,000	kus	390,00	390,00	19
4	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. sprcha 0,8*2,0 = 1,600	1,600	m2	815,00	1 304,00	19
5	014	34923-1811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapie: 0,2*2,0*2 = 0,800	0,800	m2	980,00	784,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	4 320,12			4 320,12	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	011	61140-1971	Príplatok za protiplesňovú prísadu na omietky stropov	30,000	m2	1,95	58,50	19
7	011	61140-1991	Prípl. za prísadu pre zvýšenie priľnavosti na omietky stropov	30,000	m2	5,30	159,00	19
8	014	61140-3399	Zaplnenie rýh stropu maltou 2,9*3*0,05 = 0,435	0,435	m2	228,00	99,18	19
9	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	30,000	m2	347,00	10 410,00	19
10	011	61240-1971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy	79,850	m2	1,95	155,80	19
11	011	61240-1991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie prilnavosti omietok	79,850	m2	5,30	423,44	19
12	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	79,895	m2	339,00	27 084,41	19
13	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 podlahy (6,35*6,5) = 38,100	38,100	m2	237,00	9 029,70	19
14	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	418,00	418,00	19
15	MAT	553 3198101	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	1,000	kus	760,00	760,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	39 251,65			39 251,65	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
16	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 0,5*2*0,2 = 0,200	0,200	m3	2 240,00	448,00	19
17	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 (5,2+15,5+7,5+0,9+0,9)*0,1 = 3,000	3,000	m3	2 080,00	6 240,00	19
18	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 5,2+0,9+0,9 = 7,000	7,000	m2	48,50	339,50	19
19	013	96508-2932	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm do 2 m2 0,5*2*0,2 = 0,200	0,200	m3	246,00	49,20	19
20	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC (2*2+0,6)*0,15 = 0,690	0,690	m2	70,00	48,30	19
21	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	10,000	kus	4,95	49,50	19
22	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus	8,20	41,00	19
23	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 0,6*0,9*2 = 1,080	1,080	m2	217,00	234,36	19

Z. Ladislav KOMA

Posádková správa budov TREBIŠOV

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 1,3*1,15*3+1,3*1,6 = 6,565	6,565 m2		131,00	860,02	19
25	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,6*2,0 = 1,200	1,200 m2		194,00	232,80	19
26	013	96901-1121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm 7 = 7,000	7,000 m		26,00	182,00	19
27	013	96902-1111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm 2 = 2,000	2,000 m		92,50	185,00	19
28	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 0,8*2,0 = 1,600	1,600 m2		110,00	176,00	19
29	013	97104-2251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	2,000 kus		595,00	1 190,00	19
30	013	97303-1813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm 2*2 = 4,000	4,000 m		180,00	720,00	19
31	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm budova č. 14 15 = 15,000	15,000 m		74,50	1 117,50	19
32	013	97404-1112	Vysekanie cement. alebo betón. zálievky zo škár do 4 x 5 cm 3*2,9 = 8,700	4,448 m		140,00	622,84	19
33	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % 5,2+15,5+7,5+0,9+0,9 = 30,000	30,000 m2		70,50	2 115,00	19
34	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % (5,55+2,9)*2*2,4+(2,0+2,9)*2*2,4 = 64,080 (2,9+2,8)*2*2,4+(1,25*0,75)*2*2*(2,4-1,5) = 30,735 -1,3*1,15*3-1,3*1,6-0,6*0,9*2-0,8*2,0*4 = -14,045 -1,0*2,0-0,6*2*2+(1,3+1,15)*2*0,15*3 = -2,195 (1,3+1,6)*2*0,15+(0,6+0,9)*2*0,15 = 1,320	79,895 m2		55,50	4 434,17	19
35	013	97805-9631	Vybúranie obkladov . z obkladačiek plochy nad 2 m2 (6,8+6,35)*2*0,35 = 9,205	9,205 m2		92,50	851,46	19
36	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,091 t		257,00	4 135,39	19
37	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 6 k 5*16,091 = 80455	80,455 t		8,60	851,46	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	25 319,56			25 319,56	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
38	721	72117-1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 3 = 3,000	3,000 m		341,00	1 023,00	19
39	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 3 = 3,000	3,000 m		341,00	1 023,00	19
40	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	20,460 %		1,00	20,46	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	2 066,46			2 066,46	
			722 - Vnútorný vodovod					
41	721	72217-0943	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 3/4	2,000 kus		219,00	438,00	19
42	721	72217-1221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 20/3,3 4 = 4,000	4,000 m		267,00	1 068,00	19
43	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	15,060 %		0,60	9,04	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 515,04			1 515,04	
			725 - Zariaďovacie predmety					
44	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacich s nádržou 1 = 1,000	1,000 súbor		127,00	127,00	19
45	721	72511-4920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita 1 = 1,000	1,000 kus		4 650,00	4 650,00	19
46	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000 súbor		84,00	84,00	19
47	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita 1 = 1,000	1,000 súbor		2 300,00	2 300,00	19
48	721	72524-9101	Montáž sprchových kabín 1 = 1,000	1,000 súbor		357,00	357,00	19

Ing. Ladislav KOMA

Poľadkové správa budov Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
49	MAT	552 1A01013	Sprchova kabinka dodávka	1,000	kus	15 500,00	15 500,00	19
			1 = 1,000					
50	721	72524-9102	Montáž sprchových mis	1,000	súbor	382,00	381,00	19
			1 = 1,000					
51	721	72553-0132	Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EZ 80 C	1,000	súbor	9 280,00	9 280,00	19
52	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	2 010,00	2 010,00	19
			1 = 1,000					
53	721	72584-0200	Bateria sprchová	1,000	súbor	3 180,00	3 180,00	19
			1 = 1,000					
54	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	285,900	%	0,30	85,77	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	32 257,27			32 257,27	
			766 - Konštrukcie stolárske					
55	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	4,000	kus	159,00	636,00	19
56	MAT	611 601261	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	2,000	kus	3 500,00	7 000,00	19
57	MAT	611 6018600	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	2,000	kus	3 800,00	7 600,00	19
58	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	4,000	kus	41,00	164,00	19
59	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	108,00	432,00	19
60	MAT	611 8712100	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	2,000	kus	210,00	420,00	19
61	MAT	611 871611	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	2,000	kus	275,00	550,00	19
62	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	168,020	%	0,60	100,81	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	16 902,81			16 902,81	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
63	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokridlových 600 x 900 mm	1,000	kus	575,00	575,00	19
64	MAT	611 4B16890	Okno plast.1-kridlové OS -výš.90, šir.60 cm+ parapety	1,000	kus	6 500,00	6 500,00	19
65	767	76763-1302	Montáž okien plastových dvojkridlových 1300 x 1150 mm	4,000	kus	1 050,00	4 200,00	19
66	MAT	611 4B2250	Okno plast.2-kridlové OS -výš.115, šir.130 cm +parapety	4,000	kus	13 200,00	52 800,00	19
67	767	76764-1203	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1000 x 2000 mm	1,000	kus	985,00	985,00	19
68	MAT	611 43250011	Dvere plastové 100x200	1,000	kus	25 800,00	25 800,00	19
69	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	908,600	%	0,80	726,88	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	91 586,88			91 586,88	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
70	771	77141-1014	Montáž soklík. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100	5,400	m	58,50	315,90	19
71	771	77157-51090	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	7,000	m2	315,00	2 205,00	19
			budova č.14					
			7 = 7,000					
72	MAT	597 -8573	Dlažba keramická dodávka	7,691	m2	490,00	3 768,59	19
			7,54*1,02 = 7,691					
73	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	62,895	%	3,80	239,00	19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	6 528,49			6 528,49	
			776 - Podlahy povlakové					
74	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	26,000	m	7,40	192,40	19
75	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	26,000	m	14,20	369,20	19
76	MAT	284 10021	Soklík PVC dodávka	26,520	m	25,00	663,00	19
			26*1,02 = 26,520					
77	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	23,000	m2	53,50	1 230,50	19
78	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	23,000	m2	75,50	1 736,50	19
79	MAT	284 10011	Pásy PVC dodávka	23,690	m2	240,00	5 685,60	19
			23*1,03 = 23,690					
80	775	77654-1100	Lepenie povlakových izolačných podláh plastových pásov podložka	23,000	m2	73,00	1 679,00	19
81	MAT	284 10041	Podložka pod podlahovinu dodávka	23,000	m2	55,00	1 265,00	19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	12 821,20			12 821,20	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
82	771	78141-1011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do malty	12,800	m2	570,00	7 296,00	19
			budova č,14					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			12,8 = 12,800					
83	MAT	597 -001	Obkladačky keramické dodávka	13,056	m2	520,00	6 789,00	19
			12,8*1,02 = 13,056					
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	14 085,00			14 085,00	
			783 - Nátery					
84	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email zárubne	4,700	m2	98,00	460,60	19
			(2*2+0,8)*(0,15+2*0,05)*2 = 2,400					
			(2*2+0,6)*(0,15+2*0,05)*2 = 2,300					
			783 - Nátery spolu :	460,60			460,60	
			784 - Maľby					
85	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m budova č.14	133,340	m2	10,40	1 386,74	19
			133,34 = 133,340					
86	784	78445-22710	Maľba zo zmesi tekut. PRIMALEX 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	133,340	m2	27,00	3 600,18	19
			784 - Maľby spolu :	4 986,92			4 986,92	
			Rozpočet celkom :	252 100,00			252 100,00	



Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-106/2007 zo dňa 3.12. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov