**ZMLUVA O DIELO PSB ZV-477-14/2009**
**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka**
**/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## I. Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR<br>Posádková správa budov Zvolen |
| | V zastúpení | | Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ |
| | IČO | : | 30845572 |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000171928/8180 |
| 1.2. | **Dodávateľ** | : | **Ján Slovík – súkromný podnikateľ**<br>Kliňanská cesta č. 567<br>029 01 Námestovo |
| | V zastúpení | : | Jánn Slovík |
| | IČO | : | 10850201 |
| | DIČ | : | 1020467096 |
| | IČ pre DPH | : | SK1020467096 |
| | Bankové spojenie | : | VÚB Námestovo |
| | Číslo účtu | : | 120849332/0200 |

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava fasády, vnútorných omietok, maľby, nátery, výmena dažďových žľabov, zvodov, strešnej krytiny, odvodňovacieho kanála.

2.2. Miesto stavby: Močiar

2.3. Predmetom zmluvy je:

| | |
|---|---|
| Rozobratie dlažby vozov. Z veľkých kociek, lôžko z kameniva do 200 $m^2$ | 52 $m^2$ |
| Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm | 12,9 $m^2$ |
| Rigol dláždený z dlažobných kociek veľkých do lôžka zo štrkopiesku hr. 100 mm | 137,65 $m^2$ |
| Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% | 559,992 $m^2$ |
| Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia | 291,732 $m^2$ |
| Vonk. omietka stien BAUMIT, vápennocem., MVR Uni, ručné, jadrová hr. 1,5 cm | 286,917 $m^2$ |
| Montáž potrubia z kanaliz. rúr zvr. PVC otv. výk. DN150 | 27,9 m |
| Osadenie mreží s rámom do 50 kg | 1 ks |
| Rošt ľahkej vtokovej mreže 500x500 | 1 ks |
| Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100% | 291,732 $m^2$ |
| Odvoz sute a vybúraných hôt na skládku do 1 km | 973,351 t |
| Zhotov. Povl. Krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 404,46 $m^2$ |
| Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 132,894 $m^2$ |
| Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H | 332,235 $m^2$ |
| Odkvapový systém – Žľabový hák 150 | 40 ks |
| Klamp. opr. PZ pl. kotlík oválny 200x300x400 | 2 ks |
| Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 200 | 10 m |
| Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 300 | 32 m |
| Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500 | 18 m |
| Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-200 | 9,6 m |
| Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 | 2 ks |
| Oprava a údržba dverí, výmena zámku | 9 ks |



MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

| | |
|---|---|
| Kovanie K 410-kľučka so štítmi vratová | 9 sád |
| Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email | 228,96 $m^2$ |
| Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter | 16 $m^2$ |
| Nárety omietok stien olejové dvojnásobné + 1x email | 48 $m^2$ |
| Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním | 315,89 $m^2$ |
| Elektromontáže, silnoprúd HZS T5-prekládka el.inštalácie | 16 hod. |

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 2.10.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **32 172,26 €** |
| **DPH** | **6 112,73 €** |
| **Cena celkom s DPH** | **38 284,99 €** |
| | **(1 153 373,59 Sk)** |

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom



MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad v zmysle schváleného ponukového rozpočtu.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.



MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POŠTOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slovík
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa.
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Ján Slovík – súkromný podnikateľ

Vo Zvolene dňa 2.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

# Krycí list rozpočtu v EUR

*Ján JAGELKA RABČA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba: PSB - Zvolen | | č. 98390728 | JKSO : |
| Obj.Opr.fasády,vnút.omietok,maľby,nátery,vým.dažď.žľabov a zvod.krytiny,odv.kanál | | č. 9082402 | Rozpočet : |
| | | | Spracoval : Jagelka |
| Miesto : | | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 38 285 EUR | za M3 OP | 1 M | 38 285 EUR | za M |
| 1 M2 ZP | 38 285 EUR | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 38 285 EUR | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 25 541,61 | -2 929,27 | 22 612,34 |
| 2 | PSV : | 5 781,09 | 3 612,43 | 9 393,52 |
| 3 | MCE : | 166,40 | | 166,40 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 31 489,10 | 683,16 | 32 172,26 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 32 172,26 |
| 22 | DPH 19 % z : | 32 172,26 | 6 112,73 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 38 284,99 |

| F | Odpočet - prípočet |
|---|---|

| Celkové náklady v SKK | |
|---|---|
| Celkom bez DPH | 969 221,50 |
| Cena s DPH | 1 153 373,61 |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*Tlačivo ODIS A10*

Ing. Marian MARUŠKA

JKSO :

Dátum : . .

ant : Spracoval : **Jagelka**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

**Stavba: PSB - Zvolen** **Obj.Opr.fasády,vnút.omietok,maľby,nátery,vým.dažď.žľabov a zvod.krytiny,odv.kanál**

*Ján JAGELKA RABČA*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu SKK | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | **1 037,69** | **893,06** | **144,63** | *31 261.39* | 8,035 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | **76,17** | **76,17** | | *2 294.61* | 3,165 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | **6 245,92** | **9 541,83** | **-3 295,90** | *188 164.62* | 69,023 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **8 339,95** | **8 339,95** | | *251 249.36* | 17,269 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | **317,64** | **95,64** | **222,00** | *9 569.13* | 1,234 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **6 594,99** | **6 594,99** | | *198 680.52* | 1,006 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **22 612,35** | **25 541,62** | **-2 929,27** | *681 219.63* | 99,733 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 712 - Povlakové krytiny | **4 072,42** | **790,60** | **3 281,82** | *122 685.76* | 2,705 |
| 71 - IZOLÁCIE | **4 072,42** | **790,60** | **3 281,82** | *122 685.76* | 2,705 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | **1 472,86** | **1 278,86** | **194,00** | *44 371.35* | 0,256 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | **162,48** | **75,36** | **87,12** | *4 894.87* | 0,005 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | **1 635,34** | **1 354,22** | **281,12** | *49 266.22* | 0,261 |
| 783 - Nátery | **2 001,10** | **1 951,60** | **49,50** | *60 284.99* | 0,079 |
| 784 - Maľby | **1 684,65** | **1 684,65** | | *50 751.89* | 0,248 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | **3 685,75** | **3 636,25** | **49,50** | *111 036.87* | 0,327 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **9 393,51** | **5 781,07** | **3 612,44** | *282 988.85* | 3,293 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | **166,40** | **166,40** | | *5 012.97* | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **166,40** | **166,40** | | *5 012.97* | |
| **Za rozpočet celkom :** | **32 172,26** | **31 489,09** | **683,16** | *969 221.44* | 103,026 |

**Stavba: PSB - Zvolen** *Odberateľ* *JKSO*

**Obj.Opr.fasády,vnút.omietok,maľby,nátery,vým.dažď.žľabov a zvod.krytiny,odv.kanál** *Dodávateľ* *Dátum* . .

*Projektant* *Spracoval* : **Jagelka**

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu<br>Montáž | <br>Dodávka | Hmotnosť v tonách<br>Jednotková | <br>Spolu | Suť v tonách<br>Jednotková | <br>Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 221-113106211 | Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva do 200 m2 | 52,000 | m2 | 0,86 | 44,72 | | | | 0,417 | 21,684 | 19 |
| 2 | 221-113107132 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 | 12,900 | m2 | 25,00 | 322,50 | | | | 0,500 | 6,450 | 19 |
| 3 | 272-132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 15,066 | m3 | 18,50 | 278,72 | | | | | | 19 |
| 4 | 272-133201101 | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 0,768 | m3 | 28,00 | 21,50 | | | | | | 19 |
| 5 | 001-162201201 | Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 | 7,464 | m3 | 5,80 | 43,29 | | | | | | 19 |
| 6 | 001-167101100 | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | 7,464 | m3 | 6,85 | 51,13 | | | | | | 19 |
| 7 | 231-171203111 | Uloženie výkopu v rovine | 7,464 | m3 | 7,35 | 54,86 | | | | | | 19 |
| 8 | 272-174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 8,370 | m3 | 2,76 | 23,10 | | | | | | 19 |
| 9 | 001-175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 5,022 | m3 | 10,60 | 53,23 | | | | | | 19 |
| 10 | MAT-583313460 | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4 | 8,035 | t | 18,00 | | 144,63 | 1,00000 | 8,035 | | | 19 |
| | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | **1 037,688** | **EUR** | | **893,06** | **144,63** | | **8,035** | | **28,134** | |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 11 | 271-451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého | 1,674 | m3 | 45,50 | 76,17 | | 1,89077 | 3,165 | | | 19 |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | **76,167** | **EUR** | | **76,17** | | | **3,165** | | | |
| | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | |
| 12 | 221-566905111 | Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom | 3,225 | m3 | 99,00 | 319,28 | | 2,31018 | 7,450 | | | 19 |
| 13 | 221-597661122 | Rigol dlaždený z dlažobných kociek veľkých do lôžka zo štrkopiesku hr. 100 mm | 137,650 | m2 | 67,00 | 9 222,55 | | 0,63585 | 87,525 | | | 19 |
| 14 | MAT-583801600 | Kocka dlažbová veľká 16 2 tr | -25,952 | t | 127,00 | | -3 295,90 | 1,00000 | -25,952 | | | 19 |
| | | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | **6 245,921** | **EUR** | | **9 541,83** | **-3 295,90** | | **69,023** | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |

MINISTERSTVO OBRANY SR

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Obj.Opr.fasády,vnút.omietok,maľby,nátery,vým.dažď žľabov a zvod.krytiny,odv.kanál b.č.1,2

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | |
| 15 | 014-612421331 | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% | 559,992 | m2 | 3,66 | 2 049,57 | | 0,01695 | 9,492 | | | 19 |
| 16 | 011-620411135 | Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia | 291,732 | m2 | 6,65 | 1 940,02 | | 0,00076 | 0,222 | | | 19 |
| 17 | 011-621462111 | Príprava podkladu BAUMIT pod omietky podhľadov, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | 4,815 | m2 | 3,04 | 14,64 | | 0,00700 | 0,034 | | | 19 |
| 18 | 011-621462136 | Vonkajšia omietka podhľadou BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm | 4,815 | m2 | 10,60 | 51,04 | | 0,01880 | 0,091 | | | 19 |
| 19 | 011-622466111 | Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | 286,917 | m2 | 2,89 | 829,19 | | 0,00700 | 2,008 | | | 19 |
| 20 | 011-622466136 | Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem.,MVR Uni, ručné, jadrová hr.1,5 cm | 286,917 | m2 | 8,80 | 2 524,87 | | 0,01880 | 5,394 | | | 19 |
| 21 | 014-622903132 | Umytie s odmastením vonk. omietok stupňa zložitosti 1 a 2 tlakovou vodou | 291,732 | m2 | 3,19 | 930,63 | | 0,00010 | 0,029 | | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **8 339,951** | **EUR** | | **8 339,95** | | | **17,269** | | | |
| | | **8 - RÚROVÉ VEDENIA** | | | | | | | | | | 19 |
| 22 | 271-871313121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 | 27,900 | m | 0,52 | 14,51 | | | | | | 19 |
| 23 | MAT-286108600 | Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000 | 7,000 | kus | 29,00 | | 203,00 | 0,01027 | 0,072 | | | 19 |
| 24 | 271-894201111 | Dno šachiet z betónu tr. B10 nad 20 cm | 0,096 | m3 | 106,00 | 10,18 | | 2,34438 | 0,225 | | | 19 |
| 25 | 271-894201193 | Prípl. za hrúbku dna do 20 cm | 0,096 | m3 | 1,36 | 0,13 | | | | | | 19 |
| 26 | 271-894201211 | Steny šachiet z betónu tr. B10 nad 20 cm | 0,390 | m3 | 104,00 | 40,56 | | 2,34551 | 0,915 | | | 19 |
| 27 | 271-894201293 | Prípl. za hrúbku stien do 20 cm | 0,390 | m3 | 1,39 | 0,54 | | | | | | 19 |
| 28 | 271-894502101 | Debnenie stien šachiet pravouhlých jednostranné | 2,800 | m2 | 8,40 | 23,52 | | 0,00041 | 0,001 | | | 19 |
| 29 | 271-899201111 | Osadenie mreží s rámom do 50 kg | 1,000 | kus | 6,20 | 6,20 | | 0,00468 | 0,005 | | | 19 |
| 30 | MAT-552421740 | Rošt ľahkej vtokovej mreže 500x500 | 1,000 | kus | 19,00 | | 19,00 | 0,01650 | 0,017 | | | 19 |
| | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | **317,637** | **EUR** | | **95,64** | **222,00** | | **1,234** | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | 19 |
| 31 | 003-941941041 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 297,600 | m2 | 1,56 | 464,26 | | | | | | 19 |
| 32 | 003-941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | 297,600 | m2 | 1,12 | 333,31 | | 0,00070 | 0,208 | | | 19 |
| 33 | 003-941941841 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | 297,600 | m2 | 0,77 | 229,15 | | | | | | 19 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 34 | 003-941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 134,700 | m2 | 4,63 | 623,66 | | 0,00588 | 0,792 | | | 19 |
| 35 | 011-952901221 | Vyčistenie priemyselných budov alebo hál | 294,300 | m2 | 1,80 | 529,74 | | 0,00002 | 0,006 | | | 19 |
| 36 | 015-952903112 | Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5m | 45,680 | m2 | 1,05 | 47,96 | | | | | | 19 |
| 37 | 013-978013141 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 % | 559,992 | m2 | 0,79 | 442,39 | | | | 0,010 | 5,600 | 19 |
| 38 | 013-978015291 | Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % | 291,732 | m2 | 1,74 | 507,61 | | | | 0,059 | 17,212 | 19 |
| 39 | 013-979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 51,229 | t | 9,75 | 499,48 | | | | | | 19 |
| 40 | 013-979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 973,351 | t | 0,32 | 311,47 | | | | | | 19 |
| 41 | 013-979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 51,229 | t | 8,15 | 417,52 | | | | | | 19 |
| 42 | 013-979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 51,229 | t | 26,00 | 1 331,95 | | | | | | 19 |
| 43 | 003-998009101 | Presun hmôt samostatne budovaného lešenia | 1,000 | t | 49,00 | 49,00 | | | | | | 19 |
| 44 | 011-998011001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 15,789 | t | 6,10 | 96,31 | | | | | | 19 |
| 45 | 221-998223011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený | 69,023 | t | 4,82 | 332,69 | | | | | | 19 |
| 46 | 271-998276111 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v štôlni | 4,399 | t | 39,50 | 173,76 | | | | | | 19 |
| 47 | 014-998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 9,521 | t | 21,50 | 204,70 | | | | | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **6 594,985** | **EUR** | | **6 594,99** | | | **1,006** | | **22,812** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **22 612,349** | **EUR** | | **25 541,62** | **-2 929,27** | | **99,733** | | **50,946** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | | | | | | |
| 48 | 712-712341559 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 404,460 | m2 | 1,69 | 683,54 | | 0,00032 | 0,129 | | | 19 |
| 49 | MAT-628322810 | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | 132,894 | m2 | 3,07 | | 407,99 | 0,00388 | 0,516 | | | 19 |
| 50 | MAT-628329320 | Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H* | 332,235 | m2 | 8,65 | | 2 873,83 | 0,00620 | 2,060 | | | 19 |
| 51 | 712-998712201 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m | 39,654 | % | 2,70 | 107,07 | | | | | | 19 |
| | | 712 - Povlakové krytiny spolu : | **4 072,421** | **EUR** | | **790,60** | **3 281,82** | | **2,705** | | | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **4 072,421** | **EUR** | | **790,60** | **3 281,82** | | **2,705** | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | | |

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR




| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 52 | 764-764351836 | Klamp. demont. hákov -30ST | 40,000 | kus | 0,56 | 22,40 | | | | | | 19 |
| 53 | 764-764352203 | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 32,000 | m | 8,35 | 267,20 | | 0,00303 | 0,097 | | | 19 |
| 54 | 764-764352810 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST | 32,000 | m | 0,70 | 22,40 | | | | 0,003 | 0,096 | 19 |
| 55 | 764-764359251 | Klamp. príplatok privarenie hákov pododkvapových | 40,000 | kus | 1,37 | 54,80 | | 0,00006 | 0,002 | | | 19 |
| 56 | MAT-138147709 | Odkvapový systém - Žľabový hák 150 | 40,000 | ks | 4,85 | | 194,00 | | | | | 19 |
| 57 | 764-764359820 | Klamp. demont. kotlík oválny -30ST | 2,000 | kus | 1,97 | 3,94 | | | | 0,003 | 0,006 | 19 |
| 58 | 764-764359921 | Klamp. opr. PZ pl. kotlík oválny 200x300x400 | 2,000 | kus | 19,10 | 38,20 | | 0,00301 | 0,006 | | | 19 |
| 59 | 764-764421230 | Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 200 | 18,000 | m | 8,10 | 145,80 | | 0,00109 | 0,020 | | | 19 |
| 60 | 764-764421250 | Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 330 | 32,000 | m | 8,65 | 276,80 | | 0,00136 | 0,044 | | | 19 |
| 61 | 764-764421850 | Klamp. demont. ríms rš 330 | 50,000 | m | 0,81 | 40,50 | | | | 0,001 | 0,050 | 19 |
| 62 | 764-764430240 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500 | 18,000 | m | 12,70 | 228,60 | | 0,00270 | 0,049 | | | 19 |
| 63 | 764-764430840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 | 18,000 | m | 1,02 | 18,36 | | | | 0,002 | 0,036 | 19 |
| 64 | 764-764454205 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-200 | 9,600 | m | 13,10 | 125,76 | | 0,00406 | 0,039 | | | 19 |
| 65 | 764-764454804 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-200 | 9,600 | m | 0,94 | 9,02 | | | | 0,004 | 0,038 | 19 |
| 66 | 764-764456855 | Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 | 2,000 | kus | 0,94 | 1,88 | | | | 0,001 | 0,002 | 19 |
| 67 | 764-998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 14,497 | % | 1,60 | 23,20 | | | | | | 19 |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu | **1 472,859** | **EUR** | | **1 278,86** | **194,00** | | **0,256** | | **0,228** | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | |
| 68 | 767-767647911 | Oprava a údržba dverí, výmena zámku | 9,000 | kus | 3,23 | 29,07 | | | | 0,001 | 0,009 | 19 |
| 69 | MAT-549136439 | Zámok stavebný vložkový | 9,000 | ks | 6,70 | | 60,30 | 0,00042 | 0,004 | | | 19 |
| 70 | 767-767647912 | Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov | 9,000 | sada | 5,00 | 45,00 | | 0,00001 | | 0,005 | 0,045 | 19 |
| 71 | MAT-549136710 | Kovanie K 410-kľučka so štítmi vratová | 9,000 | sada | 2,98 | | 26,82 | 0,00015 | 0,001 | | | 19 |
| 72 | 767-998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 1,612 | % | 0,80 | 1,29 | | | | | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu | **162,480** | **EUR** | | **75,36** | **87,12** | | **0,005** | | **0,054** | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu | **1 635,339** | **EUR** | | **1 354,22** | **281,12** | | **0,261** | | **0,282** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 73 | 783-783225100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email | 228,960 | m2 | 5,50 | 1 259,28 | | 0,00023 | 0,053 | | | 19 |
| 74 | 783-783522000 | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter | 16,000 | m2 | 4,66 | 74,56 | | 0,00039 | 0,006 | | | 19 |
| 75 | 783-783812100 | Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email | 48,000 | m2 | 3,95 | 189,60 | | 0,00037 | 0,018 | | | 19 |
| 76 | MAT-283000110 | Samolepiaca nálepka s popisným číslom priem 25cm | 9,000 | ks | 5,50 | | 49,50 | | | | | 19 |
| 77 | 783-783906910 | Prebrúsenie oceľových výrobkov od hrdze | 228,960 | m2 | 1,87 | 428,16 | | 0,00001 | 0,002 | | | 19 |
| | | 783 - Nátery spolu | **2 001,095** | **EUR** | | **1 951,60** | **49,50** | | **0,079** | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | |
| 78 | 784-784402802 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním | 315,890 | m2 | 1,02 | 322,21 | | | | | | 19 |
| 79 | 784-784452576 | Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 5m | 825,725 | m2 | 1,65 | 1 362,45 | | 0,00030 | 0,248 | | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu | **1 684,654** | **EUR** | | **1 684,65** | | | **0,248** | | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu | **3 685,749** | **EUR** | | **3 636,25** | **49,50** | | **0,327** | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu | **9 393,509** | **EUR** | | **5 781,07** | **3 612,44** | | **3,293** | | **0,282** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| 80 | 921-219990005 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5-prekladka el.inštalácie | 16,000 | hod | 10,40 | 166,40 | | | | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu | **166,400** | **EUR** | | **166,40** | | | | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu | **166,400** | **EUR** | | **166,40** | | | | | | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **32 172,258** | **EUR** | | **31 489,09** | **683,16** | | **103,026** | | **51,229** | |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-477-14/2009




.....
Petr Volek
odborný referent
Posádková správa budov Zvolen