(140)

ID 5113

C35 00 C

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-502-4/2007

Ružomberok 10. októbra 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/č

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-502-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**FINGOLD**, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		Ing. Vladimír Laššo majiteľ
IČO	:	36638374
DIČ	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka 10496/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava zbrojného skladu na budove číslo 1- suterén" v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. októbra 2007
Ukončenie prác : 30. novembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**167 601,04 Sk**
DPH :	**31 844,20 Sk**
Cena s DPH :	**199 445,24 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 15. októbra 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Trenčíne 12. . októbra 2007

---

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO 36038874
DIČ 2020120182
IČ DPH:SK2020120182
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-502-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : FINGOLD, s.r.o. Smetanova 8, Trenčín

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-502-4/2007 „Oprava zbrojného skladu na budove číslo 1- suterén" v objektoch Považských kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 1 kde budú vykonané stavebné práce.
Termín prác je dohodnutý od 15. októbra 2007 do 30. novembra 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	Ing. Vladimír LAŠŠO	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-502-4/2007, t.j. od 15. októbra 2007 do 30. novembra 2007.

V Ružomberku: . októbra 2007

Za objednávateľa
riaditeľ
Ing. Vladimír Tomka

V Trenčíne .októbra 2007

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Laššo

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
IČO: 36638374
IČ DPH: SK2022012102

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

/ba :Oprava zbrojného skladu na bud. č. 1 - v suteréne	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : VÚ Ružomberok Zmluva č Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :
Ružomberok		IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o.,	IČO :	DIČ :
Banská Bystrica		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	199 445 Sk	za M3 OP	1 M	199 445 Sk	za M
1 M2 ZP	199 445 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 445 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	36 163,21		36 163,21	6	Práce nadčas	
2	PSV :	51 233,83	77 414,00	128 647,83	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :	2 790,00		2 790,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	90 187,04	77 414,00	167 601,04	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :		
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		167 601,04
	22	DPH 19 % z :	167 601,04	31 844,20
Pečiatka :	23			
Podpis :	24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 445,24
	F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : fingold, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín IČO: 36638374 IČ DPH:SK2022012102
Podpis :	Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia ropočtových nákladov

prava zbrojného skladu na bud. č. 1 - v suteréne

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 617,50	5 617,50		1,874	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4 581,60	4 581,60		0,497	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	25 964,11	25 964,11		0,042	1,938
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	36 163,21	36 163,21		2,413	1,938
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	120 609,76	43 195,76	77 414,00	0,130	0,269
76 - KONŠTRUKCIE	120 609,76	43 195,76	77 414,00	0,130	0,269
- Nátery	5 955,83	5 955,83		0,010	
784 - Maľby	1 559,25	1 559,25		0,013	
787 - Zasklievanie	522,99	522,99		0,013	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	8 038,07	8 038,07		0,036	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	128 647,83	51 233,83	77 414,00	0,166	0,269
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	2 790,00	2 790,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 790,00	2 790,00			
Za rozpočet celkom :	167 601,04	90 187,04	77 414,00	2,579	2,207

adková správa budov Ružomberok
NGOLD s.r.o.,
ava zbrojného skladu na bud. č. 1 - v suteréne

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	1,050	m3	5 350,00	5 617,50	
		*1,00*0,350*3 = 1,050*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 617,50**	**Sk**		**5 617,50**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	13,500	m2	33,00	445,50	
3	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	13,500	m2	235,00	3 172,50	
		*2*1,50*1,50*3 = 13,500*					
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva					
		Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !					
4	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	6,600	m2	146,00	963,60	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**4 581,60**	**Sk**		**4 581,60**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	12,000	kus	15,70	188,40	
		"vyvesenie" 6 = 6,000					
		"opätovné zavesenie" 6 = 6,000					
6	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0.10 m2 hĺ. do 15 cm	84,000	kus	148,00	12 432,00	
		*6*14 = 84,000*					
7	973031825	Vysek. kapies pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 45 cm	6,000	m	323,00	1 938,00	
		*2*1,00*3 = 6,000*					
8	976074121	Vybúranie kotevných železí z tehel. muriva na maltu MV, MVC	84,000	kus	88,50	7 434,00	
		*6*14 = 84,000*					
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,207	t	269,00	593,68	
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,070	t	8,90	196,42	
11	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,207	t	217,00	478,92	
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	11,034	t	24,00	264,82	
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,207	t	465,00	1 026,26	
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,413	t	585,00	1 411,61	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**25 964,11**	**Sk**		**25 964,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 163,21**	**Sk**		**36 163,21**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
15	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokrid.	6,000	kus	217,00	1 302,00	
16	549258020	Zámok FAB	7,000	kus	932,00		6 524,00
		6+1 = 7,000					
17	767649195	Montáž dverí. dok. okov. do oc. konš.. druhého zámku	1,000	kus	387,00	387,00	

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
62120	Montáž mreží pevných zváraním *0,85*0,55*14 = 6,545*	6,545	m2	334,00	2 186,03	
553000111	Oceľová mreža so sieťkou 850x550	14,000	kus	2 535,00		35 490,00
767991911	Opravy zváraním *2*(0,70*3+1,80*2)*6+10 = 78,400*	78,400	m	248,00	19 443,20	
21 767991912	Opravy, rezanie plameňom *"odpálenie plechu na dverách" 68,40+10 = 78,400* *"otvor v dverách" 4*0,15 = 0,600*	79,000	m	27,50	2 172,50	
22 767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	307,711	kg	26,00	8 000,49	
23 553000112	Výmena plechov dverí	6,000	kus	5 900,00		35 400,00
24 767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg *"demontáž nevyhovujúcich plechov na dverách hr. 2 mm"* *0,70*1,80*6*31,70 = 239,652* *"demontáž plechov na oknách"* *0,85*0,55*31,70*2 = 29,640*	269,282	kg	32,50	8 751,66	
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 191,100	%	0,80	952,88	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**120 609,76**	**Sk**		**43 195,76**	**77 414,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**120 609,76**	**Sk**		**43 195,76**	**77 414,00**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
26 783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *2*0,70*1,80*6 = 15,120* *2*0,85*0,55*14 = 13,090*	28,210	m2	146,00	4 118,66	
27 783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	28,210	m2	49,00	1 382,29	
28 783915010	Nátery sklených výplní olejové jednonásobné tupovaním *0,85*0,55*14 = 6,545*	6,545	m2	69,50	454,88	
	783 - Nátery spolu :	**5 955,83**	**Sk**		**5 955,83**	
	784 - Maľby					
29 784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *2*1,50*1,50*3*1,50 = 20,250*	20,250	m2	77,00	1 559,25	
	784 - Maľby spolu :	**1 559,25**	**Sk**		**1 559,25**	
	787 - Zasklievanie					
30 787631230	Zaskl. okien, dvier výv. sklom valc. podtm. zatm. hr. do 4mm *0,15*0,15 = 0,023* *0,85*0,55*2*2 = 1,870*	1,893	m2	273,00	516,79	
31 998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	5,168	%	1,20	6,20	
	787 - Zasklievanie spolu :	**522,99**	**Sk**		**522,99**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**8 038,07**	**Sk**		**8 038,07**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**128 647,83**	**Sk**		**51 233,83**	**77 414,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
32 243190004	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4 *"demontáž vzduchot. zariadenia" 10 = 10,000*	10,000	hod	279,00	2 790,00	
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**2 790,00**	**Sk**		**2 790,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 790,00**	**Sk**		**2 790,00**	
	Za rozpočet celkom :	**167 601,04**	**Sk**		**90 187,04**	**77 414,00**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - Rbk - 502 - 4/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková