ID 9436

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-105/2008

Ružomberok 5 . augusta 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/y

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-105/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	EUROSTAVING, spol. s r.o. Partizánska cesta č.110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený vo veciach technických		Ing. František Miga - konateľ spoločnosti
IČO	:	31620621
IČ DPH	:	SK 2020455745
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. Banská Bystrica
	:	číslo účtu: 2626481933/1100
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa:14.3.2008 Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:2388/S, Oddiel. Sro

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava brán na budova číslo22 "** v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 6. augusta 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	**251 094,56 Sk**
DPH :	**47 708,00 Sk**
Cena s DPH :	**298 802,56 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov z. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 7. augusta 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Banskej Bystrici 7. augusta 2008

Ing. František Miga
zhotoviteľ

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-105/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8 , 832 47 Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Zarevúca 2, Ružomberok

2. Zhotoviteľom : EUROSTAVING s r.o. Partizánska cesta č.110, 974 01 Banská Bystrica

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-105/2008 „Oprava brán na budova číslo 22" v objekte kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána – b. č. 29, ako prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k budove číslo 22.

Termín prác je dohodnutý od 6.augusta 2008 do 30. septembra 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov Ružomberok

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok na telefónnom čísle 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ing. František MIGA	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-106/2008, t.j. od 6. augusta 2008 do 30. septembra 2008.

V Ružomberku: . augusta 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB

V Banskej Bystrici : augusta 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava brán	JKSO :
Objekt :Budova č. 22	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan

Miesto : Ružombe | Zmluva č. | Dňa :

Odberateľ : PSB Ružomberok | IČO : | DIČ : | IČ DPH :

Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. | IČO : 31620621 | DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica | Partizánska 110 | IČ DPH : SK2020455745

Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH :

1 M3 OP	298 803 SKK	za M3 OP	1 M 298 803 SKK za M
1 M2 ZP	298 803 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	298 803 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 220,15		11 220,15
2	PSV :	50 400,41	189 474,00	239 874,41
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	61 620,56	189 474,00	251 094,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	251 094,56
22	DPH 19 %/z : 251 094,56	47 708,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	298 802,56
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

PSB Ružomberok

/: Eurostaving s.r.o.

nt :

JKSO

Dátum :

Spracoval : Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

vba :Oprava brán

Objekt :Budova č. 22

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 808,00	5 808,00		1,713	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 412,15	5 412,15		0,799	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 220,15	11 220,15		2,512	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	224 617,88	35 143,88	189 474,00	39,005	1,200
76 - KONŠTRUKCIE	224 617,88	35 143,88	189 474,00	39,005	1,200
783 - Nátery	14 020,20	14 020,20		0,033	
784 - Maľby	1 236,33	1 236,33		0,008	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 256,53	15 256,53		0,041	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	239 874,41	50 400,41	189 474,00	39,047	1,200
Za rozpočet celkom :	251 094,56	61 620,56	189 474,00	41,560	1,200

B Ružomberok
urostaving s.r.o.
ava brán
dova č. 22

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :*

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
331231134	Oprava stĺpov z tehál plných na maltu MVC-2,5	0,800	m3	7 260,00	5 808,00	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**5 808,00**	**SKK**		**5 808,00**	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
613451122	Omietka vnút. stĺpov s plochami rovnými cem. hladká	8,550	m2	305,00	2 607,75	
623451124	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hrubá zatretá	8,550	m2	328,00	2 804,40	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 412,15**	**SKK**		**5 412,15**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 220,15**	**SKK**		**11 220,15**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76 - KONŠTRUKCIE					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767651116	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, 3000x3500 mm	3,000	kus	5 660,00	16 980,00	
553000120	Oceľové vráta atyp 3000x3500 mm vrátane pečatenia a zámku	3,000	kus	59 550,00		178 650,00
767658914	Oprava a údržba vrát, výmena čapového závesu	18,000	kus	284,00	5 112,00	
553000113	Záves na vráta	18,000	kus	385,00		6 930,00
767863202	Montáž rámov vrát	3,000	kus	1 790,00	5 370,00	
145874110	Profil L 60/60/6	18,000	m	95,00		1 710,00
145874111	Profil L 80/80/8	21,000	m	104,00		2 184,00
767920860	Demontáž vrát v oploteni	3,000	kus	1 280,00	3 840,00	
767991911	Opravy zváraním	7,800	m	264,00	2 059,20	
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 228,352	%	0,80	1 782,68	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**224 617,88**	**SKK**		**35 143,88**	**189 474,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**224 617,88**	**SKK**		**35 143,88**	**189 474,00**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	783 - Nátery					
783125230	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	68,520	m2	145,00	9 935,40	
783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovanim	5,520	m2	740,00	4 084,80	
	783 - Nátery spolu :	**14 020,20**	**SKK**		**14 020,20**	
	784 - Maľby					
784448911	Maľba zo zmesi tekut, 2 far. vonk. do3,8m	10,260	m2	88,50	908,01	
784452471	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	10,260	m2	32,00	328,32	
	784 - Maľby spolu :	**1 236,33**	**SKK**		**1 236,33**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 256,53**	**SKK**		**15 256,53**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**239 874,41**	**SKK**		**50 400,41**	**189 474,00**
	Za rozpočet celkom :	**251 094,56**	**SKK**		**61 620,56**	**189 474,00**

Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

:oval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum :

Stavba :Oprava brán
Objekt :Budova č. 22

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
	331231134	Oprava stĺpov z tehál plných na maltu MVC-2,5	0,800	m3		7 260,00	5 808,00	5 279,18	5 658,75	149,23	1,026
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 808,00**	**SKK**				**5 279,18**	**5 658,75**	**149,23**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
	613451122	Omietka vnút. stĺpov s plochami rovnými cem. hladká	8,550	m2		305,00	2 607,75	1 630,25	2 334,60	273,17	1,117
	623451124	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hrubá zatretá	8,550	m2		328,00	2 804,40	1 749,08	2 511,17	293,23	1,117
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 412,15**	**SKK**				**3 379,33**	**4 845,77**	**566,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 220,15**	**SKK**				**8 658,52**	**10 504,53**	**715,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
	767651116	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, 3000x3500 mm	3,000	kus		5 660,00	16 980,00	9 204,03	14 802,07	2 177,93	1,147
	553000120	Oceľové vráta atyp 3000x3500 mm vrátane pečatenia a zámku	3,000	kus		59 550,00	178 650,00	178 650,00	178 650,00		1,000
	767658914	Oprava a údržba vrát, výmena čapového závesu	18,000	kus		284,00	5 112,00	2 770,45	4 461,93	650,14	1,146
	553000113	Záves na vráta	18,000	kus		385,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00		1,000
	767863202	Montáž rámov vrát	3,000	kus		1 790,00	5 370,00	2 858,07	4 667,23	702,77	1,151
	145874110	Profil L 60/60/6	18,000	m		95,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00		1,000
	145874111	Profil L 80/80/8	21,000	m		104,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00		1,000
	767920860	Demontáž vrát v oploteni	3,000	kus		1 280,00	3 840,00	2 050,20	3 347,99	492,01	1,147
	767991911	Opravy zváraním	7,800	m		264,00	2 059,20	1 197,07	1 820,03	239,17	1,131
	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 228,352	%		0,80	1 782,68	1 782,68	1 782,68		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**224 617,88**	**SKK**				**209 336,52**	**220 355,95**	**4 262,02**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**224 617,88**	**SKK**				**209 336,52**	**220 355,95**	**4 262,02**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									

Stavba :Oprava brán
Objekt :Budova č. 22

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Mernáá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery									
	783125230	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	68,520	m2		145,00	9 935,40	7 888,11	9 350,72	584,76	1,063
	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	5,520	m2		740,00	4 084,80	2 340,60	3 593,90	490,90	1,137
		783 - Nátery spolu :	**14 020,20**	**SKK**				**10 228,72**	**12 944,63**	**1 075,67**	
		784 - Maľby									
	784448911	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. vonk. do3,8m	10,260	m2		88,50	908,01	768,13	868,58	39,39	1,045
	784452471	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	10,260	m2		32,00	328,32	202,19	293,16	35,12	1,120
		784 - Maľby spolu :	**1 236,33**	**SKK**				**970,32**	**1 161,74**	**74,51**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 256,53**	**SKK**				**11 199,04**	**14 106,37**	**1 150,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**239 874,41**	**SKK**				**220 535,57**	**234 462,33**	**5 412,22**	
		Za rozpočet celkom :	**251 094,56**	**SKK**				**229 193,92**	**244 966,69**	**6 127,86**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RGE - 180-105/2010

Ing. Jozef GUREGA