ID-10609

8 mes. 34/fzd.

79/08 Z

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 9
Počet príloh	: 1/6
Z toho utajovaných	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – ...79...../2008
na uskutočnenie stavebných prác:
„Oprava výťahovej šachty – b. č. 7 a 8“
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**ulica kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**z. Ing. Dušan VARMEĎA – riaditeľ PSB Trebišov**
vo veciach technických	:	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**Bohuš JUŠTÍK** **Plynárenská 2** **071 01 Michalovce**
zastúpený	:	**Bohuš JUŠTÍK – majiteľ**
Bankové spojenie	:	**Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Michalovce**
číslo účtu	:	**4470014608/3100**
IČO	:	**14 328 496**
DIČ	:	**10 23 900 471**
IČ DPH	:	**Nie je platca DPH**
Zapísaný	:	**V Živnostenskom registri číslo: 807-4332 Obvodného úradu v Michalovciach (výpis zo živnostenského registra číslo CM/2008/00845-2 zo dňa 27.02.2008)**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

Posádková správa budov TREBIŠOV

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„Oprava výťahovej šachty – b. č. 7 a 8"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

   Cena bez DPH : 199 485,50 Sk (6 621,7055 EUR)
   Nie je platca DPH

   (Konverzný kurz:1 EUR = 30,1260 Sk)
4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)

Posádková správa budov TREBIŠOV

- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
10. Objednáveteľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH za odber elektrickej energie pre potrebu vykonania diela.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   Začatie - August 2008
   Ukončenie - Október 2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov, budova č. 7 a 8.**

Dalibová

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Milan LITVÁK, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Milana LITVÁKA/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykoná oprávnený zástupca zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa

Posádková správa budov TRENČÍN

ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.

3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VIII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie

Poštárková správa budov TREBIŠOV

Halenková

objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne

Pozemková správa budov TREBIŠOV

u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.

6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.

Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný

Pozádková správa budov TREBIŠOV

poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.

Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov: 6

V Trebišove dňa : 18.08.2008

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056/6442069
Mobil: 0905 [illegible]

za objednávateľa

Ing. Dušan V A R M E Ď A

riaditeľ PSB Trebišov

za zhotoviteľa

Bohuš JUŠTÍK

majiteľ

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

Krycí list -ponukový rozpočet

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výťahovej šachty b.č.7 a 8	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	07501	Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 14328496	DIČ : 1023900471	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	199 486 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	199 486 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	199 486 Sk	za M2 ZP	1 M	199 486 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 086,00		13 086,00
2	PSV :	104 424,50	81 975,00	186 399,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	117 510,50	81 975,00	199 485,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	199 485,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 485,50

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Milan LITVÁK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov Trebišov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Oprava výťahovej šachty b.č.7 a 8

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov
Dodávateľ : Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad - odborný odhad nákladov (rozpočet)

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,000	m2	32,50	5 850,00					
2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	180,000	m2	28,00	5 040,00		0,00070	0,126		
3	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,000	m2	12,20	2 196,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 086,00	Sk		13 086,00			0,126		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 086,00	Sk		13 086,00			0,126		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
4	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zváraním	252,000	m2	104,00	26 208,00				0,017	4,284
5	767135701	Montáž ukončenia oplech. na konštr., rš do 330 mm	88,000	m	66,50	5 852,00		0,00001	0,001		
6	767137512	Montáž stien a priečok, obloženie plechom skrutkovaným	252,000	m2	152,00	38 304,00		0,00045	0,113		
7	138141320	Plech ocel. . pozink. hr. 0,5 mm	264,600	m2	265,00		70 119,00	1,00000	264,600		
8	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	469,800	kg	44,50	20 906,10		0,00007	0,033		
9	132303200	Uholník rovnoramenný 25x25x4 mm	0,494	t	24 000,00		11 856,00	1,00000	0,494		
10	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	469,800	kg	28,00	13 154,40		0,00005	0,023	0,001	0,469
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	186 399,50	Sk		104 424,50	81 975,00		265,265		4,753
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	186 399,50	Sk		104 424,50	81 975,00		265,265		4,753
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	186 399,50	Sk		104 424,50	81 975,00		265,265		4,753
		Za rozpočet celkom :	199 485,50	Sk		117 510,50	81 975,00		265,391		4,753

*Tlačivo : ODIS B;^*

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **Juštik Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Oprava výťahovej šachty b.č.7 a 8

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		13 086,00	13 086,00		0,126		6,55
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 086,00	13 086,00		0,126		
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		186 399,50	104 424,50	81 975,00	265,264	4,753	93,44
76 - KONŠTRUKCIE		186 399,50	104 424,50	81 975,00	265,264	4,753	93,44
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	186 399,50	104 424,50	81 975,00	265,264	4,753	
	Za rozpočet celkom :	199 485,50	117 510,50	81 975,00	265,390	4,753	

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava výťahovej šachty b.č.7 a 8	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	07501	Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 14328496	DIČ : 1023900471	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	199 486 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	199 486 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	199 486 Sk	za M2 ZP	1 M	199 486 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 086,00		13 086,00
2	PSV :	104 424,50	81 975,00	186 399,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	117 510,50	81 975,00	199 485,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	199 485,50
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 485,50

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Milan LITVÁK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

JUŠTÍK Bohuš
Plynárenská 2
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056 / 6442069
Mobil: 0905 480 309

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **Juštík Bohuš ,Plynárenská2, Michalovce**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba.:**Oprava výťahovej šachty b.č.7 a 8**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,000	m2	32,50	5 850,00	1,80	1 888,20	664,20		563,40	1 972,59	759,81	33,6
		Ostatný materiál pre práce HSV	2,079	Sk	1,00	2,07	0,01 za m2							
		Lešenári	22,860	Nh	82,60	1 888,23	10,49 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	563,400	Sk	1,00	563,40	3,13 za m2							
2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poł. -1041	180,000	m2	28,00	5 040,00	4 791,60	90,00	32,40			77,03	48,97	1,0
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,075	kus	590,00	44,60	0,25 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	3,875	kus	680,00	2 635,27	14,64 za m2							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,048	kus	55,00	2,67	0,01 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	1,222	kus	80,00	97,77	0,54 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	16,002	kus	77,50	1 240,15	6,89 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,027	m3	3 830,00	103,41	0,57 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,095	m3	7 000,00	667,80	3,71 za m2							
		Lešenári	1,080	Nh	82,60	89,20	0,50 za m2							
3	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	180,000	m2	12,20	2 196,00		862,20	304,20			737,88	291,72	19,2
		Lešenári	10,440	Nh	82,60	862,34	4,79 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 086,00	Sk			4 793,40	2 840,40	1 000,80		563,40	2 767,50	1 100,50	54,0
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 086,00	Sk			4 793,40	2 840,40	1 000,80		563,40	2 767,50	1 100,50	54,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
4	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zváraním	252,000	m2	104,00	26 208,00		10 349,64	3 643,92			8 857,39	3 357,05	223,7
		Stavebný zámočník	111,888	Nh	92,50	10 349,64	41,07 za m2							
5	767135701	Montáž ukončenia oplech. na konštr., rš do 330 mm	88,000	m	66,50	5 852,00	217,36	2 224,64	783,20			1 903,88	722,92	26,9
		Skrutka do plechu 021232 C 4,2x13	0,176	1000 ks	322,00	56 67	0,64 za m2							
		Nit hliníkový s plochou hlavou 022330 4x16	0,264	1000 ks	575,00	151,80	1,73 za m2							
		Prír. pozink. kĺnce v ohni	0,264	kg	33,50	8,84	0,10 za m2							

Stavba :Oprava výťahovej šachty b.č.7 a 8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný zámočník	26,928	Nh	82,60	2 224,25	25,28 za m2							
6	767137512	Montáž stien a priečok, obloženie plechom skrutkovaným	252,000	m2	152,00	38 304,00	18 176,76	7 925,40	2 789,64			6 782,69	2 629,51	85,6
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,756	1000 ks	228,00	172,36	0,68 za m2							
		Prir. pozink. klince v ohni	99,036	kg	33,50	3 317,70	13,17 za m2							
		Hák GP 58	756,000	kus	18,80	14 212,80	56,40 za m2							
		Podložky krytinové	0,756	1000 ks	350,00	264,60	1,05 za m2							
		Podložka tes. V 11 vh. eternit	0,756	1000 ks	276,00	208,65	0,83 za m2							
		Stavebný zámočník	85,680	Nh	92,50	7 925,40	31,45 za m2							
7	138141320	Plech ocel. . pozink. hr. 0,5 mm	264,600	m2	265,00	70 119,00	70 119,00							
8	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	469,800	kg	44,50	20 906,10	6 163,77	5 646,99	1 987,25	164,43		4 936,87	2 006,77	123,0
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,700	1000 ks	1 830,00	1 281,00	2,73 za m2							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,469	1000 ks	4 940,00	2 320,81	4,94 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,700	1000 ks	3 660,00	2 562,00	5,45 za m2							
		Stavebný zámočník	56,845	Nh	92,50	5 258,23	11,19 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	4,698	Nh	82,60	388,05	0,83 za m2							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,986	Sh	167,00	164,75	0,35 za m2							
9	132303200	Uholník rovnoramenný 25x25x4 mm	0,494	t	24 000,00	11 856,00	11 856,00							
10	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	469,800	kg	28,00	13 154,40	2 320,81	4 214,10	1 484,56	93,96		3 665,98	1 374,97	45,5
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,469	1000 ks	4 940,00	2 320,81	4,94 za m2							
		Stavebný zámočník	45,570	Nh	92,50	4 215,28	8,97 za m2							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,563	Sh	167,00	94,14	0,20 za m2							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	186 399,50	Sk			108 853,70	30 360,78	10 688,58	258,39		26 146,81	10 091,22	505,0
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	186 399,50	Sk			108 853,70	30 360,78	10 688,58	258,39		26 146,81	10 091,22	505,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	186 399,50	Sk			108 853,70	30 360,78	10 688,58	258,39		26 146,81	10 091,22	505,0
		Za rozpočet celkom :	199 485,50	Sk			113 647,10	33 201,18	11 689,38	258,39	563,40	28 934,31	11 191,72	559,0

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-79/2008 zo dňa 18.8. 2008.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov