Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-335-2/2005

Ružomberok : 8.augusta 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha 16

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-335-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ		Vladimír TRUCHLY - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír TRUCHLY
IČO	:	17869811
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	SI Sp Kysucke Nove Mesto
Číslo účtu	:	03106661 90/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. ŽO 2004/00180/7/HAJ
		č. živnostenského registra 504 - 3696
		zo dňa 15.11.2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava podláh , sociálnych zariadení a okien budovy č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. 08. 2005
Ukončenie prác : 31. 10. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499.992,07 Sk	bez DPH
DPH:	94.998,50 Sk	
Cena s DPH:	594.990,57 Sk	

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden vyhotoviteľ.

V Ružomberku 8. augusta 2005.

Vladimír Truchlý - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020459230
☎ 041/7636 065

Ing. Vladimír TOMKA	Vladimír TRUCHLÝ
objednávateľ	zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 8.8.2005	podpis:
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 8.8.2005	podpis:
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 8.8.2005	podpis:
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 8.8.2005	podpis:

Uložené (kde): PSB Rbk-335/2005 pod č. 2 Počet listov: 3
Skartačný znak a lehota ulož.: S - 5
Vyhotovené: v 4 vyt. s 3 listami
Výtlačok č. 1 pre spis
Výtlačok č. 2 Vladimír TRÚCHLY - TYPOS, Povina 315, 023 33 Povina
Výtlačok č. 3 VÚFZ Trenčín
Výtlačok č. 4 Finančný referent PSB

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315,
DIČ: SK1020458230
☎041/7685 005

Príloha č. 1 k č. p.: PSB RBK-335 -2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Vladimír TRUCHLÝ - TYPOS , Povina 315 , 023 33 Povina

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zakona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonavaní prac dodavateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 335-2/2005 číslo objektu 09 09 001 inventárne číslo stavebného objektu : 13 akcia podľa RŠÚ na rok 2005 „ Oprava podlah , sociálnych zariadení a okien budovy č. 13 vo VÚ 1305 Mokraď" Vstup do kasárenského objektu je hlavnou branou , presun na budovu č. 13 na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy je po utvarovych komunikaciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činnosti, na ktoré pracovníci nemaju oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodavateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prac

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce vo výškach nad 1,2 m , praca s elektrickým stavebným náradím a mechanizmami

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným terminom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných pracách zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku prebera zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 - 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	Vladimír TRUCHLÝ	súkromný podnikateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 335 - 2/2005

V Ružomberku : 8. augusta 2005

Vladimír Truchlý - **TYPOS**
923 33 POVINA 315
DIČ: SK1023458230
☎0417035 055

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír TRUCHLÝ

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovár

Stavba: Oprava soc. zar. budova č. 13, kasárne Mokraď — JKSO:

Rozpočet

Spracoval: TYPOS

Miesto: Mokraď — Zmluva č. — Dňa

Odberateľ: Posádková správa budov Ružomberok — IČO — DIČ

Ružomberok — IČ DPH

Dodávateľ: TYPOS-Trúchly Vladimír — IČO — DIČ:

02333 Povina 315 — IČ DPH

Projektant — IČO — DIČ

IČ DPH

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV:	102 229,87	4 700,00	106 929,87
2	PSV	182 656,30	203 986,40	386 642,70
3	MCE	3 128,80	3 290,70	6 419,50
4	iné:			
5	Súčet	288 014,97	211 977,10	499 992,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum

Pečiatka:

Podpis

E	Celkové náklady:		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 992,07
22	DPH 19 % z	499 992,07	94 998,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		594 990,57

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum:

Pečiatka: Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎041/7035 065

Podpis:

Tlačivo: ODIS Á10

Objednávateľ: Posádková správa budov Ružomberok | ZSO:
Dodávateľ: TYPOS-Trúchly Vladimír | Dátum:
Projektant: | Spracoval: TYPOS

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava soc. zar. budova č. 13, kasárne Mokraď

v eur, Miestna mena

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
6 - PREKRYTIA, VÝROBKY PODLAHOVÉ, VÝPLNE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55 817,30	55 817,30		[illegible]	[illegible]
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	106 929,87	102 229,87	4 700,00	10,139	11,452
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	22 298,78	22 298,78		[illegible]	[illegible]
722 - Vnútorný vodovod	[illegible]	40 055,24		[illegible]	
725 - Zariaďovacie predmety	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	138 487,31	89 825,31	48 662,00	0,582	0,420
735 - Vykurovacie telesá	5 778,31	5 778,31		0,026	0,496
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	5 778,31	5 778,31		0,026	0,496
764 - Konštrukcie klampiarske	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
766 - Konštrukcie stolárske	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
76 - KONŠTRUKCIE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
77 - PODLAHY	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	109 035,92	52 220,92	56 815,00	[illegible]	
783 - Nátery	2 704,80	2 704,80		0,006	
784 - Maľby	4 858,98	4 858,98		0,021	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	116 599,70	59 784,70	56 815,00	[illegible]	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	6 419,50	3 128,50	3 290,70	0,001	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	6 419,50	3 128,50	3 290,70	0,001	
Za rozpočet celkom :	499 992,07	288 013,97	241 977,10	14,841	[illegible]

Odberateľ: **Poľnohospodárska správa budov Ružomberok** *Projektant:*

Dodávateľ: **TYPOS-Trúchly Vladimír** *Spracoval:* **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba :Oprava soc. zar. budova č. 13, kasárne Mokraď *JKSO* *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
342233112		Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 6,5 cm	1,626	m2	489,00	795,11		19
346244351		Obmurovka kúpeľňových vaní z tehál hr. 6,5 cm	1,820	m2	565,00	1 028,30		19
346245311		Primurovky z tehál 25 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	2,850	m2	565,00	1 610,25		19
349231811		Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybur. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	5,400	m2	960,00	5 184,00		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**8 617,66**	**Sk**		**8 617,66**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
612423531		Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	3,945	m2	471,00	1 858,10		19
612451121		Omietka vnút. stien cem. hladká	3,252	m2	171,00	556,09		19
612456212		Postrek konštr. stien pod obklad maltou cem.	117,386	m2	120,00	14 086,32		19
632451053		Poter. pieskocement. min. 17 MPa oceľ. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	32,800	m2	161,00	5 280,80		19
632451082		Poter samonivelizačný BAUMIT hr. 12mm vrátane penetrácie	32,800	m2	402,00	13 185,60		19
642944121		Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	7,000	kus	404,00	2 828,00		19
553300840		Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit	4,000	kus	665,00		2 660,00	19
553300880		Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L komaxit	3,000	kus	680,00		2 040,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**42 494,91**	**Sk**		**37 794,91**	**4 700,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
941955002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	32,850	m2	77,00	2 529,45		19
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	92,850	m2	50,00	4 642,50		19
962031133		Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	4,312	m2	82,00	353,58		19
965043331		Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	1,204	m3	2 620,00	3 154,48		19
965081713		Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	30,090	m2	46,50	1 399,19		19
967043111		Odsekanie vrstvy betónu hr. do 150 mm	2,850	m2	427,00	1 216,95		19
968061125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	9,000	kus	7,90	71,10		19
968062355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	9,720	m2	127,00	1 234,44		19
968072455		Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,000	m2	188,00	1 692,00		19
969011121		Vybúranie vedenia vodovodného DN do 52 mm	34,500	m	25,00	862,50		19
969021111		Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	2,000	m	89,00	178,00		19
974031164		Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	26,300	m	165,00	4 339,50		19
978059521		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	56,070	m2	110,00	6 167,70		19
979013312		Zvislá doprava vybúraných hmôt do 3,5 m	12,719	t	575,00	7 313,42		19
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,719	t	250,00	3 179,75		19
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	114,471	t	8,50	973,00		19
979082111		Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,719	t	194,00	2 467,49		19
979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5	101,752	t	21,50	2 187,67		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava soc zar budova č 13, kasárne Mokraď — Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Náklady spolu Montaž	Dodavka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
		m						
	979086213	Nakladanie vyburaných hmôt	12.719	t	575.00	7 313.42		19
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8.733	t	520.00	4 541.16		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	**55 817,30**	**Sk**		**55 817,30**		
		PRACE A DODÁVKY HSV spolu	**106 929,87**	**Sk**		**102 229,87**	**4 700,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
	721140903	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 70	1,000	kus	2 340.00	2 340.00		19
	721140913	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	1.000	kus	334.00	334.00		19
	721140923	Opr. liat. potrubia, krátenie rur DN 70	1.000	kus	40.00	40.00		19
	721141103	Potrubie kanal. z liat. rur odpadne DN 70	1.000	m	1 970.00	1 970.00		19
	721170953	PVC potrubie, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 75	5,000	kus	585.00	2 925,00		19
	721170955	PVC potrubie, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	4,000	kus	790,00	3 160,00		19
	721170963	PVC potrubie, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	7,000	kus	205.00	1 435,00		19
	721170965	PVC potrubie, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	4,000	kus	262.00	1 048.00		19
	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlových odpadné D 75x1,8	18,000	m	352.00	6 336.00		19
	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	4.000	m	327.00	1 308.00		19
	721210817	Demontáž vpustov vaňových DN 70	1.000	kus	74.00	74.00		19
	9999970056	Práce PSV, HZS - uprava podlahovych vpustí	4,000	hod	277.00	1 108.00		19
	998721201	Presun hmôt pre vnut. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	220,780	%	1.00	220,78		19
		721 - Vnútorna kanalizacia spolu	**22 298,78**	**Sk**		**22 298,78**		
		722 - Vnútorný vodovod						
	722170911	Vodov. potrubie z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	30,000	kus	352.00	10 560,00		19
	722170914	Vodov. potrubie z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40 63	4.000	kus	491.00	1 964.00		19
	722171211	Potrubie vodov. z rurok PE rad. stred. ťažk. rPE D 20/2,0	21.000	m	241.00	5 061,00		19
	722171213	Potrubie vodov. z rurok PE rad. stred. ťažk. rPE D 32/3,4	36,400	m	289,00	10 519,60		19
	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	3,000	kus	208.00	624,00		19
	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	3.000	kus	387.00	1 161,00		19
	998722201	Presun hmôt pre vnut. vodovod v objektoch výšky do 6 m	298.896	%	0,60	179,34		19
		722 - Vnutorny vodovod spolu	**30 068,94**	**Sk**		**30 068,94**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
	725110811	Demontáž zachodov splachovacích s nadržou	4.000	subor	123.00	492,00		19
	725119305	Montáž zachodovým mís kombinovaných	4.000	súbor	680.00	2 720,00		19
	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	4.000	kus	4 000.00		16 000.00	19
	6423D9051	Sedadlo WC ECCO - W 200300-01 biele	4,000	kus	690.00		2 760.00	19
	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	79,50	318.00		19
	725122100	Pisoárove záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nadrže	4,000	subor	2 270.00	9 080.00		19
	725129208A	Montáž tlačidlového ventila	4,000	subor	235.00	940.00		19
	422104700A	Ventil tlačidlový k pisoáru	4,000	kus	1 170.00		4 680.00	19
	725130814	Demontáž pisoárového stánia s nadržkou 4 dielne	1,000	subor	535.00	535.00		19
	725137801	Demontáž dierkovanej rúrky s nádržkou	1,000	subor	118.00	118.00		19
	725139102	Priplatok za použitie silikonoveho tmelu 0,6 kg/kus	4,000	kus	101.00	404,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava soc zar budova č. 13. kasárne Mokraď — *Ing. Miloš Koval*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	725210821	Demontáž umývadiel bez vytokových armatúr	1,000	súbor	81,00	81,00		19
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000	súbor	1 920,00	7 680,00		19
	725220841	Demontáž vaní oceľových rohových	1,000	súbor	90,50	90,50		19
	725229103	Montáž vane akrylátovej	1,000	súbor	1 070,00	1 070,00		19
	5522C37011	Vaňa ORION - lesk	1,000	kus	9 410,00		9 410,00	19
	725410821	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. dvoj. dl. 1000 pre 2 bat	2,000	súbor	185,00	370,00		19
	725539256	Montáž elektr.ohrievač Stiebel Eltron 150 l	1,000	súbor	1 470,00	1 470,00		19
	5412F0421	Ohrievač vody zvislý EURO 150 - smalt	1,000	kus	9 380,00		9 380,00	19
	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	16,000	súbor	123,00	1 968,00		19
	551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2	16,000	kus	402,00		6 432,00	19
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	48,50	242,50		19
	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	4,000	súbor	1 260,00	5 040,00		19
	725830200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 740,00	1 740,00		19
	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 750,00	2 750,00		19
	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	91,00	91,00		19
	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	858,620	%	0,30	257,59		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu	**86 119,59**	**Sk**		**37 457,59**	**48 662,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALACIE spolu	**138 487,31**	**Sk**		**89 825,31**	**48 662,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		735 - Vykurovacie telesá						
	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	21,600	m2	20,50	442,80		19
	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po natere	21,600	m2	36,00	777,60		19
	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	21,600	m2	205,00	4 428,00		19
	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	56,484	%	2,30	129,91		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu	**5 778,31**	**Sk**		**5 778,31**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu	**5 778,31**	**Sk**		**5 778,31**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	10,800	m	245,00	2 646,00		19
	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	26,460	%	1,60	42,34		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu	**2 688,34**	**Sk**		**2 688,34**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
	766623733	Montáž okien kompl. zdv. do mur. plast-hliník 2-kr. do 2,1m2	6,000	kus	1 060,00	6 360,00		19
	6114351001	Okno plastové 180x90 2kríd otvar	6,000	kus	10 300,00		61 800,00	19
	766661112	Montáž dvier kompl. otvar. do zárubní 1-kridl. do 0,8m	7,000	kus	153,00	1 071,00		19
	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	4,000	kus	2 260,00		9 040,00	19
	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	3,000	kus	2 260,00		6 780,00	19
	766669917A	Dokovovanie-zámok, kľúčky, štítky	7,000	kus	499,00	3 493,00		19
	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	6,000	kus	204,00	1 224,00		19
	61196449711	Parapetna doska dĺžka1,8 m	6,000	kus	635,00		3 810,00	19
	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	7,000	kus	97,50	682,50		19
	611873560	Prah bukový dĺžka 60šírka 10cm	4,000	kus	215,00		860,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Oprava soc. zar. budova č. 13, kasárne Mokraď — *Ing. Miloš Kovaľ*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montaž	Dodavka	DPH
1	2	3	4	5.	6	7	8	
	611873960	Prah bukovy dĺžka 80 šírka 10cm	3.000	kus	235.00		705.00	19
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	958,255	%	0.60	574.95		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu	**96 400,45**	**Sk**		**13 405,45**	**82 995,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	**99 088,79**	**Sk**		**16 093,79**	**82 995,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	32,800	m2	306.00	10 036.80		19
	597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	36,080	m2	430.00		15 514.40	19
	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podlah keram.	21,380	m2	7.50	160.35		19
	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	257,116	%	3.80	977.04		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu	**26 688,59**	**Sk**		**11 174,19**	**15 514.40**	
		77 - PODLAHY spolu	**26 688,59**	**Sk**		**11 174,19**	**15 514,40**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	117,386	m2	363.00	42 611.12		19
	597672000	Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT2 I	129.125	m2	440.00		56 815.00	19
	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motaži obkl. porov.	30,472	m2	141.00	4 296.55		19
	781419704	Prípl. za škarovanie bielym cementom pri mont. obkl. porov.	117,386	m2	2.05	240.64		19
	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. porov.	117,386	m2	25.00	2 934.65		19
	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 068.980	%	2.00	2 137.96		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu	**109 035,92**	**Sk**		**52 220,92**	**56 815,00**	
		783 - Nátery						
	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	10.800	m2	206.00	2 224.80		19
	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	12.000	m	40.00	480.00		19
		783 - Nátery spolu	**2 704,80**	**Sk**		**2 704,80**		
		784 - Maľby						
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabaním	84.504	m2	24.00	2 028.10		19
	784433271	Maľba glej. 1 far. dvojn. biely strop 2x pačok miest. do3.8m	84.504	m2	33.50	2 830.88		19
		784 - Maľby spolu	**4 858,98**	**Sk**		**4 858,98**		
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	**116 599,70**	**Sk**		**59 784,70**	**56 815,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**386 642,70**	**Sk**		**182 656,30**	**203 986,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
	210110006	Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	3.000	kus	156.00	468.00		19
	345354A18	Spínač rad 2S 3558-02602 B, IP44, plast - na povrch	3.000	kus	150.00		450.00	19
	9999970051	Práce PSV, HZS T5 - Demontáž svietidiel a vypínačov	4.000	hod	277.00	1 108.00		19
	210200058	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP54	4.000	kus	191.00	764.00		19
	3482E0018	Svietidlo strop., nasten. žiarovk. 211 18 01 2xŽ 60 W IP 20	4.000	kus	480.00		1 920.00	19
	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	31.000	m	13.60	421.60		19
	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	31.000	m	13.50		418.50	19
	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	27.000	m	18.60		502.20	19
	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2.5	27.000	m	13.60	367.20		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava soc zar budova č 13, kasarne Mokraď

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla vykaz vymer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Náklady spolu Montáž	Dodavka	DPH
1.	2	3.	4	5	6	7	8	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**6 419,50**	**Sk**		**3 128,80**	**3 290,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**6 419,50**	**Sk**		**3 128,80**	**3 290.70**	
		Za rozpočet celkom :	**499 992,07**	**Sk**		**288 014,97**	**211 977.10**	

Objednávateľ: Posádková správa budov Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: TYPOS-Truchly Vladimír

Spracoval: TYPOS

HSO

Dátum: . .

Stavba :Oprava soc. zar. budova č. 13, kasarne Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	PRACE A DODAVKY HSV										
	3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE										
342733112	Priečky tehlové 24 cm alebo 24 cm hr. 6,5 cm	1 626	m2	469 00	796 11	512 23	[illegible]	45 18		91 64	[illegible]
345244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z tehál hr. 5 cm	1 620	m2	565 00	1 026 30	725 74	[illegible]			97 50	[illegible]
346245311	Primurovky z tehál 25 cm do malty MC 10 hr. 65 mm	2 650	m2	566 00	1 610 25	1 138 91	[illegible]			151 84	[illegible]
349231611	Primurovanie stien s ozubom z tehál vybúraných otvorov do s výsek. v plnej hr. 15 cm	5 400	m2	960 00	5 184 00	3 529 22	[illegible]			536 67	230 45
	3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu	8 617,66	Sk			5 906,12	1 406,43	45,18		877,65	382,26
	6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE										
[illegible]	[illegible] stien hr. do 15 cm vap. štuk. v [illegible]	[illegible]	m2	471 00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			434 54	[illegible]
[illegible]	Omietka vnútorných stien cementová hladká	3 252	m2	171 00	556 09	189 35	[illegible]			125 71	[illegible]
[illegible]	Postrek konštrukcií stien pod obklad maltou cem.	117 360	m2	120 00	14 083 32	4 046 29	[illegible]			3 341 11	[illegible]
[illegible]	Poter penobetónový min. 17 MPa hr. nad 4 do 5 cm	42 600	m2	161 00	6 858 60	2 690 33	[illegible]			772 71	[illegible]
[illegible]	Poter cementový nivelačný BAUMIT hr. 12mm vrátane penetrácie	32 600	m2	402 00	13 105 20	2 115 92	[illegible]			737 31	[illegible]
[illegible]	[illegible]	7 000	kus	424 00	2 968 00	672 49	[illegible]			701 05	[illegible]
[illegible]	Zárubňa [illegible]	4 000	kus	[illegible]	2 [illegible]	2 060 00					
[illegible]	Zárubňa oceľová CGH 60*197*10cm [illegible]	3 000	kus	680 00	2 040 00	2 040 00					
	6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu	42 494,91	Sk			15 115,52	10 110 22			6 112,48	11 156,67
	9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE										
[illegible]	[illegible]	92 650	m2	77 00	2 [illegible]	1 447 37	[illegible]		[illegible]	349 44	[illegible]
952901111	Vyčistenie budov bytov. alebo občian. vystavby pri výške podlažia do 4 m	92 650	m2	50 00	4 632 50	125 34	[illegible]			1 470 13	[illegible]
[illegible]	Búranie priečok z tehál [illegible] nad 4 m2	4 312	m2	62 00	267 344	55 62	[illegible]	53 81		96 55	41 73
[illegible]	Búranie [illegible]	1 204	m2	[illegible]	[illegible]		[illegible]			1 026 [illegible]	430 44

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky stavebného dielu, témy, ...	Množstvo vymera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Prírez	Doprava	Režia	Zisk
965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	36,000	m2	45,50	1 368,18		565,39	160,62		456,96	185,21
967043111	Odsekanie vrstvy betonu hr. do 150 mm	2,500	m2	427,30	1 216,95	1,65	471,50	161,63		395,21	186,95
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel dverí do 2 m2	9,000	kus	7,90	71,10		38,34			23,18	9,58
968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	9,720	m2	127,00	1 234,44	166,56	561,42			339,42	145,02
968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,000	m2	164,50	1 692,00	244,21	747,48			462,17	208,14
969011121	Vybúranie vedenia vodovodného DN do 52 mm	34,500	m	25,00	862,50	257,02	324,99			196,55	83,93
969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	2,000	m	88,00	176,00	22,56	83,60			50,55	21,17
974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	26,300	m	165,00	4 339,50	250,83	2 202,88			1 331,81	554,16
978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek, plochy do 2 m2	56,070	m2	110,00	6 167,70		3 301,96			1 995,46	869,28
979013312	Zvislá doprava vybúraných hmôt do 3,5 m	12,719	t	575,00	7 313,42		1 527,67	2 406,72		2 379,96	997,05
979013411	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,719	t	250,00	3 179,75		636,67		1 074,37	1 034,14	434,15
979013421	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	113,471	t	5,00	567,36				520,64	314,50	132,25
[illegible]	[illegible]	12,719	t	193,00	2 454,46		1 524,00			741,00	341,46
979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	191,752	t	21,50	2 167,66		1 165,41			715,95	285,29
979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	12,719	t	575,00	7 313,42		1 527,67	2 406,72		2 379,96	997,05
998281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,733	t	520,00	4 541,16		2 023,34	424,16		1 479,77	613,87
	9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	55 817,30	Sk			2 553,11	21 379,83	5 665,91	1 599,81	17 319,56	7 299,04
	PRACE A DODAVKY HSV spolu	106 929,87	Sk			23 574,76	32 896,50	5 711,10	1 599,81	24 309,69	18 837,99
	PRACE A DODAVKY PSV										
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALACIE										
	721 - Vnutorna kanalizacia										
721140[illegible]	[illegible] potrubia vyvedenie odbočky do potrubia DN 70	1,000	kus	1 [illegible],00	2 340,00	1 [illegible],10	669,78			469,14	200,12
721140941	Opr. liat. potrubia prepojenie stavajúceho potrubia DN 70	1,000	kus	334,00	334,00	103,74	97,30			101,96	31,80
721140942	Opr. liat. potrubia kr. kolena nad DN 70	1,000	kus	40,00	40,00		15,91			12,21	11,88
721141105	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 70	1,000	m	1 970,00	1 970,00	333,64	410,12			429,32	196,72
721170951	PVC potrubie vyvedenie odbočky do potrubia hrdl. D 75	1,000	kus	1 [illegible],00	2 925,00	1 [illegible],05	506,30			542,15	354,50
721170955	PVC potrubie vyvedenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	4,000	kus	794,75	3 180,00	1 [illegible],64	504,20			527,79	157,37
721170956	PVC potrubie prepojenie stavajúceho potrubia D 75	2,000	kus	720,00	1 440,00	422,37	426,00			446,61	145,02

Výrobná kalkulácia - náklady

P.č. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy, Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	721179965	PVC potrubie, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	4.000	kus	262.00	1 048.00	316.52	396.32			321.27	161.29
	721171107	Potrubie kanal. z PVC-KG nor. hrdlových odpadné D 75x1.8	16.000	m	352.00	5 632.00	2 901.24	1 447.20			1 515.00	472.56
	721171109	Potrubie kanal. z PVC-KG nor. hrdlových odpadné D 110x2.2	4.000	m	327.00	1 308.00	533.42	326.28			341.53	106.77
	721210817	Demontáž vpustov vaňových DN 70	1.000	kus	74.00	74.00		31.23			32.70	10.07
	6699470056	Práce PSV HZS - úprava podlahových vpustí	4.000	hod	277.00	1 108.00		466.72			488.55	152.73
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	220.780	%	1.00	220.78						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu	**22 298,78**	**Sk**			**10 431,52**	**4 911,78**			**5 141,65**	**1 593,05**
		722 - Vnútorný vodovod										
	722170911	Vodov. potrubie z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	30.000	kus	352.00	10 560.00	4 772.10	2 437.20			2 551.31	799.39
	722170914	Vodov. potrubie z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40-63	4.000	kus	491.00	1 964.00	1 096.48	365.08			382.17	120.27
	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE, lis. stred. tlak. (PE 80) 20/2.0	21.000	m	241.00	5 061.00	1 064.70	1 579.16			1 757.66	559.48
	722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE, lis. stred. tlak. (PE 80) 32/3.4	35.407	m	266.00	9 418.56	3 472.56	2 475.33			2 588.55	882.12
	722230122	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 63 T G 5/4	3.000	kus	209.00	627.00	452.22	92.46			96.63	29.70
	722230184	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 63 T G 6/4	3.000	kus	387.00	1 161.00	936.34	94.14			98.54	29.98
	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	298.896	%	0.60	179.33						
		722 - Vnútorný vodovod spolu	**30 068,94**	**Sk**			**11 796,55**	**7 623,36**			**7 980,18**	**2 489,50**
		725 - Zariaďovacie predmety										
	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4.000	súbor	123.00	492.00		206.64			216.54	67.82
	725119305	Montáž záchodových mís kombinovaných	4.000	súbor	660.00	2 640.00	1 244.76	622.56			651.71	203.97
	642326080	Misa záchodová kombi Gradual Trio + sedátko	4.000	kus	4 040.00	16 160.00						
	642309051	Sedadlo WC E020 - W 202300 01 biele	4.000	kus	690.00	2 760.00	2 760.00					
	725119300	Príplatok za použitie vlak.-závesk. tlmiča 0,90 kg/kus	4.000	kus	79.50	318.00	245.01	51.37			53.77	16.85
	725122100	Pisoárové záchodky, ovládanie štandardná kvalita bez nádrže	4.000	súbor	2 270.00	9 080.00	8 255.65	952.40			996.66	312.34
	725129208A	Montáž tlačidlového ventilu	4.000	súbor	235.50	943.00	826.50	209.00			218.76	68.56
	422104700A	ventil tlačidlový k pisoáru	4.000	kus	1 170.00	4 680.00	4 680.00					
	725130814	Demontáž pisoárového státia s nádržkou 4 dielne	1.000	súbor	535.00	535.00		221.40			231.84	72.76
	725137811	Demontáž dierkovaného, lutrovaného sadrčku	1.000	súbor	118.00	118.00		48.78			51.09	16.03
	725149202	Príplatok za použitie sklz. závesu tmeiu do 5 kg/kus	4.000	kus	101.00	404.00	402.39					1.61

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného diela - remeslá	Množstvo výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	725210821	Demontáž umývadiel bez vylievkových armatúr	1.000	subor	51.00	51.00		34.17			35.77	11.06
	725212200	Umývadlo z durvitu so zapach. uzáv. štandardná kvalita	4.000	subor	1 920.00	7 680.00	6 375.24	554.92			580.89	166.96
	725220841	Demontáž vaní oceľových, rohových	1.000	subor	54.50	54.50		36.09			37.81	12.66
	725229103	Montáž vane akrylátovej	1.000	subor	1 070.00	1 070.00	370.00	292.98			306.70	100.32
	5522C57011	Vaňa ORTOFLEX lesk	1.000	kus	9 410.00	9 410.00	9 410.00					
	725410821	Demontáž žľabov oceľ. alebo liat. dvor. dl. 1000 pre 2 bat.	2.000	subor	185.00	370.00		156.06			163.37	50.55
	725639256	Montáž elektr. ohrievač. stiebel Eltron 150 l	1.000	subor	1 470.00	1 470.00	634.31	350.76			367.19	117.72
	5412F0421	Ohrievač vody závsy EURO 150 - spirál	1.000	kus	9 380.00	9 380.00	9 380.00					
	725s19402	Montáž ventilov rohových G 1/2	16.000	subor	123.00	1 968.00	312.48	700.80			732.77	222.75
	551017360	Ventil rohový RD RV60 1/2	16.000	kus	402.00	6 432.00	6 432.00					
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5.000	subor	48.50	242.50		102.40			107.21	32.89
	725212200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 - 150 štandardná kvalita	4.000	subor	1 260.00	5 040.00	4 582.24	150.24			207.14	62.20
	725820801	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 - 150 štandardná kvalita	1.000	subor	1 400.00	1 400.00	1 292.57	43.01			46.14	14.28
	725640200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1.000	subor	2 750.00	2 750.00	2 590.57	68.44			71.94	19.25
	72b640850	Demontáž batérií sprchových 1/2" 1/4" diferenc. do G 3/4 x 1	1.000	kus	91.00	91.00		68.41			40.71	12.36
	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	356.620	%	0.30	257.26						
		725 - Zariadovacie predmety spolu	86 119,59	Sk			75 570,41	4 347,75			4 551,25	1 392,59
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALACIE spolu	138 487,31	Sk			97 798,48	16 882,89			17 673,08	5 475,14
		73 - USTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesa										
	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	21.600	m2	20.50	442.80		165.67			144.73	92.09
	735111141	Vykur. telesá liat. článkové - jednostranné pripoj. pod omietku	21.900	m2	92.00	777.05		328.87			340.14	108.72
	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	21.600	m2	205.00	4 428.00	2 192.40	944.76			968.43	381.88
	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	26.484	%	2.30	124.41						
		735 - Vykurovacie telesa spolu	5 778,31	Sk			2 192,40	1 457,56			1 525,73	472,70
		73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu	5 778,31	Sk			2 192,40	1 457,56			1 525,73	472,70
		76 - KONŠTRUKCIE										

Stavba :Oprava soc. zar. budova č. 13, kasárne Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Strojové	Doprava	Režia	Zisk
	764 - Konštrukcie klampiarske										
764410240	Klamp. PZ p. oplechovanie parapetov rš 250	3 360	m	245.00	2 646.00	771.76	788.29			825.24	260.70
998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch vysok. do 6 m	2 688.34	%	1.50	42.33						
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu	2 688,34	Sk			771,76	788,29			825,24	260,70
	766 - Konštrukcie stolarske										
766623733	Montáž okien kompl. zdv. do mur. plast.hliník 2-kr. do 2 1m2	6.000	kus	1 060.00	6 360.00	2 150.70	1 769.06			1 863.41	585.81
p114351001	Okno plastové 1x0x90 2krid otvar	6.000	kus	10 900.00	61 800.00	61 800.00					
766661112	Montáž dver kompl. otvar. do zárubne 1-kridl. do 0.8m	7.000	kus	153.00	1 071.00		450.52			471.57	148.91
p11617140	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	1.000	kus	2 260.00	9 040.00	9 040.00					
p11617220	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	3.000	kus	2 260.00	6 780.00	6 780.00					
7p6b6917A	Dok. vyvar. zámok, kľúčky, štítky	7.000	kus	499.00	3 493.00		1 [illegible].71			1 434.92	[illegible].34
7p6694113	Lišta soklová z plastových dosiek drev. [illegible] do [illegible] d. 200 m	[illegible]	[illegible]	2.4.00	1 724.00	1 [illegible].74	45 [illegible]			4[illegible].3[illegible]	[illegible].12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
76b695212	Montáž prah. dver. 1-kridl. š. do 10cm	3.000	kus	97.50	682.50	29.40	274.62			287.6[illegible]	90.59
p11873560	Prah buk. vy dĺžka 90 sirka 10cm	4.000	kus	215.00	860.00	860.00					
p11873960	Prah buk. vy dĺžka 90 sirka 10cm	[illegible]	kus	235.00	705.00	705.00					
99e766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch vysok. do 6 m	96 [illegible]	%	0.60	574.95						
	766 - Konštrukcie stolarske spolu	96 400,45	Sk			85 305,84	4 335,94			4 538,90	1 644,82
	76 - KONŠTRUKCIE spolu	99 088,79	Sk			86 077,60	5 124,23			5 364,14	1 905,52
	77 - PODLAHY										
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
771575104	Montáž podl. z dlaždíc keram. nad [illegible] [illegible]	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
597637800	Dlaž. reglet. stir. TAURUS 300x300x91	3[illegible]	m2	430.00	15 514.40	15 514.40					
771579791	Príplatok [illegible] za [illegible] m2 jednotlivo pri montáži podlah keram.	23 [illegible]	m2	7.50	1[illegible]		[illegible].84			[illegible].51	[illegible].49
99677120[illegible]	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch vysok. do 6 m	257.11[illegible]	%	3.60	[illegible]77.24						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu	26 688,59	Sk			18 675,00	2 957,02			3 095,30	984,21
	77 - PODLAHY spolu	26 688,59	Sk			18 675,00	2 957,02			3 095,30	984,21

Výrobná kalkulácia - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky / stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		78 - DOKONČOVACIE PRACE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
	781415013	Montáž obkladov vnút. z obkl. pórovin. 150x150 do tmelu	117.366	m2	363.00	42 611.11	6 058.64	14 530.03			15 209.50	4 812.94
	5978672000	Obkl.ker. RAKODUR 300x300x8 GT2 I	129.125	m2	440.00	56 815.00	56 815.00					
	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. pórov	30.472	m2	141.00	4 296.55		1 615.21			1 900.13	541.20
	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov	117.366	m2	2.05	240.64	240.64					0.00
	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov	117.366	m2	25.00	2 934.15		1 233.72			1 240.86	419.56
	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1 066.980	%	2.00	2 137.96						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu	109 035,92	Sk			65 114,19	17 578,98			18 400,49	5 804,29
		783 - Natery										
	783424440	Natery syntet. kov. mriežok dvojnás. 1x emaj.	10.000	m2	206.00	2 224.40	1 427.68	332.64			344.10	120.02
	783201360	Natery syntet. potrubia do 21,5/2mm dvojnás. 1x emaj. +2x ú	12.000	m	460.00	480.00	548.72	132.36			136.56	46.24
		783 - Natery spolu	2 704,80	Sk			1 606,30	465,00			486,77	146,72
		784 - Maľby										
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	64.504	m2	24.00	2 028.09	1 [illegible]	843.34			882.61	297.64
	784452271	Maľba glej. 1far. dvoj. biely strop 2x pačok. miest. do 3,8 m	64.504	m2	33.50	2 830.88	422.52	1 012.35			1 059.62	345.17
		784 - Maľby spolu	4 858,98	Sk			422,52	1 855,70			1 942,23	638,52
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	116 599,70	Sk			67 143,01	19 899,69			20 829,49	6 589,54
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	386 642,70	Sk			271 886,51	46 321,41			48 487,74	15 427,12
		PRACE A DODAVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
	[illegible]	Spínač nástenný 1/0 A 1p 25A rad 3	[illegible]	kus	[illegible]	4[illegible]		147.40			[illegible]	[illegible]
	345353A1e	spínač rad 3 5558x02202 b IP44 plast - na povrch	3.000	kus	150.00	450.00	450.00					
	[illegible]	Práce PSV HZS [illegible] montáž svietidiel a vypínačov	4.000	hod	277.00	1 108.00		498.72			498.00	152.28
	345[illegible]	Svietidlo žiarivkové stropné 1x58W IP54	4.000	kus	191.00	764.00		322.40			347.56	106.04
	345[illegible]	Svietidlo strop. [illegible] 2x18W 2xŽ 58 W	4.000	kus	405.00	1 620.00	1 620.00					
	210[illegible]	Kábel 750V uložený pevne [illegible] CYKY 3x1.5	31.000	m	13.60	421.60		177.32			185.50	56.78

Stavba :Oprava soc. zar. budova č. 13, kasárne Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky (hlavného dielu, remeňka	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
	341201M15	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1.5	31.000	m	13.50	418.50	418.50					
	341201M16	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2.5	27.000	m	18.52	502.20	502.20					
	2108001106	Kabel 750V uložený pod omietku CYKY 4x2.5	27.000	m	13.50	367.20		154.44			161.64	51.12
		M21 - 155 Elektromontaže spolu :	6 419,50	Sk			3 290,70	1 318,36			1 380,01	430,43
		PRACE A DODAVKY M spolu	6 419,50	Sk			3 290,70	1 318,36			1 380,01	430,43
		Za rozpočet celkom :	499 992,07	Sk			298 751,98	80 536,27	5 711,10	1 599,81	74 177,44	34 695,54

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

