Zmluva o dielo č.PSB-83-36/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava vnútorných priestorov KJB b.č. 35 Žilina "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Košík Martin - stavebný technik**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Severoslovenská stavebná s.r.o** **Horná Škotňa 2717** **024 04 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**34 425397**
	IČ DPH :	**SK 202 1906018**
	Bankové spojenie :	**VÚB a,s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**1926580058//0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Kuchynský blok mužstva b.č. 35 Žilina**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického ŽILINA**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava vnútorných priestorov KJB b.č. 35 "

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **1.12.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **22.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **643 412,00 Sk**

DPH 19 % **122 249,00 Sk**

Cena spolu s DPH **765 661,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Igor Ščamba
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 30.11.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba :06. ZA. Kuchynský blok mužstva b. č. 35 - opravy	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Karol Murčo

Miesto : VÚ Žilina, budova č. 35 Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
	01001 Žilina	Rajecká cesta č.18	IČ DPH :
Dodávateľ :	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018
	02404 Kysucké Nové Mesto	Horná Skotňa 2717	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	765 661 Sk	za M3 OP	1 M	765 661 Sk	za M
1 M2 ZP	765 661 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	765 661 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	287 827,87	1 818,60	289 646,47
2	PSV :	266 338,73	84 265,00	350 603,73
3	MCE :	1 478,00	1 684,00	3 162,00
4	iné :			
5	Súčet :	555 644,60	87 767,60	643 412,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	643 412,20
22	DPH 19 % z : 643 412,20	122 248,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	765 660,50

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba :06. ZA. Kuchynský blok mužstva b. č. 35 - opravy

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	27 569,10	13 764,02	2 301,41	810,03			2 922,15	5 577,91	2 193,56	23,0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	168 847,69	29 694,86	33 813,93	11 901,57			30 471,25	40 733,28	22 232,78	349,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	93 229,68	3 746,72	20 816,56	7 326,00	2 090,46	5 274,32	24 786,65	14 873,44	14 315,50	291,6
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	289 646,47	47 205,61	56 931,91	20 037,61	2 090,46	5 274,32	58 180,05	61 184,63	38 741,85	664,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
722 - Vnútorný vodovod spolu :	16 812,95	4 983,34	2 477,00	872,02	2,04	6,11	3 267,92	3 323,71	1 880,79	28,9
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	79 064,70	58 767,69	3 205,59	1 128,37			5 440,94	7 278,73	3 243,38	32,7
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	95 877,65	63 751,03	5 682,59	2 000,39	2,04	6,11	8 708,86	10 602,44	5 124,17	61,7
734 - Armatúry spolu :	1 064,00	523,64	60,82	21,40			126,58	244,73	86,83	0,6
735 - Vykurovacie telesá spolu :	484,80		84,12	29,64			113,73	179,63	77,68	0,9
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 548,80	523,64	144,94	51,04			240,31	424,36	164,51	1,6
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	22 384,97	21 203,59	196,49	69,16		8,41	292,16	427,18	187,96	2,5
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	17 646,00	12 700,75	345,21	121,47	728,64		1 195,36	1 769,14	785,42	4,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	40 030,97	33 904,34	541,70	190,63	728,64	8,41	1 487,52	2 196,32	973,39	7,0
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	7 353,90	4 098,02	599,33	211,00		47,80	858,11	1 019,55	520,07	7,2
77 - PODLAHY spolu :	7 353,90	4 098,02	599,33	211,00		47,80	858,11	1 019,55	520,07	7,2
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	40 404,71	12 347,08	6 010,05	2 115,44		218,81	7 675,29	7 565,52	4 472,50	69,3
783 - Nátery spolu :	2 589,61	843,34	276,05	97,21			462,15	634,45	276,39	3,7
784 - Maľby spolu :	162 798,10	33 568,22	34 900,11	12 288,03			36 652,91	24 559,09	20 829,72	420,6
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	205 792,42	46 758,65	41 186,22	14 500,69		218,81	44 790,35	32 759,06	25 578,62	493,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	350 603,74	149 035,69	48 154,79	16 953,76	730,68	281,14	56 085,15	47 001,73	32 360,77	571,5
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	3 162,00	1 684,00	333,40	117,38			433,67	355,79	237,76	3,5

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 162,00	1 684,00	333,40	117,38			433,67	355,79	237,76	3,5
Za rozpočet celkom :	**643 412,21**	**197 925,30**	**105 420,11**	**37 108,75**	**2 821,15**	**5 555,47**	**114 698,87**	**108 542,15**	**71 340,38**	**1 239,3**

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :06. ZA. Kuchynský blok mužstva b. č. 35 - opravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	7,000	kus	265,00	1 855,00	473,62	379,40	133,56			648,37	220,05	5,0
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,056	m3	2 490,00	139,44	19,92 za kus							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 10	0,014	1000 ks	13 200,00	184,80	26,40 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,016	m3	9 080,00	149,36	21,34 za kus							
		Murár	2,870	Nh	75,80	217,54	31,08 za kus							
		Stavebný tesár	0,665	Nh	75,80	50,40	7,20 za kus							
		Stavebný robotník HSV	1,470	Nh	75,80	111,42	15,92 za kus							
	145807080	Profily L 50/50/5 dl. 110, 4 ks	0,018	t	37 700,00	678,60	678,60							
	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	0,900	m2	1 170,00	1 053,00	605,18	58,53	20,60			293,43	75,24	0,7
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,031	m3	2 300,00	72,45	80,50 za kus							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 10	0,038	1000 ks	13 200,00	510,84	567,60 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 080,00	21,90	24,33 za kus							
		Murár	0,468	Nh	84,40	39,49	43,89 za kus							
		Stavebný tesár	0,098	Nh	75,80	7,43	8,26 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,153	Nh	75,80	11,59	12,89 za kus							
	342274903	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	26,500	m2	905,00	23 982,50	12 006,62	1 863,48	655,87			7 558,26	1 898,26	17,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,111	m3	46,00	5,11	0,19 za kus							
		Lepiaca malta HEBEL B-10	56,975	kg	10,40	592,54	22,36 za kus							
		Por. pr. HEBEL P2-500 59,9x24,9x15	181,525	kus	60,50	10 982,26	414,43 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,046	m3	9 080,00	423,49	15,98 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	3,180	Sk	1,00	3,18	0,12 za kus							
		Murár	0,768	Nh	103,10	79,23	2,99 za kus							
		Murár	11,183	Nh	113,20	1 265,91	47,77 za kus							
		Stavebný tesár	1,775	Nh	103,10	183,05	6,91 za kus							
		Stavebný robotník HSV	3,577	Nh	93,70	335,21	12,65 za kus							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**27 569,10**	**Sk**			**13 764,02**	**2 301,41**	**810,03**			**8 500,06**	**2 193,56**	**23,0**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	610411121	Cementovanie mliekom zo šedého cementu jednonásobné	53,300	m2	11,80	628,94	102,86	136,98	47,97			259,28	81,84	1,2
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,031	m3	3 220,00	102,97	1,93 za kus							
		Omietkár	1,172	Nh	113,20	132,73	2,49 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,053	Nh	75,80	4,04	0,08 za kus							
	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	139,150	m2	423,00	58 860,45	10 927,44	12 247,98	4 310,86			23 712,87	7 661,28	128,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,278	m3	46,00	12,80	0,09 za kus							
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,417	m3	2 340,00	976,83	7,02 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,226	m3	2 270,00	5 053,92	36,32 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,417	m3	2 680,00	1 118,76	8,04 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,414	m3	9 080,00	3 765,17	27,06 za kus							
		Omietkár	90,864	Nh	103,10	9 368,17	67,32 za kus							
		Stavebný tesár	16,837	Nh	75,80	1 276,25	9,17 za kus							
		Stavebný robotník HSV	21,150	Nh	75,80	1 603,23	11,52 za kus							
	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	9,600	m	52,50	504,00	36,76	119,04	41,85			230,46	75,87	1,4
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,004	m3	2 690,00	12,91	1,35 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,009	m3	2 480,00	23,80	2,48 za kus							
		Omietkár	1,152	Nh	84,40	97,22	10,13 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,288	Nh	75,80	21,83	2,27 za kus							
	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	235,000	m2	352,00	82 720,00	13 430,25	16 330,15	5 748,10			36 098,12	11 113,38	163,5
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,587	m3	46,00	27,02	0,12 za kus							
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,775	m3	2 340,00	1 814,67	7,72 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	3,995	m3	2 270,00	9 068,65	38,59 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,940	m3	2 680,00	2 519,20	10,72 za kus							
		Omietkár	135,125	Nh	103,10	13 931,38	59,28 za kus							
		Stavebný robotník HSV	28,435	Nh	84,40	2 399,91	10,21 za kus							
	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	1,500	m2	484,00	726,00	135,00	140,91	49,60			306,34	94,14	1,4
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,004	m3	2 690,00	12,10	8,07 za kus							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,025	m3	2 480,00	63,24	42,16 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,006	m3	9 080,00	59,65	39,77 za kus							
		Omietkár	1,005	Nh	103,10	103,61	69,08 za kus							
		Stavebný tesár	0,267	Nh	75,80	20,23	13,49 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,225	Nh	75,80	17,05	11,37 za kus							
	612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	181,700	m2	100,00	18 170,00	1 251,91	4 191,81	1 475,40			8 591,69	2 659,17	45,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,363	m3	46,00	16,71	0,09 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MVC omietka spojivo šlacht. hydrát váp.a cement	0,599	m3	2 060,00	1 235,19	6,80 za kus							
		Omietkár	41,791	Nh	93,70	3 915,81	21,55 za kus							
		Stavebný robotník HSV	3,634	Nh	75,80	275,45	1,52 za kus							
	631312411	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 5-8 cm	0,590	m3	4 330,00	2 554,70	1 492,39	136,95	48,20			706,94	170,20	1,8
		B10 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,595	m3	2 400,00	1 430,16	2424,00 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	62,233	Sk	1,00	62,23	105,48 za kus							
		Betonár	0,996	Nh	75,80	75,53	128,03 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,899	Nh	68,30	61,41	104,09 za kus							
	632451021	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 2 cm	8,200	m2	202,00	1 656,40	551,86	238,04	83,80			605,05	177,64	2,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,004	m3	46,00	0,18	0,02 za kus							
		Cement portlandský CEM I 42,5R bal.+F	0,008	t	3 830,00	31,40	3,83 za kus							
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,164	m3	3 020,00	495,28	60,40 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	25,010	Sk	1,00	25,01	3,05 za kus							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	2,525	Nh	84,40	213,16	26,00 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,328	Nh	75,80	24,86	3,03 za kus							
	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	8,200	m2	31,00	254,20	126,85	27,71	9,75			70,45	19,42	0,3
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,000	t	38 800,00	31,81	3,88 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,029	m3	3 220,00	95,05	11,59 za kus							
		Murár	0,328	Nh	84,40	27,68	3,38 za kus							
	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	2,000	kus	494,00	988,00	398,88	111,26	39,16			344,46	94,24	1,0
		Polyuretánová pena 750 ml	1,440	kus	277,00	398,88	199,44 za kus							
		Murár	0,900	Nh	113,20	101,88	50,94 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,100	Nh	93,70	9,37	4,69 za kus							
	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	645,00	645,00	100,63	133,08	46,84			278,87	85,58	1,6
		MVC 2,5 pre ZD z kaše vápennej a cementu	0,010	m3	2 580,00	25,80	25,80 za kus							
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,010	m3	2 550,00	25,50	25,50 za kus							
		Priečkovka dutinová Pk-CD2 29x14x6,5 P2-4	0,001	1000 ks	8 740,00	8,74	8,74 za kus							
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	9 080,00	40,58	40,59 za kus							
		Murár	1,310	Nh	84,40	110,56	110,56 za kus							
		Stavebný tesár	0,182	Nh	75,80	13,79	13,80 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,115	Nh	75,80	8,71	8,72 za kus							
	553300060	Zárubňa oceľová CGH 90x197x6cm	1,000	kus	1 140,00	1 140,00	1 140,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**168 847,69**	**Sk**			**29 694,86**	**33 813,93**	**11 901,57**			**71 204,53**	**22 232,78**	**349,6**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	278,300	m2	30,50	8 488,15		2 193,00	770,89		556,60	3 620,14	1 347,51	28,9
		Ostatný materiál pre práce HSV		Sk	1,00		0,00 za kus							
		Lešenári	28,943	Nh	75,80	2 193,89	7,88 za kus							
		Doprava materiálu v používaní	556,600	Sk	1,00	556,60	2,00 za kus							
	943955191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	278,300	m2	15,00	4 174,50	3 086,34	41,74	13,91			857,83	174,66	0,5
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,205	kus	610,00	125,62	0,45 za kus							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	1,324	kus	715,00	947,16	3,40 za kus							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,681	kus	83,50	56,93	0,20 za kus							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	4,822	kus	81,00	390,65	1,40 za kus							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,011	m3	3 940,00	43,86	0,16 za kus							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,211	m3	7 190,00	1 520,74	5,46 za kus							
		Lešenári	0,556	Nh	75,80	42,19	0,15 za kus							
	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	278,300	m2	16,40	4 564,12		1 391,50	489,80			1 956,57	726,24	18,3
		Lešenári	18,367	Nh	75,80	1 392,27	5,00 za kus							
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	221,200	m2	77,50	17 143,00	309,68	4 654,04	1 639,09			7 852,75	2 687,43	68,1
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,442	m3	46,00	20,35	0,09 za kus							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	4,424	kus	38,50	170,32	0,77 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	119,448	Sk	1,00	119,44	0,54 za kus							
		Stavebný robotník HSV	68,129	Nh	68,30	4 653,25	21,04 za kus							
	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	3,000	kus	76,50	229,50	17,52	63,30	22,29			92,43	33,96	0,7
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,006	m3	2 920,00	17,52	5,84 za kus							
		Murár	0,750	Nh	84,40	63,30	21,10 za kus							
	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	2,800	m2	99,50	278,60	37,88	41,35	14,56	25,64		120,72	38,43	0,5
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	9 080,00	37,88	13,53 za kus							
		Murár	0,347	Nh	75,80	26,31	9,40 za kus							
		Stavebný tesár	0,168	Nh	75,80	12,73	4,55 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,033	Nh	68,30	2,29	0,82 za kus							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,150	Sh	170,00	25,65	9,16 za kus							
	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	0,520	m2	190,00	98,80	7,03	23,64	8,32			45,21	14,57	0,3
		Materiál lešenový v používaní	0,000	m3	9 080,00	7,03	13,53 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Murár	0,280	Nh	75,80	21,24	40,86 za kus							
		Stavebný tesár	0,031	Nh	75,80	2,40	4,62 za kus							
	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	0,590	m3	4 200,00	2 478,00		657,96	231,60			1 192,46	395,96	9,6
		Stavebný robotník HSV	9,633	Nh	68,30	657,96	1115,20 za kus							
	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	5,600	m2	76,00	425,60		84,50	29,73	38,24		206,18	66,93	1,2
		Stavebný robotník HSV	1,237	Nh	68,30	84,52	15,09 za kus							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	0,225	Sh	170,00	38,27	6,83 za kus							
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	7,70	15,40		4,10	1,44			7,40	2,46	0,0
		Murár	0,060	Nh	68,30	4,09	2,05 za kus							
	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,445	m2	333,00	481,18	64,41	104,60	36,81			209,30	66,04	1,3
		Materiál lešenový v používaní	0,007	m3	9 080,00	64,42	44,58 za kus							
		Murár	1,090	Nh	75,80	82,69	57,23 za kus							
		Stavebný tesár	0,289	Nh	75,80	21,90	15,16 za kus							
	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	18,800	m	39,00	733,20	146,82	142,31	50,00			298,24	95,80	2,0
		Materiál lešenový v používaní	0,016	m3	9 080,00	146,80	7,81 za kus							
		Murár	1,353	Nh	68,30	92,45	4,92 za kus							
		Stavebný tesár	0,658	Nh	75,80	49,87	2,65 za kus							
	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	m3	1 220,00	1 220,00	37,05	311,16	109,53			575,50	186,76	4,1
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	9 080,00	37,04	37,05 za kus							
		Stavebný tesár	0,166	Nh	75,80	12,58	12,58 za kus							
		Stavebný robotník HSV	3,939	Nh	75,80	298,57	298,58 za kus							
	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	2,000	kus	215,00	430,00	19,98	106,68	37,56			200,26	65,52	1,5
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 080,00	19,97	9,99 za kus							
		Stavebný tesár	0,164	Nh	75,80	12,43	6,22 za kus							
		Stavebný robotník HSV	1,380	Nh	68,30	94,25	47,13 za kus							
	974082114	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 7 cm	2,000	m	42,50	85,00	19,98	15,30	5,38			33,59	10,75	0,2
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	9 080,00	19,97	9,99 za kus							
		Stavebný tesár	0,090	Nh	75,80	6,82	3,41 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,124	Nh	68,30	8,46	4,23 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	976074121	Vybúranie kotevných železí z tehel. muriva na maltu MV, MVC	3,000	kus	129,00	387,00		102,45	36,06			187,27	61,22	1,5
		Stavebný robotník HSV	1,500	Nh	68,30	102,45	34,15 za kus							
	976084111	Vybúr. ochranných uholníkov	11,000	m	48,00	528,00		140,91	49,61			254,90	82,58	1,8
		Stavebný robotník HSV	1,859	Nh	75,80	140,91	12,81 za kus							
	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	29,100	m2	95,50	2 779,05		852,63	300,02			1 180,43	445,96	12,4
		Stavebný robotník HSV	12,483	Nh	68,30	852,65	29,30 za kus							
	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	27,100	m2	155,00	4 200,50		1 281,83	451,21			1 788,49	678,96	16,9
		Stavebný robotník HSV	16,910	Nh	75,80	1 281,80	47,30 za kus							
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	7,553	t	313,00	2 364,08		722,21	254,23			1 009,64	377,99	10,5
		Stavebný robotník HSV	10,574	Nh	68,30	722,21	95,62 za kus							
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,553	t	346,00	2 613,33		303,32	106,79		668,96	1 115,75	418,49	4,4
		Stavebný robotník HSV	4,441	Nh	68,30	303,33	40,16 za kus							
		Cestná doprava	668,969	Sk	1,00	668,96	88,57 za kus							
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,765	t	11,60	438,07					180,13	186,26	71,67	
		Cestná doprava	180,139	Sk	1,00	180,13	4,77 za kus							
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	7,553	t	274,00	2 069,52		631,95	222,43			883,46	331,66	9,2
		Stavebný robotník HSV	9,252	Nh	68,30	631,94	83,67 za kus							
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	7,553	t	30,50	230,36		70,69	24,84			98,84	35,98	1,0
		Stavebný robotník HSV	1,034	Nh	68,30	70,67	9,36 za kus							
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,553	t	605,00	4 569,56					1 888,25	1 952,45	728,86	
		Tarify v Sk	1 888,250	Sk	1,00	1 888,25	250,00 za kus							
	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,111	t	1 640,00	182,04		55,77	19,63			77,96	28,67	0,8
		Stavebný robotník HSV	0,806	Nh	68,30	55,10	496,47 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,008	Nh	75,80	0,66	5,99 za kus							
	998009194	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	0,111	t	3 670,00	407,37					168,29	174,02	65,05	
		Cestná doprava	168,299	Sk	1,00	168,29	1516,21 za kus							
	998009199	Príplatok za presun každých ďalších 1000 m	1,554	t	355,00	551,67					227,64	235,39	88,63	
		Cestná doprava	227,645	Sk	1,00	227,64	146,49 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	26,460	t	208,00	5 503,68		1 607,44	565,71	104,78		2 355,50	870,23	22,5
		Stavebný robotník HSV	13,521	Nh	68,30	923,48	34,90 za kus							
		Stavebný robotník HSV	5,900	Nh	75,80	447,26	16,90 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,122	Nh	75,80	236,66	8,94 za kus							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	1,285	Sh	81,50	104,80	3,96 za kus							
	998011016	Prípl. za zväčšený presun do 2 km pre budovy murované	26,460	t	166,00	4 392,36		288,14	101,34	506,17	929,53	1 866,74	700,40	3,6
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,328	Nh	75,80	176,49	6,67 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,323	Nh	84,40	111,66	4,22 za kus							
		Nakladač kolesový 0,60m3 1,9t	0,132	Sh	326,00	43,12	1,63 za kus							
		Autožeriav 6t 182knm	1,010	Sh	458,00	462,93	17,50 za kus							
		Cestná doprava	929,539	Sk	1,00	929,53	35,13 za kus							
	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	26,460	t	740,00	19 580,40		4 923,94	1 733,13	1 415,61		8 347,26	3 160,45	68,7
		Stavebný robotník HSV	38,234	Nh	68,30	2 611,43	98,69 za kus							
		Stavebný robotník HSV	25,295	Nh	75,80	1 917,41	72,46 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	5,212	Nh	75,80	395,11	14,93 za kus							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	17,368	Sh	81,50	1 415,52	53,50 za kus							
	998991194	Príplatok za zväčšený presun do 2000 m	26,460	t	60,00	1 587,60					654,88	677,15	255,56	
		Cestná doprava	654,885	Sk	1,00	654,88	24,75 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**93 229,68**	**Sk**			**3 746,72**	**20 816,56**	**7 326,00**	**2 090,46**	**5 274,32**	**39 660,09**	**14 315,50**	**291,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**289 646,47**	**Sk**			**47 205,61**	**56 931,91**	**20 037,61**	**2 090,46**	**5 274,32**	**119 364,68**	**38 741,85**	**664,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	18,800	m	361,00	6 786,80	2 312,40	910,48	320,54			2 535,80	707,57	10,6
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 3/4	19,085	m	63,00	1 202,40	63,96 za kus							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 3/4	3,196	kus	16,30	52,09	2,77 za kus							
		Koleno č.92 138207 pozinkované DN3/4	3,760	kus	16,80	63,16	3,36 za kus							
		Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN3/4	4,888	kus	49,50	241,95	12,87 za kus							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN3/4	6,768	kus	21,00	142,12	7,56 za kus							
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 3/4	0,376	kus	12,20	4,58	0,24 za kus							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 3/4x1/2	1,504	kus	11,40	17,14	0,91 za kus							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	3,572	kus	14,40	51,43	2,74 za kus							
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 3/4	0,564	kus	10,30	5,80	0,31 za kus							
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 3/4	0,376	kus	55,00	20,68	1,10 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Skrutkovanie nárožné č. 95 138262 pozinkované DN 3/4	1,316	kus	71,00	93,43	4,97 za kus							
		Háky na potr. kov. 3/4 G	0,048	100 ks	870,00	42,52	2,26 za kus							
		Obj. dv. K 2 06 2210 3/4 G d 27	7,520	kus	16,70	125,58	6,68 za kus							
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 3/4	3,760	kus	17,30	65,04	3,46 za kus							
		Záves stropný ST D 3/4 G DN 28	0,582	kus	47,00	27,39	1,46 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	156,980	Sk	1,00	156,98	8,35 za kus							
		Murár	1,109	Nh	75,80	84,07	4,47 za kus							
		Stavebný tesár	0,206	Nh	75,80	15,67	0,83 za kus							
		Stavebný inštalatér	2,274	Nh	93,70	213,14	11,34 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,955	Nh	103,10	201,58	10,72 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,071	Nh	113,20	121,30	6,45 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	4,023	Nh	68,30	274,78	14,62 za kus							
	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	18,800	m	54,50	1 024,60		246,46	86,66			529,84	161,62	3,2
		Stavebný inštalatér	3,252	Nh	75,80	246,53	13,11 za kus							
	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus	28,50	57,00		10,86	3,82			32,88	9,44	0,1
		Stavebný inštalatér	0,116	Nh	93,70	10,86	5,43 za kus							
	722131911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	7,000	súbor	525,00	3 675,00	1 117,27	530,95	186,90			1 435,68	404,20	6,1
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 1/2	7,560	m	50,50	381,78	54,54 za kus							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN1/2	7,000	kus	13,40	93,80	13,40 za kus							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1/2	0,700	kus	11,50	8,05	1,15 za kus							
		Skrutkovanie č. 330 138260 pozinkované DN 1/2	7,000	kus	42,50	297,50	42,50 za kus							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1/2	14,000	kus	5,20	72,80	10,40 za kus							
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	1,680	kg	97,50	163,80	23,40 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	99,540	Sk	1,00	99,54	14,22 za kus							
		Murár	1,330	Nh	75,80	100,81	14,40 za kus							
		Stavebný tesár	0,154	Nh	75,80	11,67	1,67 za kus							
		Stavebný inštalatér	3,920	Nh	93,70	367,30	52,47 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,749	Nh	68,30	51,15	7,31 za kus							
	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	18,800	m	32,50	611,00	235,75	74,07	26,13			214,30	60,74	0,9
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	2,382	kg	97,50	232,27	12,36 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	3,384	Sk	1,00	3,38	0,18 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,977	Nh	75,80	74,10	3,94 za kus							
	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	4,000	kus	41,00	164,00		30,00	10,56			97,34	26,10	0,3
		Stavebný inštalatér	0,320	Nh	93,70	29,98	7,50 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	118,00	354,00	53,19	55,98	19,71			177,09	48,03	0,5
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	3,000	kus	13,10	39,30	13,10 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	13,890	Sk	1,00	13,89	4,63 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,543	Nh	103,10	55,98	18,66 za kus							
	4841A6104	Hadica pancierová 1/2" - 400 mm	1,000	kus	890,00	890,00	890,00							
	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	306,00	306,00	149,92	19,40	6,83			104,93	24,92	0,2
		Ventil priamy prechodný KE 83T 3/4	1,000	kus	147,00	147,00	147,00 za kus							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,010	kg	223,00	2,23	2,23 za kus							
		Fermež ľanová	0,010	kg	69,00	0,69	0,69 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,207	Nh	93,70	19,39	19,40 za kus							
	722253101	Požiarne príslušenstvo, montáž hadicovej spojky G 1/2	1,000	súbor	82,00	82,00	15,00	15,02	5,29			36,15	10,54	0,1
		Spona na hadice č.1 14-20 mm	2,000	kus	7,50	15,00	15,00 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,178	Nh	84,40	15,02	15,02 za kus							
	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	18,800	m	51,50	968,20	188,94	128,21	45,12			478,79	127,13	1,2
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,002	t	41 200,00	116,18	6,18 za kus							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,015	m3	258,00	3,86	0,21 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,002	kg	805,00	1,96	0,10 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	0,112	kus	150,00	16,92	0,90 za kus							
		Príruby zaslep. PN1,6 11375 40	0,112	kus	228,00	25,71	1,37 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	24,252	Sk	1,00	24,25	1,29 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,357	Nh	93,70	33,46	1,78 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,733	Nh	103,10	75,59	4,02 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,169	Nh	113,20	19,15	1,02 za kus							
	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	18,800	m	33,00	620,40	20,86	109,22	38,54			354,43	97,33	1,1
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	20,868	Sk	1,00	20,86	1,11 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,165	Nh	93,70	109,21	5,81 za kus							
	722999904	Nepredvídaná montáž a vypustenie systému	4,000	hod	300,00	1 200,00		337,60	118,84			552,30	191,26	4,0
		Stavebný inštalatér	4,000	Nh	84,40	337,60	84,40 za kus							
	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,057	t	630,00	35,91		5,66	1,99	2,04		20,37	5,83	0,0
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,009	Nh	68,30	0,64	11,34 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,059	Nh	75,80	4,47	78,53 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,007	Nh	75,80	0,54	9,48 za kus							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	0,025	Sh	81,50	2,04	35,88 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	998722194	Prípl. za zvăč. presun hmôt do 1000 m pre vnút. vodovod	0,057	t	630,00	35,91		3,06	1,07		5,53	20,52	5,71	0,0
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,009	Nh	68,30	0,63	11,13 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,032	Nh	75,80	2,42	42,60 za kus							
		Cestná doprava	5,538	Sk	1,00	5,53	97,17 za kus							
	998722199	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre vnút. vodovod	0,114	t	18,70	2,13					0,57	1,21	0,34	
		Cestná doprava	0,574	Sk	1,00	0,57	5,04 za kus							
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**16 812,95**	**Sk**			**4 983,34**	**2 477,00**	**872,02**	**2,04**	**6,11**	**6 591,63**	**1 880,79**	**28,9**
		725 - Zariaďovacie predmety												
	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	173,00	519,00		124,62	43,86			267,40	83,12	1,6
		Stavebný inštalatér	1,644	Nh	75,80	124,61	41,54 za kus							
	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	5 730,00	5 730,00	3 762,09	125,00	44,00			1 481,79	317,12	1,3
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,007	kg	25,50	0,19	0,20 za kus							
		Tmel sklenársky 0 5500	0,300	kg	37,00	11,10	11,10 za kus							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,125	kus	21,00	2,62	2,63 za kus							
		Prechod sklzový PVC d114/110mm	1,000	kus	45,50	45,50	45,50 za kus							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x60	0,004	1000 ks	765,00	3,06	3,06 za kus							
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	1,000	kus	13,10	13,10	13,10 za kus							
		Sedátko záchodové štandardná kvalita	1,000	kus	226,00	226,00	226,00 za kus							
		Príchytka d 10 mm	0,004	1000 ks	995,00	3,98	3,98 za kus							
		Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita univerz. odpad	1,000	kus	3 450,00	3 450,00	3450,00 za kus							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,020	kg	223,00	4,46	4,46 za kus							
		Fermež ľanová	0,030	kg	69,00	2,07	2,07 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,334	Nh	93,70	124,99	125,00 za kus							
	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	114,00	342,00		82,32	28,98			176,64	54,06	1,0
		Stavebný inštalatér	1,086	Nh	75,80	82,31	27,44 za kus							
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	3,000	súbor	2 670,00	8 010,00	5 091,96	334,23	117,66			1 993,68	472,47	3,5
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,117	kg	25,50	2,98	1,00 za kus							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,375	kus	21,00	7,87	2,63 za kus							
		Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8	0,600	m	28,50	17,10	5,70 za kus							
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 5x 70	0,018	1000 ks	3 240,00	58,32	19,44 za kus							
		Uzávierka zápach. umýv. T T 1015 s ventil.AKV	3,000	kus	101,00	303,00	101,00 za kus							
		Podpera liatinová LL 34	6,000	kus	87,50	525,00	175,00 za kus							
		Príchytka d 8 mm	0,018	1000 ks	427,00	7,68	2,56 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Umývadlo štandardná kvalita	3,000	kus	1 390,00	4 170,00	1390,00 za kus							
		Stavebný inštalatér	3,567	Nh	93,70	334,22	111,41 za kus							
	725249104	Montáž sprchovej vaničky	3,000	súbor	1 160,00	3 480,00	240,00	757,17	266,52			1 701,38	514,93	7,3
		Cerezit CS 25 sanitárny tmel	1,500	kus	160,00	240,00	80,00 za kus							
		Stavebný inštalatér	7,344	Nh	103,10	757,16	252,39 za kus							
	5521A0201	Kút sprchový 800/800 - polykarbonát	3,000	kus	8 140,00	24 420,00	24 420,00							
	5521A0701	Vanička sprchová akrylátová 800/800	3,000	kus	4 120,00	12 360,00	12 360,00							
	725249105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	1 900,00	5 700,00	240,00	1 293,48	455,31			2 845,26	865,95	12,5
		Cerezit CS 25 sanitárny tmel	1,500	kus	160,00	240,00	80,00 za kus							
		Stavebný inštalatér	12,546	Nh	103,10	1 293,49	431,16 za kus							
	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	3,000	kus	3 650,00	10 950,00	7 637,52	247,08	86,97			2 441,91	536,52	2,6
		Súprava umývadlová štandartná kvalita	3,000	kus	2 540,00	7 620,00	2540,00 za kus							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,060	kg	223,00	13,38	4,46 za kus							
		Fermež ľanová	0,060	kg	69,00	4,14	1,38 za kus							
		Stavebný inštalatér	2,637	Nh	93,70	247,08	82,36 za kus							
	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	3,000	súbor	69,00	207,00		49,35	17,37			107,12	33,16	0,6
		Stavebný inštalatér	0,651	Nh	75,80	49,34	16,45 za kus							
	725830200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	3,000	súbor	2 390,00	7 170,00	5 016,12	159,90	56,28			1 599,73	337,97	1,5
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	6,000	kus	13,10	78,60	26,20 za kus							
		Batéria vaňová G 1/2x150 štandartná kvalita	3,000	kus	1 640,00	4 920,00	1640,00 za kus							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,060	kg	223,00	13,38	4,46 za kus							
		Fermež ľanová	0,060	kg	69,00	4,14	1,38 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,551	Nh	103,10	159,90	53,30 za kus							
	725840850	Demontáž batérii sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	168,00	168,00		30,85	10,86			99,60	26,69	0,4
		Stavebný inštalatér	0,407	Nh	75,80	30,85	30,85 za kus							
	725840860	Demontáž sprchových ramien T1305 alebo spŕch tiahl. T2772	1,000	kus	8,70	8,70		1,59	0,56			5,16	1,39	0,0
		Stavebný inštalatér	0,021	Nh	75,80	1,59	1,59 za kus							
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**79 064,70**	**Sk**			**58 767,69**	**3 205,59**	**1 128,37**			**12 719,67**	**3 243,38**	**32,7**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**95 877,65**	**Sk**			**63 751,03**	**5 682,59**	**2 000,39**	**2,04**	**6,11**	**19 311,30**	**5 124,17**	**61,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	2,000	kus	122,00	244,00	63,40	28,02	9,86			113,64	29,08	0,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,096	m3	258,00	24,76	12,38 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,048	kg	805,00	38,64	19,32 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,332	Nh	84,40	28,02	14,01 za kus							
	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	2,000	kus	410,00	820,00	460,24	32,80	11,54			257,67	57,75	0,3
		Ventil radiátorový V 4232 1/2	2,000	kus	216,00	432,00	216,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	28,240	Sk	1,00	28,24	14,12 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,350	Nh	93,70	32,79	16,40 za kus							
		734 - Armatúry spolu :	**1 064,00**	**Sk**			**523,64**	**60,82**	**21,40**			**371,31**	**86,83**	**0,6**
		735 - Vykurovacie telesá												
	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	12,000	m2	16,40	196,80		31,44	11,04			122,43	31,89	0,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,372	Nh	84,40	31,39	2,62 za kus							
	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia	12,000	m2	24,00	288,00		52,68	18,60			170,93	45,79	0,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,624	Nh	84,40	52,66	4,39 za kus							
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**484,80**	**Sk**				**84,12**	**29,64**			**293,36**	**77,68**	**0,9**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 548,80**	**Sk**			**523,64**	**144,94**	**51,04**			**664,67**	**164,51**	**1,6**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
	766622222	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,81m2	2,000	kus	443,00	886,00	323,22	87,18	30,68			355,37	89,55	1.0
		Klinec kolársky 022820 1,8/40	0,024	kg	31,00	0,74	0,37 za kus							
		Lišta smreková 35x12 mm krycia	7,440	m	27,50	204,60	102,30 za kus							
		Šnúra sklenená KEMAFIL d 3mm	0,144	kg	755,00	108,72	54,36 za kus							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	9,160	Sk	1,00	9,16	4,58 za kus							
		Stavebný stolár	0,502	Nh	75,80	38,05	19,03 za kus							
		Stavebný stolár	0,582	Nh	84,40	49,12	24,56 za kus							
	611430120	Okno plastové 0,85/8,85	2,000	kus	7 510,00	15 020,00	15 020,00							
	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	1,000	kus	268,00	268,00		53,51	18,84			152,95	42,70	0,7
		Stavebný stolár	0,706	Nh	75,80	53,51	53,51 za kus							
	611603500	Dvere drevené biele plné 90x197	1,000	kus	5 070,00	5 070,00	5 070,00							
	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	1,000	kus	83,00	83,00		13,34	4,70			51,81	13,15	0,1
		Stavebný stolár	0,176	Nh	75,80	13,34	13,34 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	766695213	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. nad 10cm	1,000	kus	198,00	198,00	4,37	33,96	11,95			117,02	30,70	0,4
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,002	1000 ks	447,00	0,98	0,98 za kus							
		Vrták na príklep VRT d8	0,017	kus	56,00	0,99	1,00 za kus							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	2,390	Sk	1,00	2,39	2,39 za kus							
		Stavebný stolár	0,448	Nh	75,80	33,95	33,96 za kus							
	549136420	Kľučka a štit dverový	1,000	sada	146,00	146,00	146,00							
	549258060	Zámok FAB + vložka	1,000	kus	468,00	468,00	468,00							
	611874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 12 cm	1,000	kus	172,00	172,00	172,00							
	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,043	t	795,00	34,18		6,80	2,39			19,52	5,47	0,0
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,073	Nh	68,30	5,00	116,31 za kus							
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,023	Nh	75,80	1,79	41,84 za kus							
	998766194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre konštr. stolárske	0,043	t	890,00	38,27		1,70	0,59		8,00	21,82	6,14	0,0
		Stavebný robotník pri tesárskych pr.	0,024	Nh	68,30	1,70	39,55 za kus							
		Cestná doprava	8,009	Sk	1,00	8,00	186,27 za kus							
	998766199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre konštr. stolárske	0,043	t	35,00	1,50					0,40	0,85	0,25	
		Cestná doprava	0,407	Sk	1,00	0,40	9,47 za kus							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**22 384,97**	**Sk**			**21 203,59**	**196,49**	**69,16**		**8,41**	**719,34**	**187,96**	**2,5**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	9,900	m2	540,00	5 346,00	400,75	345,21	121,47	728,64		2 964,50	785,42	4,5
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,079	1000 ks	5 060,00	400,75	40,48 za kus							
		Stavebný zámočník	4,554	Nh	75,80	345,19	34,87 za kus							
		Zváračka oblúková usm. 350a	3,960	Sh	184,00	728,64	73,60 za kus							
	592238680	Mreža 1500 x 2100 včítane základného náteru	3,000	kus	4 100,00	12 300,00	12 300,00							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**17 646,00**	**Sk**			**12 700,75**	**345,21**	**121,47**	**728,64**		**2 964,50**	**785,42**	**4,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**40 030,97**	**Sk**			**33 904,34**	**541,70**	**190,63**	**728,64**	**8,41**	**3 683,84**	**973,39**	**7,0**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	8,200	m2	411,00	3 370,20	516,02	554,32	195,16			1 648,77	455,92	6,5
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,164	m3	3 030,00	496,92	60,60 za kus							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	19,106	Sk	1,00	19,10	2,33 za kus							
		Obkladač stien	6,568	Nh	84,40	554,35	67,60 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	5973A1034	Dlažba keramická protišmyková 200 x 200	9,000	m2	398,00	3 582,00	3 582,00							
	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,412	t	545,00	224,54		45,01	15,84			127,82	35,85	0,6
		Stavebný robotník kladenia podláh	0,652	Nh	68,30	44,54	108,12 za kus							
		Stavebný robotník kladenia podláh	0,006	Nh	75,80	0,46	1,14 za kus							
	998771194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre podlahy z dlaždíc	0,412	t	398,00	163,97					44,24	93,52	26,21	
		Cestná doprava	44,240	Sk	1,00	44,24	107,38 za kus							
	998771199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre podlahy z dlaždíc	0,824	t	16,00	13,18					3,55	7,55	2,07	
		Cestná doprava	3,559	Sk	1,00	3,55	4,32 za kus							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**7 353,90**	**Sk**			**4 098,02**	**599,33**	**211,00**		**47,80**	**1 877,66**	**520,07**	**7,2**
		77 - PODLAHY spolu :	**7 353,90**	**Sk**			**4 098,02**	**599,33**	**211,00**		**47,80**	**1 877,66**	**520,07**	**7,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
	781411014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do malty	29,600	m2	755,00	22 348,00	1 934,65	4 120,61	1 450,40			11 587,84	3 254,48	48,3
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,503	m3	3 460,00	1 741,07	58,82 za kus							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	193,584	Sk	1,00	193,58	6,54 za kus							
		Obkladač stien	0,532	Nh	75,80	40,38	1,36 za kus							
		Obkladač stien	43,216	Nh	84,40	3 647,43	123,22 za kus							
		Obkladač stien	4,617	Nh	93,70	432,66	14,62 za kus							
	5974A0105	Obkladačka pórovinová vnútorná 200/100	31,000	m2	286,00	8 866,00	8 866,00							
	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	10,000	m	269,00	2 690,00	574,50	464,80	163,60			1 147,48	339,62	4,9
		Lišta pre obklady profil 8 šedá	4,000	kus	122,00	488,00	48,80 za kus							
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,025	m3	3 460,00	86,50	8,65 za kus							
		Obkladač stien	4,960	Nh	93,70	464,75	46,48 za kus							
	631274220	Plast. profily - rohy	10,000	m	49,50	495,00	495,00							
	781493611	Montáž plastových dvierok do lepidla 150 / 150	3,000	kus	131,00	393,00	0,93	94,17	33,15			202,06	62,69	1,0
		Lepidlo na sadrokarton CERAFLUX	0,006	kg	154,00	0,92	0,31 za kus							
		Obkladač stien	1,005	Nh	93,70	94,16	31,39 za kus							
	3570F0141	Plastové dvierka 150/300	1,000	kus	290,00	290,00	290,00							
	921AN34970	Mriežka plastová ventilačná 250/250	1,000	kus	88,50	88,50	88,50							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	921AN34971	Mriežka plastová ventilačná 250/300	1,000	kus	97,50	97,50	97,50							
	781999905	Oprava obkladov / 5x5 - 50 ks /	12,000	hod	300,00	3 600,00		1 124,40	395,76			1 509,93	569,91	12,0
		Obkladač stien	12,000	Nh	93,70	1 124,40	93,70 za kus							
	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,886	t	456,00	860,01		206,06	72,53			443,93	137,49	3,0
		Stavebný robotník kladenia podláh	2,985	Nh	68,30	203,91	108,12 za kus							
		Stavebný robotník kladenia podláh	0,028	Nh	75,80	2,14	1,14 za kus							
	998781194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre obklady keramické	1,886	t	332,00	626,15					202,51	323,49	100,14	
		Cestná doprava	202,518	Sk	1,00	202,51	107,38 za kus							
	998781199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre obklady keramické	3,772	t	13,40	50,54					16,29	26,08	8,16	
		Cestná doprava	16,295	Sk	1,00	16,29	4,32 za kus							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**40 404,71**	**Sk**			**12 347,08**	**6 010,05**	**2 115,44**		**218,81**	**15 240,81**	**4 472,50**	**69,3**
		783 - Nátery												
	783101811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním	21,400	m2	18,30	391,62	10,27	90,52	31,88			198,26	60,68	1,3
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,029	100 ks	345,00	10,33	0,48 za kus							
		Maliar, natierač	1,326	Nh	68,30	90,62	4,23 za kus							
	783122110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	20,700	m2	90,50	1 873,35	752,44	146,97	51,75			745,52	176,66	1,9
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	4,140	kg	177,00	732,78	35,40 za kus							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,310	kg	47,00	14,59	0,71 za kus							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,014	100 ks	345,00	4,99	0,24 za kus							
		Maliar, natierač	1,925	Nh	75,80	145,92	7,05 za kus							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,010	Nh	93,70	0,98	0,05 za kus							
	783322120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	0,800	m2	133,00	106,40	35,12	10,38	3,65			45,78	11,46	0,1
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,056	kg	232,00	12,99	16,24 za kus							
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	0,120	kg	172,00	20,64	25,80 za kus							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,024	kg	47,00	1,12	1,41 za kus							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	345,00	0,35	0,45 za kus							
		Maliar, natierač	0,136	Nh	75,80	10,30	12,89 za kus							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,000	Nh	93,70	0,07	0,10 za kus							
	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	3,100	m	6,90	21,39	0,52	3,81	1,33			12,41	3,30	0,0
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	345,00	0,53	0,17 za kus							
		Maliar, natierač	0,055	Nh	68,30	3,81	1,23 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	3,100	m	63,50	196,85	44,98	24,36	8,58			94,63	24,28	0,3
		Farba syntetická miniová S 2005	0,116	kg	183,00	21,27	6,86 za kus							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,139	kg	156,00	21,76	7,02 za kus							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,027	kg	47,00	1,31	0,42 za kus							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	345,00	0,64	0,21 za kus							
		Maliar, natierač	0,319	Nh	75,80	24,20	7,81 za kus							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,001	Nh	93,70	0,17	0,06 za kus							
		783 - Nátery spolu :	**2 589,61**	**Sk**			**843,34**	**276,05**	**97,21**			**1 096,60**	**276,39**	**3,7**
		784 - Maľby												
	784448911	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m	642,700	m2	103,00	66 198,10	33 568,22	5 360,11	1 889,53			20 015,87	5 364,35	70,6
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	128,540	kg	182,00	23 394,28	36,40 za kus							
		Akrylátová farba JUPOL	257,080	kg	36,00	9 254,88	14,40 za kus							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	6,298	kg	108,00	680,23	1,06 za kus							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,642	100 ks	368,00	236,51	0,37 za kus							
		Maliar, natierač	70,697	Nh	75,80	5 358,83	8,34 za kus							
	784999904	Odstrán.malieb v miestn.v=3,8 m,oškrabaním, 6vrstiev;605,4m2	350,000	hod	276,00	96 600,00		29 540,00	10 398,50			41 196,13	15 465,37	350,0
		Maliar, natierač	350,000	Nh	84,40	29 540,00	84,40 za kus							
		784 - Maľby spolu :	**162 798,10**	**Sk**			**33 568,22**	**34 900,11**	**12 288,03**			**61 212,00**	**20 829,72**	**420,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**205 792,42**	**Sk**			**46 758,65**	**41 186,22**	**14 500,69**		**218,81**	**77 549,41**	**25 578,62**	**493,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**350 603,74**	**Sk**			**149 035,69**	**48 154,79**	**16 953,76**	**730,68**	**281,14**	**103 086,88**	**32 360,77**	**571,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	4,000	kus	152,00	608,00		126,32	44,48			338,65	98,55	1,3
		Elektroinštalatér	1,348	Nh	93,70	126,30	31,58 za kus							
	210201030	Svietidlo žiarivkové stropné 4x18W, IP20 s krytom	2,000	kus	413,00	826,00		197,90	69,66			426,49	131,95	2,1
		Elektroinštalatér	2,112	Nh	93,70	197,89	98,95 za kus							
	210800101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	2,000	m	22,00	44,00		9,18	3,24			24,32	7,26	0,0
		Elektroinštalatér	0,098	Nh	93,70	9,18	4,59 za kus							
	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	2,000	m	13,00	26,00	26,00							
	345610K01	Škatuľa KO odbočovacia KU 68-1902, D75x42	2,000	kus	14,00	28,00	28,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	3482E0002	Svietidlo stropné žiarivk. 181 02 01 2xDZ 9/11 W IP 20	2,000	kus	815,00	1 630,00	1 630,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 162,00**	**Sk**			**1 684,00**	**333,40**	**117,38**			**789,46**	**237,76**	**3,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 162,00**	**Sk**			**1 684,00**	**333,40**	**117,38**			**789,46**	**237,76**	**3,5**
		Za rozpočet celkom :	**643 412,21**	**Sk**			**197 925,30**	**105 420,11**	**37 108,75**	**2 821,15**	**5 555,47**	**223 241,02**	**71 340,38**	**1 239,3**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu 205 z PSB-23- 36 /2006

z. Martin Košík
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina