(12) 13 598

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-54-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Ján Pánis 0960 /483 100 riaditeľ PSB Martin
Odborný dozor objednávateľa:	Milan Brna
Telefón :	0960/ 483 427
Fax :	0960 483 105
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo:	Mníchova Lehota 149, 913 21 Mníchova Lehota
Zastúpený:	Ján Balaj
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Balaj
vo veciach technických:	Ján Balaj
vo veciach stavebných:	Ján Balaj
IČO :	36352012
IČDPH:	SK2022154541
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628801232/1100
Telefón:	032/6486181
Fax:	032/6486299
Register:	Živnostenský register č. 350-22304, Obvodný úrad v Trenčíne
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Ing. AP

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
22	721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	6,000	m	14,20	**85,20**	*2 566,74*
23	721-721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	10,000	m	0,28	**2,80**	*84,35*
24	721-721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	4,000	m	8,50	**34,00**	*1 024,28*
25	721-721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	6,000	kus	1,83	**10,98**	*330,78*
26	721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	10,000	m	0,58	**5,80**	*174,73*
27	721-998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,010	t	17,00	**0,17**	*5,12*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**138,95**	**EUR**		**138,95**	*4 186,01*
		722 - Vnútorný vodovod					
28	721-722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	2,000	kus	0,94	**1,88**	*56,64*
29	721-722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	2,000	kus	9,90	**19,80**	*596,49*
30	MAT-551215480	Ventil spätný mosadzný šikmý VE 5083 3/4	2,000	kus	6,75	**13,50**	*406,70*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**35,18**	**EUR**		**35,18**	*1 059,83*
		725 - Zariaďovacie predmety					
31	721-725110813	Demontáž záchodov drepových	14,000	súbor	5,40	**75,60**	*2 277,53*
32	721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	14,000	súbor	28,00	**392,00**	*11 809,39*
33	MAT-642327710	WC kombi 32196 Bahama II.A zadný rovný odpad	14,000	kus	109,00	**1 526,00**	*45 972,28*
34	721-725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	6,000	súbor	3,76	**22,56**	*679,64*
35	721-725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	6,000	súbor	25,00	**150,00**	*4 518,90*
36	MAT-6425211400	Pisoár biely 4410 V	6,000	ks	58,41	**350,46**	*10 557,96*
37	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	3,38	**16,90**	*509,13*
38	721-725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	5,000	súbor	22,00	**110,00**	*3 313,86*
39	MAT-6421370600	Umývadlo biele výber 60 cm 1434	5,000	ks	41,60	**208,00**	*6 266,21*
40	721-725810812	Demontáž výtokových ventilov stojankových	20,000	kus	1,15	**23,00**	*692,90*
41	721-725819301	Montáž ventilov stojankových G 1/2	20,000	súbor	2,14	**42,80**	*1 289,39*
42	MAT-551043160	Rúrka pripojovacia pisoár 1/2"	6,000	kus	3,85	**23,10**	*695,91*
43	MAT-551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	20,000	kus	5,85	**117,00**	*3 524,74*
44	MAT-551J00466	Hadica sanitárna (MF 3/8")150 cm	14,000	kus	4,52	**63,28**	*1 906,37*
45	721-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	28,000	súbor	2,01	**56,28**	*1 695,49*
46	721-725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	20,000	kus	7,00	**140,00**	*4 217,64*
47	MAT-551435250	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom s horným otočným výtokom T500 V - 1/2" x 1500mm	20,000	kus	49,50	**990,00**	*29 824,74*
48	721-725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	8,000	kus	5,05	**40,40**	*1 217,09*
49	721-725849201	Montáž batérií sprch. nástен. s pevnou výškou	5,000	kus	9,85	**49,25**	*1 483,71*
50	MAT-551454020	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU8120 XPS 1/2x100	5,000	kus	86,50	**432,50**	*13 029,50*
51	721-725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	15,000	kus	0,36	**5,40**	*162,68*
52	721-725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	15,000	kus	3,75	**56,25**	*1 694,59*
53	MAT-551613110	Uzávierka zápach. umýv. T 7105 s ventil.D 40mm z AKV	9,000	kus	6,60	**59,40**	*1 789,48*
54	MAT-551617200	Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2	6,000	kus	14,20	**85,20**	*2 566,74*
55	721-725939101	Montáž pitných fontániek G 1/2	1,000	súbor	12,90	**12,90**	*388,63*
56	MAT-551D00632	Fontánka pitná	1,000	kus	35,00	**35,00**	*1 054,41*
57	721-725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	8,000	kus	1,30	**10,40**	*313,31*

MINISTERSTVO OBRANY SR

P	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
68	MAT-551675600	Dvierka 30x30 cm	5,000	kus	8,25	**41,25**	*1 242,70*
69	MAT-551675720	Dvierka krycie T 3622 30x15 cm	5,000	kus	5,87	**29,35**	*884,20*
70	721-725991811	Demontáž jednoduch. konzol pre potrubie vysekaním z múru	18,000	kus	0,95	**17,10**	*515,15*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 181,38**	**EUR**		**5 181,38**	*156 094,25*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**5 355,51**	**EUR**		**5 355,51**	*161 340,09*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
71	731-734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	2,000	kus	1,07	**2,14**	*64,47*
72	731-734209101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	2,000	kus	0,71	**1,42**	*42,78*
73	MAT-5517401020	Armatúry a prislušenstvo radiátorový ventil V 4523 3/8" TE SA	2,000	kus	9,23	**18,46**	*556,13*
		734 - Armatúry spolu :	**22,02**	**EUR**		**22,02**	*663,37*
		735 - Vykurovacie telesá					
74	731-735121810	Demontáž vykurovacich telies oceľových článkových	12,000	m2	0,85	**10,20**	*307,29*
75	731-735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	2,000	kus	5,45	**10,90**	*328,37*
76	731-735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	20,50	**41,00**	*1 235,17*
77	MAT-484521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	2,000	kus	135,00	**270,00**	*8 134,02*
78	731-735291800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	10,000	kus	0,34	**3,40**	*102,43*
79	731-735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia	24,000	m2	0,53	**12,72**	*383,20*
80	731-998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	3,482	%	2,30	**8,01**	*241,31*
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**356,23**	**EUR**		**356,23**	*10 731,78*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**378,25**	**EUR**		**378,25**	*11 395,16*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
81	762-762511245	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 20,5 mm	58,900	m2	14,30	**842,27**	*25 374,23*
82	762-762822110	Montáž konštrukcie z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2 *"hranolky 70/120"* *15*6,00+10*9,86 = 188,600*	188,600	m	1,78	**335,71**	*10 113,60*
83	MAT-605150260	Hranolček SM 2 S76-100 L400-665 *188,60*0,07*0,12*1,10 = 1,743*	1,743	m3	225,00	**392,18**	*11 814,81*
84	762-762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh *1,743+58,90*0,0205 = 2,950*	2,950	m3	5,95	**17,55**	*528,71*
85	762-762999905	Konštrukcie tesárske, HZS T5 *"úprava trámkov - výrezy" 10 = 10,000*	10,000	hod	10,40	**104,00**	*3 133,10*
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**1 691,71**	**EUR**		**1 691,71**	*50 964,46*
		764 - Konštrukcie klampiarske					
86	764-764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 *2*1,50 = 3,000*	3,000	m	10,30	**30,90**	*930,89*
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**30,90**	**EUR**		**30,90**	*930,89*
		766 - Konštrukcie stolárske					
87	766-766111820	Demontáž drevených stien plných *"m.č.16" 19,80 = 19,800*	19,800	m2	1,52	**30,10**	*907,13*
88	766-766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	134,840	m2	3,09	**416,66**	*12 552,30*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	"2.poschodie-m.č.1" 81,55 = 81,550					
	"2.poschodie-m.č.5" 22,54+12,00 = 34,540					
	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	134,840	m2	0,81	**109,22**	*3 290,36*
	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	33,000	kus	6,55	**216,15**	*6 511,73*
	"1.poschodie" 16 = 16,000					
	"2.poschodie" 17 = 17,000					
	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 + kovanie	33,000	kus	67,00	**2 211,00**	*66 608,59*
	Montáž dvier kom. otv. s olov. vložkou do zár. 1-kr. nad0,8m	1,000	kus	12,30	**12,30**	*370,55*
	"m.č.3" 1 = 1,000					
	Dvere vnútorné bezpečnostné 90x197 - komplet	1,000	kus	1 050,00	**1 050,00**	*31 632,30*
	Oprava dvier, výmena vložky FAB	22,000	kus	1,16	**25,52**	*768,82*
	Oprava dvier, výmena dverného štítka	22,000	kus	0,71	**15,62**	*470,57*
	"natierané dvere - sociálky"					
	"90" 2+2 = 4,000					
	"70" 8+10 = 18,000					
	Kovanie dverí komplet	22,000	sada	25,00	**550,00**	*16 569,30*
	Konštrukcie stolárske, HZS T4	6,000	hod	9,25	**55,50**	*1 671,99*
	"oprava parapetov - 0,50 hod./kusL					
	*12*0,50 = 6,000*					
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**4 692,07**	**EUR**		**4 692,07**	*141 353,30*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
	Montáž okien plastových	14,400	m	12,80	**184,32**	*5 552,82*
	2(1,50+2,10)*2 = 14,400*					
	Plastová okná s izolačným dvojsklom - 1500x2100	6,300	m2	295,00	**1 858,50**	*55 989,17*
	*1,50*2,10*2 = 6,300*					
	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	20,428	%	1,20	**24,51**	*738,39*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**2 067,33**	**EUR**		**2 067,33**	*62 280,38*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 482,01**	**EUR**		**8 482,01**	*255 529,03*
	77 - PODLAHY					
	776 - Podlahy povlakové					
	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	254,500	m2	2,15	**547,18**	*16 484,34*
	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	254,500	m2	3,19	**811,86**	*24 458,09*
	"2.poschodie"					
	1,00+71,34+1,00+4,00+12,16 = 89,500					
	1.poschodie"					
	5,00+4,00+47,00+50,00+7,00+52,00 = 165,000					
MAT-2841A0608	Krytina podlahová PVC, hr.2,0; š.1450 mm	262,135	m2	10,40	**2 726,20**	*82 129,50*
	*254,50*1,03 = 262,135*					
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	40,852	%	0,40	**16,34**	*492,26*
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**4 101,58**	**EUR**		4 101,58	*123 564,20*
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
	Nátery drevených podláh epoxid. jednonásobné S 1300	58,900	m2	7,45	438,81	*13 219,59*
	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	4,388	%	0,50	**2,19**	*65,98*
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**441,00**	**EUR**		**441,00**	*13 285,57*
	77 - PODLAHY spolu :	**4 542,58**	**EUR**		**4 542,58**	*136 849,47*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		783 - Nátery					
97	783-783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním *"radiátory"* *"m.č.3" 12,00 = 12,000* *"m.č.5" 18,00 = 18,000* *"m.č.25" 3,60 = 3,600* *"2.posch. m.č.5" 18,00 = 18,000* *"m.č.25" 3,60 = 3,600* *"potrubie"* *"m.č.3" 30,00*0,05 = 1,500* *"m.č.5" 15,00*0,05 = 0,750* *"2.posch. m.č.5" 15,00*0,05 = 0,750* *"zárubne" 20,576 = 20,576* *"medzisteny" 20,80*2 = 41,600*	120,376 m2		0,96	**115,56**	*3 481,36*
98	783-783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *"zárubne"* *"1.poschodie"* *(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,936* *(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*8 = 7,424* *"2.poschodie"* *(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*2 = 1,936* *(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*10 = 9,280* *"medzisteny - WC"* *"1.poschodie"* *1,19*2,00*5*2 = 23,800* *"2.poschodie"* *1,19*2,00*5*2 = 23,800*	68,176 m2		5,50	**374,97**	*11 296,35*
99	783-783324240	Nátery syntet. radiátorov dvojnásobné+1x email *"m.č.3" 12,00 = 12,000* *"1.poschodie m.č.5" 18,00 = 18,000* *"m.č.25" 3,60 = 3,600* *"2.poschodie m.č.5" 18,00 = 18,000* *"m.č.25" 3,60 = 3,600*	55,200 m2		8,50	**469,20**	*14 135,12*
100	783-783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. *"m.č.3" 30,00 = 30,000* *"m.č.5" 15,00 = 15,000* *"2.posch. m.č.5" 15,00 = 15,000*	60,000 m		1,65	**99,00**	*2 982,47*
101	783-783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	69,027 m2		1,58	**109,06**	*3 285,54*
102	783-783623900	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email *"sociálky"* *"2.poschodie"* *2*(0,90+0,05)*(1,97+0,025)*2 = 7,581* *2*(0,70+0,05)*(1,97+0,025)*10 = 29,925* *"1.poschodie"* *2*(0,90+0,05)*(1,97+0,025)*2 = 7,581* *2*(0,70+0,05)*(1,97+0,025)*8 = 23,940*	69,027 m2		5,15	**355,49**	*10 709,49*
103	783-783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov *"m.č.8" 18,00 = 18,000*	18,000 m2		6,95	**125,10**	*3 768,76*
		783 - Nátery spolu :	**1 648,38**	**EUR**		**1 648,38**	*49 659,10*
		784 - Maľby					
104	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *"oškrábenie 10%"* *(5600,00-560,00)*10/100 = 504,000*	504,000 m2		0,99	**498,96**	*15 031,67*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzok a služieb
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nkladov v EUR

Stavba: Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť

P.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	784 784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	5 600,000 m2		0,97	5 432,00	163 644,43
26	784 784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	5 600,000 m2		0,35	1 960,00	59 046,96
27	784 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	504,000 m2		2,02	1 018,08	30 670,68
		784 - Maľby spolu :	8 909,04 EUR			8 909,04	268 393,74
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 557,42 EUR			10 557,42	318 052,83
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	29 315,77 EUR			29 315,77	883 166,89
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
28	921-210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	500,000 m		0,85	425,00	12 803,55
29	MAT-345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP- 25	500,000 m		0,49	245,00	7 380,87
30	921-210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	80,000 m		1,74	139,20	4 193,54
31	MAT-345710K100	Lišta el-inšt PVC Elegant : LE 40 (40x19) biela	80,000 m		1,57	125,60	3 783,83
32	921-210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	70,000 kus		0,93	65,10	1 961,20
33	MAT-345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	70,000 kus		0,19	13,30	400,68
34	921-210010327	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	16,000 kus		4,03	64,48	1 942,52
35	921-210010322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	40,000 kus		4,03	161,20	4 856,31
36	MAT-345608D044	Škatuľa KR rozvodná : 6400 45 (KR 97) (D110x52) kompletná	16,000 kus		2,35	37,60	1 132,74
37	MAT-345613K110	Škatuľa KR univerzálna : KO 125/1L (155x155x64) s vičkom, pre duté priečky	40,000 kus		4,21	168,40	5 073,22
38	921-210020522	Žľab káblový ZPA 100x40 široký	16,000 m		6,00	96,00	2 892,10
39	MAT-345711L007	Kanál el-inšt : 10459 DLP, 220x65 biely (1-2) oddelenia, bez krytu a priehradky	16,000 m		18,25	292,00	8 796,79
40	921-210100258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	125,000 kus		3,47	433,75	13 067,15
41	921-210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad 5	8,000 kus		3,27	26,16	788,10
42	MAT-345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	8,000 kus		7,55	60,40	1 819,61
43	921-210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad 5	20,000 kus		4,13	82,60	2 488,41
44	MAT-345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® IP44, zapustený, biela	20,000 kus		7,20	144,00	4 338,14
45	921-210110203	Tlačítko stop	5,000 kus		4,92	24,60	741,10
46	MAT-37495E0155	Tlačidko STOP	5,000 kus		42,50	212,50	6 401,78
47	921-210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000 kus		4,42	26,52	798,94
48	921-210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	23,000 kus		4,42	101,66	3 062,61
49	MAT-345410L485	Zásuvka 2-nás. 86076 Oteo™, kompletná, vodorovná, biela, nástenná	6,000 kus		7,30	43,80	1 319,52
50	MAT-345411A424	Zásuvka 2-nás. 5512A-2359 D Tango® béžová	23,000 kus		5,20	119,60	3 603,07
51	921-210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	1,000 kus		4,21	4,21	126,83
52	MAT-345421A134	Zásuvka 1-nás. 5598E-A02999 21 Element® IP44, zap, prep ochr,slon kosť ľad biela	1,000 kus		69,71	69,71	2 100,08
53	921-210111042	Zásuvka - ploché kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P+Z	57,000 kus		4,21	239,97	7 229,34
54	MAT-345425L162	Zásuvka 2-nás. 69562 Plexo™ IP55, zapustená, kryt. bez rámika, vodorovná, sivá	57,000 kus		6,45	367,65	11 075,82
55	921-210130106	Stýkač modulový 3-pol, 63A/500V-AC	1,000 kus		7,40	7,40	222,93
56	MAT-3585203C09	Istič 2-pólový - 15kA (2MD) C60L 63/2/B	1,000 kus		92,50	92,50	2 786,66
57	921-210190002	Montáž rozvodnice do 50kg RS1-RS8	8,000 kus		13,30	106,40	3 205,41

MINISTERSTVO OBRANY SR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	921-210190005	Montáž rozvodnice HR2-HR3	2,000	kus	44,00	**88,00**	*2 651,09*
29	MAT-921AN37790	Rozvádzač RS 1	1,000	kus	750,20	**750,20**	*22 600,53*
30	MAT-921AN37791	Rozvádzač RS 2,3,4	3,000	kus	250,70	**752,10**	*22 657,76*
31	MAT-921AN37792	Rozvádzač RS 5	1,000	kus	1 085,70	**1 085,70**	*32 707,80*
32	MAT-921AN37793	Rozvádzač RS 6,7,8	3,000	kus	187,00	**561,00**	*16 900,69*
33	MAT-921AN37797	Rozvádzač HR1	1,000	kus	686,40	**686,40**	*20 678,49*
34	MAT-921AN37798	Rozvádzač HR2	1,000	kus	829,50	**829,50**	*24 989,52*
35	921-210200039	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	8,000	kus	5,50	**44,00**	*1 325,54*
36	MAT-3488M0002	Svietidlo núdzové PRATICA COMPLETA ICS974-6SE1N FL 1x 6W/ 1 hodina tP 65	8,000	kus	72,00	**576,00**	*17 352,58*
37	921-210201047	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	34,000	kus	10,40	**353,60**	*10 652,55*
38	MAT-3482B1302	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W,EVG: INDIRECT C L1	34,000	kus	59,70	**2 029,80**	*61 149,75*
39	MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	68,000	kus	0,31	**21,08**	*635,06*
40	MAT-921AN16596	Žiarivka 36W/33 TL-D PHILIPS	68,000	kus	1,65	**112,20**	*3 380,14*
41	921-210201050	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	55,000	kus	10,40	**572,00**	*17 232,07*
42	MAT-3482B0771	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x36W,EVG: CLASSIC AS	55,000	kus	69,50	**3 822,50**	*115 156,64*
43	MAT-3482O0864	Záves svietidla Z1/20	110,000	kus	6,40	**704,00**	*21 208,70*
44	MAT-921AN16470	Štartér 4-65W S10 PHILIPS	110,000	kus	0,31	**34,10**	*1 027,30*
45	MAT-921AN16596	Žiarivka 36W/33 TL-D PHILIPS	110,000	kus	1,65	**181,50**	*5 467,87*
46	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	360,000	m	0,56	**201,60**	*6 073,40*
47	MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	360,000	m	0,65	**234,00**	*7 049,48*
48	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	650,000	m	0,56	**364,00**	*10 965,86*
49	MAT-921AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	650,000	m	1,05	**682,50**	*20 561,00*
50	921-210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16 *120+20 = 140,000*	140,000	m	0,72	**100,80**	*3 036,70*
51	MAT-921AN00586	Kábel CYKY 5CX16	20,000	m	10,95	**219,00**	*6 597,59*
52	MAT-921AN00589	Kábel CYKY 5CX6	120,000	m	3,95	**474,00**	*14 279,72*
53	921-210800646	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 6	180,000	m	0,93	**167,40**	*5 043,09*
54	MAT-341010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	180,000	m	1,25	**225,00**	*6 778,35*
55	921-210800649	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25	20,000	m	0,93	**18,60**	*560,34*
56	MAT-341010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	20,000	m	3,65	**73,00**	*2 199,20*
57	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia *"výsekové práce" 200 = 200,000* *"demontážne práce" 24 = 24,000*	224,000	hod	8,00	**1 792,00**	*53 985,79*
58	921-213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača *"vysledovanie a odpojenie jestvujúcej elektroinštalácie v učebniach" 24 = 24,000*	24,000	hod	11,00	**264,00**	*7 953,26*
59	921-213290120	Úprava rozvádzača *"úprava v HR" 8 = 8,000*	8,000	hod	11,00	**88,00**	*2 651,09*
60	921-213290150	Projekt elektro od učebni + prívod *"výsekové práce" 200 = 200,000* *"vysledovanie a odpojenie jestvujúcej elektroinšt. v učebniach" 24 = 24,000* *"demontážne práce" 24 = 24,000*	1,000	EUR	770,00	**770,00**	*23 197,02*
61	921-213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	50,000	hod	11,00	**550,00**	*16 569,30*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**23 423,89**	**EUR**		**23 423,89**	*705 668,74*

M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2	3	4	5	6	7	8
2	922-22055092I	Montáž kábla	400,000 m		1,74	**696,00**	*20 967,70*
3	MAT:3/490L0183	Kábel dátový 32774 CAT5c FTP LSOH, 2x4 páry	400,000 m		1,24	**496,00**	*14 942,50*
		M22 - 156 Montáž oznamovacích signalizačných a zab	**1 192,00 EUR**			**1 192,00**	*35 910,19*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**24 615,89 EUR**			**24 615,89**	*741 578,30*
		Za rozpočet celkom :	**62 763,99 EUR**			**62 763,99**	*1 890 827,96*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 56

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. SAPaÚ-54 -12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Budova č. 2 - Oprava vnútorných priestorov".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **18.08.2009**
termín ukončenia prác: **25.09.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia

Cena bez DPH	**62 763,99 €**
DPH 19 %	**11 925,16 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**74 689,15 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 17.08.1009

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 17.08.2007

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Ján Balaj

MINISTERSTVO OBRANY SR

Kryci list ponukového rozpočtu v

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Budova č.2 - Oprava vnutorných priestorov, ~~stavebná časť~~	JKSO	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : VÚ 1303 Martin	Zmluva č.	Dňa

Odberateľ : Veliteľstvo výcviku Martin	IČO :	DIČ	
Martin		IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVBAL s.r.o.	IČO :	DIČ	
Mnichová Lehota		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ	
		IČ DPH	

1 M3 OP	74 689 EUR	za M3 OP	1 M	74 689 EUR	za M
1 M2 ZP	74 689 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	74 689 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 758,83	73,50	8 832,33
2	PSV :	16 265,39	13 050,38	29 315,77
3	MCE :	8 074,25	16 541,64	24 615,89
4	iné :			
5	Súčet :	33 098,47	29 665,52	62 763,99

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Územné vplyvy	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum

Pečiatka

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		62 763,99
22	DPH 19 % z	62 763,99	11 925,16
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		74 689,15

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 17. VIII. 2009

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 17. VIII. 2009

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Tlačivo ODIS A10

Overil :
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : Veliteľsto výcviku Martin
Dodávateľ : STAVBAL s.r.o.,
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 073,15**	**5 032,65**	**40,50**	*152 833,72*	39,787
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 759,18**	**3 726,18**	**33,00**	*113 249,06*	0,008
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 832,33**	**8 758,83**	**73,50**	*266 082,77*	39,795
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	**138,95**	**138,95**		*4 186,01*	0,010
722 - Vnútorný vodovod	**35,18**	**21,68**	**13,50**	*1 059,83*	0,002
725 - Zariaďovacie predmety	**5 181,38**	**1 220,84**	**3 960,54**	*156 094,25*	0,473
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**5 355,51**	**1 381,47**	**3 974,04**	*161 340,09*	0,485
734 - Armatúry	**22,02**	**3,56**	**18,46**	*663,37*	0,000
735 - Vykurovacie telesá	**356,23**	**86,23**	**270,00**	*10 731,78*	0,099
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**378,25**	**89,79**	**288,46**	*11 395,16*	0,099
762 - Konštrukcie tesárske	**1 691,71**	**1 299,53**	**392,18**	*50 964,46*	0,967
764 - Konštrukcie klampiarske	**30,90**	**30,90**		*930,89*	0,002
766 - Konštrukcie stolárske	**4 692,07**	**881,07**	**3 811,00**	*141 353,30*	0,686
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**2 067,33**	**208,83**	**1 858,50**	*62 280,38*	0,076
76 - KONŠTRUKCIE	**8 482,01**	**2 420,33**	**6 061,68**	*255 529,03*	1,731
776 - Podlahy povlakové	**4 101,58**	**1 375,38**	**2 726,20**	*123 564,20*	0,092
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	**441,00**	**441,00**		*13 285,57*	0,030
	4 542,58	**1 816,38**	**2 726,20**	*136 849,77*	0,122
783 - Nátery	**1 648,38**	**1 648,38**		*49 659,10*	0,067
784 - Maľby	**8 909,04**	**8 909,04**		*268 393,74*	1,191
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**10 557,42**	**10 557,42**		*318 052,83*	1,258
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**29 315,77**	**16 265,39**	**13 050,38**	*883 166,89*	3,695
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**23 423,89**	**7 378,25**	**16 045,64**	*705 668,11*	0,034
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	**1 192,00**	**696,00**	**496,00**	*35 910,19*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 615,89**	**8 074,25**	**16 541,64**	*741 578,30*	0,034
Za rozpočet celkom :	**62 763,99**	**33 098,47**	**29 665,52**	*1 890 827,96*	43,524

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ : Veliteľsto výcviku Martin
Dodávateľ : STAVBAL s.r.o.,
Stavba :Budova č.2 - Oprava vnútorných priestorov, stavebná časť.

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nkladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(1,50+2,10)*2*2 = 28,800*	28,800	m	1,35	**38,88**	*1 171,30*
2	011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká *5600,00*10/100 = 560,000*	560,000	m2	7,40	**4 144,00**	*124 842,14*
3	011-631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm *"m.č.17 - vyrovnanie podlahy"* *42,00*(0,07+0,10)/2 = 3,570*	3,570	m3	129,00	**460,53**	*13 873,93*
4	011-631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	3,570	m3	14,00	**49,98**	*1 505,70*
5	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari *"m.č.17"* *42,00*3,014/1000*1,10 = 0,139*	0,139	t	1 420,00	**197,38**	*5 946,27*
6	011-642945111	Osadenie ocel. zárubní bezpečnostných dvier 1-kridl. *"m.č.3" 1 = 1,000*	1,000	kus	133,00	**133,00**	*4 006,76*
7	011-648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm *2*1,50 = 3,000*	3,000	m	2,96	**8,88**	*267,52*
8	MAT-6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	3,000	m	13,50	**40,50**	*1 220,10*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 073,15**	**EUR**		**5 073,15**	*152 833,72*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 *2*3 = 6,000*	6,000	kus	0,21	**1,26**	*37,96*
10	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *"m.č.3 - výmena za bezpečnostné" 1 = 1,000* *"chodba"* *"1.poschodie" 16 = 16,000* *"2. poschodie" 17 = 17,000*	34,000	kus	0,38	**12,92**	*389,23*
11	013-968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 *1,50*2,10*2 = 6,300*	6,300	m2	4,08	**25,70**	*774,24*
12	013-968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *"m.č.3" 0,90*2,00 = 1,800*	1,800	m2	7,70	**13,86**	*417,55*
13	013-971033131	Výbúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	300,000	kus	0,63	**189,00**	*5 693,81*
14	MAT-921AN22230	Hmoždinka H10 1/10KS	300,000	kus	0,11	**33,00**	*994,16*
15	013-978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	560,000	m2	2,25	**1 260,00**	*37 958,76*
16	013-979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	32,802	t	9,30	**305,06**	*9 190,24*
17	013-979011121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	65,604	t	5,65	**370,66**	*11 166,50*
18	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	32,802	t	9,75	**319,82**	*9 634,90*
19	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	328,020	t	0,32	**104,97**	*3 162,33*
20	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	32,802	t	8,15	**267,34**	*8 053,88*
21	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	39,795	t	21,50	**855,59**	*25 775,58*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 759,18**	**EUR**		**3 759,18**	*113 249,06*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 832,33**	**EUR**		**8 832,33**	*266 082,77*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN