Zmluva o dielo č. : 8/2007/D

podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

171-85/2007

1.1. **Objednávateľ**	:	Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
V zastúpení	:	Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku 832 31 Bratislava
Zastúpený	:	Riaditeľ posádkovej správy budov Bratislava Ing. Štefan Kukumberg
IČO	:	00 805 025
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	7000171717/8180
Telefón	:	0960/322036, 0903212376
Fax	:	0960/322036

1.2. **Zhotoviteľ**	:	RENSTAV spol. s r. o., 925 45 Abrahám 219
Zastúpený	:	Daniel Palšovič – konateľ spoločnosti
IČO	:	31425071
DIČ	:	2020372860
Bankové spojenie	:	SLSP a. s., fil. Sereď
Číslo účtu	:	0024090653/0900

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ,v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: **„Kasárne Viničné – oprava streš. krytiny, náter kov. konštrukcií sklad PHM "** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: **17.09.2007**
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: **19.10.2007**
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do: 17.9.2007

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.Z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	: 210 016,76 Sk
DPH 19%	: 39 903,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**: 249 919,96 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom.
5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.2. Práce budú faktúrované na základe overených súpisov vykonaných prác v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok
5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť od dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku VI.bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany. Práca naviac / nad rozsah tejto zmluvy / , budú zapísané v stavebnom denníku, čo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov k predmetnej zmluve.

8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Štefan Dorociak
Za zhotoviteľa : Daniel Palšovič
Poverený zástupca objednávateľa je povinný 1 x za týždeň podpisovať, ako aj v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom, toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie dodatkov k zmluve.
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : Ing. Vladimír Tesař

8.4. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: Štefan Dorociak

8.5. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, príp. spracovateľ PD, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávateľa sa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je návrhom dodatku viazaná iba strana, ktorá ho podala.

Článok XI.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

11.2 Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v plnom rozsahu zákona č. 124 / 2006.

a/ Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonaných prácach :

Nie sú známe

b/ Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy :
Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 124/ 2006 a vykoná :

p.: R.. Jokai

c/ Zodpovednosť pri vykonávaní prác :
Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore , v objekte, na pracovisku, za pracovné úrazy a škody na majetku objednávateľa preberá :

p.: Daniel Palšovič

d/ Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
Pri zásobovaní materiálom , odvoze materiálu, odvoze stavebnej sute a pod. zodpovedá zhotoviteľ.

e/ Požadované technické opatrenia a OOPP :
Požadované osobné ochranné pracovné pomôcky, pre zamestnancov zabezpečí zhotoviteľ v súlade so zákonom č.124 /2006, § 6,od. 2.

f/Zakázané činnosti :

Pohyb osôb a dopravných prostriedkov mimo určené komunikácie, fajčenie na nevyhradených miestach, donášanie a používanie alkoholických nápojov v priestore kasárni ,obsluha strojov a zariadení objednávateľa bez jeho súhlasu, vykonávať práce na strojoch a zariadeniach na ktoré pracovníci nemajú oprávnenia, osvedčenia alebo poučenie.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

12.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch- dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

12.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave : 14 SEP. 2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukunberg

Za objednávateľa :

V Bratislave : 14 SEP. 2007

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Daniel Palšovič – konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa :

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania **bol** (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky **je** (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 14.9.2007

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia **je** (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 14.9.2007

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Kasárne Viničné - oprava strešnej krytiny, náter kov. konštrukcii sklad PHM	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Viničné	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o.	IČO : 31425071	DIČ :
92545 Abrahám		IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	249 920 Sk	za M3 OP	1 M	249 920 Sk	za M
1 M2 ZP	249 920 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	249 920 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	70 890,68	32 300,00	103 190,68
2	PSV :	62 034,25	42 901,83	104 936,08
3	MCE :	1 890,00		1 890,00
4	iné :			
5	Súčet :	134 814,93	75 201,83	210 016,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	210 016,76
22	DPH 19 % z: 210 016,76	39 903,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 919,96
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov BRATISLAVA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Prehľad rozpočtových nákladov

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	622471316	Náter vonk. stien Eternexom zlož. III až IV	55,280	m2	296,00	16 362,88	
2	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,651	m3	3 490,00	2 271,99	
3	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	12,000	m2	254,00	3 048,00	
4	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	12,000	m2	218,00	2 616,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**24 298,87**	**Sk**		**24 298,87**	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY					
5	783890330	Epoxidový náter M25 4x na bet. konštr. podláh bez masiek	31,200	m2	454,00	14 164,80	
		7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu :	**14 164,80**	**Sk**		**14 164,80**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	120,000	m2	127,00	15 240,00	
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	32,000	m2	57,00	1 824,00	
8	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	56,000	m2	25,00	1 400,00	
9	953941210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	5,000	kus	251,00	1 255,00	
10	552443620	Poklop studničný 700x700 SH SK	5,000	kus	6 460,00		32 300,00
11	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	0,980	m3	2 230,00	2 185,40	
12	974042587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	3,000	m	615,00	1 845,00	
13	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,350	t	221,00	740,35	
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	20,100	t	24,50	492,45	
15	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	3,350	t	247,00	827,45	
16	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	67,000	t	18,60	1 246,20	
17	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	3,350	t	560,00	1 876,00	
18	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,924	t	590,00	3 495,16	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 727,01**	**Sk**		**32 427,01**	**32 300,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**103 190,68**	**Sk**		**70 890,68**	**32 300,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
19	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	39,800	m2	8,10	322,38	
20	712300911	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus náterom a AIP	6,000	kus	38,50	231,00	
21	712310918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelom	79,600	m2	70,50	5 611,80	
22	111632640	Tmel asfaltový MOAT LUTEX hoboky	0,051	t	27 100,00		1 382,10
23	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	39,800	m2	4,00	159,20	
24	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	79,600	m2	45,00	3 582,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	45,770	m2	84,50		3 867,57
26	628329420	Pás ťažký asfaltový ELASTOKRYT ST S 35 H	45,770	m2	198,00		9 062,46
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**24 218,51**	**Sk**		**9 906,38**	**14 312,13**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**24 218,51**	**Sk**		**9 906,38**	**14 312,13**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
27	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	6,000	m	226,00	1 356,00	
28	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	6,000	m	18,90	113,40	
29	764394230	Klamp. PZ pl. pás podkladový rš 250	6,000	m	66,50	399,00	
30	764394811	Klamp. demont. podkladový pás rš 250	6,000	m	23,50	141,00	
31	764430250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	12,600	m	382,00	4 813,20	
32	764430850	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	12,600	m	31,50	396,90	
33	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	4,500	m	275,00	1 237,50	
34	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	4,500	m	18,90	85,05	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 542,05**	**Sk**		**8 542,05**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
35	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	15,000	m2	226,00	3 390,00	
36	553502340	Trapezový plech LTP115 ZN 735 0,5mm	15,000	m2	715,00		10 725,00
37	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	15,000	m2	67,50	1 012,50	
38	767991911	Opravy zváraním	3,700	m	250,00	925,00	
39	767991912	Opravy, rezanie plameňom	1,500	m	28,00	42,00	
40	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	288,000	kg	26,00	7 488,00	
41	154169200	Profil L nerovnoramenný 11373 5016325	0,288	t	26 400,00		7 603,20
42	553042927	Príslušenstvo stavebné ostatné - od 20,01 do 300 kg	288,000	kg	36,00		10 368,00
43	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	464,000	kg	21,50	9 976,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**51 529,70**	**Sk**		**22 833,50**	**28 696,20**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**60 071,75**	**Sk**		**31 375,55**	**28 696,20**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
44	783102811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním	15,000	m2	16,10	241,50	
45	783102811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním	22,300	m2	16,10	359,03	
46	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC oškrabaním	11,900	m2	27,00	321,30	
47	783124620	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické 3x email	15,000	m2	117,00	1 755,00	
48	783124620	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické 3x email	22,300	m2	117,00	2 609,10	
49	783125630	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické 3x email	11,900	m2	135,00	1 606,50	
50	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	18,500	m2	213,00	3 940,50	
51	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	18,500	m2	36,50	675,25	
52	783851217	Nátery omietok stien epoxidové napustenie	31,200	m2	63,50	1 981,20	
		783 - Nátery spolu :	**13 489,38**	**Sk**		**13 489,38**	
		784 - Maľby					
53	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	101,400	m2	2,40	243,36	
54	784452571	Maľba zo zmesí tekut. ESMAL 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	101,400	m2	43,00	4 360,20	
55	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	101,400	m2	6,70	679,38	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kasárne Viničné - oprava streš. krytiny, náter kov. konštrukcií sklad PHM

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
56	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	36,000	m2	55,00	1 980,00	
57	117950010	Elektrická energia včít. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	-15,000	kW	7,10		- 106,50
		784 - Maľby spolu :	**7 156,44**	**Sk**		**7 262,94**	**- 106,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 645,82**	**Sk**		**20 752,32**	**- 106,50**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**104 936,08**	**Sk**		**62 034,25**	**42 901,83**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
58	221799005	Elektromontáže, slaboprúd HZS T5 položenie sig. vodičov	6,000	hod	315,00	1 890,00	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 890,00**	**Sk**		**1 890,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 890,00**	**Sk**		**1 890,00**	
		Za rozpočet celkom :	**210 016,76**	**Sk**		**134 814,93**	**75 201,83**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 9 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

