ID 8752

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –199-3/2008

Ružomberok 18. júna 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-71/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ **Obchodné meno**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Adresa korešpondenčná	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Ľubica Zelená
IČO	:	30 84 55 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SITA STAV, s.r.o. SNP 1471/116 017 07 Považská Bystrica
Zastúpený **vo veciach technických**		Ľubomír Kremeň - konateľ
IČO	:	43 983 294
IČ DPH	:	SK 20 22 54 00 47
Bankové spojenie	:	VÚB Banka Považská Bystrica 2422304353/0200
Oprávnený **k podnikateľskej činnosti**	:	Výpis z obchodného registra zo dňa: 22.02.2008 Obchodný register Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo : 19806/R

2.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Nátery garážových vrát b.č.11,12,14 a oprava montážnych jám" VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

3.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 25. júna 2008
Ukončenie prác : 28. augusta 2008

4.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	294 112,79 Sk
DPH	:	55 881,40 Sk
Cena s DPH	:	349 994,19 Sk

5.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

7.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

8.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku : 18 . júna 2008

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

V Považskej Bystrici : 19 . júna 2008

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

SITA STAV, s.r.o.
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-180-71/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : SITA STAV, s.r.o.
   SNP 1471/116
   017 07 Považská Bystrica

1.
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-71/2008 „Nátery garážových vrát b.č.11,12,14 a oprava montážnych jám" VÚ 1358 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 25.júna 2008 do 28. augusta 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za kasárne Ondrašová	MUDr. Štefan BRAČOK	zástupca náčelníka - lekár
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	SITA STAV, s.r.o.	súkromný podnikateľ

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-71/2008.

V Ružomberku : 18 . júna 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Považskej Bystrici : 19 . júna 2008

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
SITA STAV, s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Hyg.maľby a nátery,oprava soc. zar.,drobné stav. práce-b.č.9 Kasárne		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Ondrášová	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	37 509,59	2 350,00	39 859,59
2	PSV :	174 151,78	67 834,94	241 986,72
3	MCE :	7 860,60	4 409,00	12 269,60
4	iné :			
5	Súčet :	219 521,97	74 593,94	294 115,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	294 115,91
22	DPH 19 % z : 294 115,91	55 882,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	349 997,91
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Podpis :

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok** *Spracoval :*

Projektant : *JKSO :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Dátum :* . .

Stavba :Hyg.maľby a nátery,oprava soc. zar.,drobné stav. práce-b.č.9 Kasárne Ondrášová

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus	137,00	274,00	19,98	41,32	94,04	118,66	0,4
	593219500	Preklad nadotvorový 90x15x15	1,000	kus	340,00	340,00	340,00				
	593219520	Preklad nadotvorový 150x15X15	1,000	kus	530,00	530,00	530,00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**1 144,00**	**889,98**	**41,32**	**94,04**	**118,66**	**0,4**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
	611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	0,356	m2	332,00	118,19	29,71	34,83	12,26	41,36	0,3
	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	32,923	m2	201,00	6 617,52	1 920,39	1 849,94	651,18	2 195,96	18,7
	612453551	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	5,425	m2	560,00	3 038,00	894,79	839,13	295,37	1 008,67	8,2
	632451053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	5,932	m2	184,00	1 091,48	580,92	201,92	71,07	237,57	2,2
	6324770011	Liaty samonivel.poter včítane penetrácie	5,932	m2	483,00	2 865,15	2 268,21	230,87	88,32	277,74	2,2
	642944121	Osadenie dver. zárubní ocef. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	474,00	474,00	107,18	144,58	50,89	171,35	1,6
	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L komaxit	1,000	kus	1 480,00	1 480,00	1 480,00				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**15 684,36**	**7 281,23**	**3 301,29**	**1 169,11**	**3 932,66**	**33,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	5,756	m2	89,00	512,28	292,75	86,28	31,23	101,99	1,0
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	87,792	m2	60,00	5 267,52	130,81	2 015,70	709,52	2 411,64	24,8
	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	0,301	m3	565,00	170,06	8,37	41,84	44,02	75,82	0,4
	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,098	m3	3 520,00	344,96		135,85	47,82	161,28	1,6
	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	5,364	m2	119,00	638,31		251,83	88,64	297,81	3,1
	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	9,50	28,50		11,19	3,93	13,38	0,1
	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	6,000	m	29,00	174,00	50,22	49,20	17,31	57,24	0,6
	969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	4,000	m	104,00	416,00	51,00	143,52	50,51	170,96	1,7

Tlačivo: ÚDIS C30

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	kus	52,00	156,00		61,47	21,63	72,90	0,7
	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	5,000	kus	69,00	345,00		136,00	47,87	161,15	1,6
	971033441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	236,00	236,00	7,30	89,99	31,67	107,03	1,1
	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	12,000	m	127,00	1 524,00	128,40	549,84	193,54	652,20	6,7
	974042564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,500	m	313,00	1 095,50		431,90	152,02	511,56	5,3
	975032241	Podchytenie priečok výška do 3 m hr. do 15 cm dl. do 3 m	1,800	m	890,00	1 602,00	448,05	447,15	166,41	540,37	4,4
	978013191	Otĺčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	9,430	m2	64,00	603,52		237,54	83,61	282,33	2,9
	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	21,716	m2	128,00	2 779,64		1 097,52	386,32	1 295,79	13,5
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,180	t	284,00	1 187,12		183,16	450,03	553,93	2,2
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	37,620	t	9,30	349,86			186,97	162,89	
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,180	t	232,00	969,76		381,59	134,32	453,86	4,7
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	33,440	t	26,00	869,44		341,42	120,18	407,96	4,2
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	4,180	t	489,00	2 044,02			1 088,26	955,75	
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,793	t	615,00	1 717,69		561,58	356,29	799,80	6,9
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**23 031,23**	**1 116,91**	**7 254,63**	**4 412,22**	**10 247,71**	**88,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**39 859,59**	**9 288,12**	**10 597,25**	**5 675,38**	**14 299,04**	**122,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
	721170906	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	1,000	kus	243,00	243,00	45,07	77,87	27,41	92,65	0,5
	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	2,000	kus	435,00	870,00	261,64	239,98	84,47	283,90	1,8
	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	223,00	223,00	72,13	58,77	21,71	70,38	0,5
	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	312,00	312,00	94,28	84,95	30,93	101,84	0,7
	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	6,000	m	410,00	2 460,00	1 050,66	545,10	204,17	660,06	5,0
	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	387,00	1 161,00	470,94	269,34	97,89	322,83	2,4
	721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	83,00	166,00		63,86	24,53	77,60	oprava b[illegible]

Poľadková správa b[illegible] * RUŽOMBEROK *

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
	7219999060	Vnútorná kanalizácia HZS - úprava jestvujúcej kanalizácie	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	60,950	%	1,00	60,95					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :				6 155,95	1 994,72	1 599,87	582,66	1 917,74	13,7
		722 - Vnútorný vodovod									
	722130831	Demontáž nástenky	2,000	kus	30,00	60,00		23,48	8,26	28,26	0,2
	722170911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	3,000	kus	405,00	1 215,00	524,88	271,47	95,55	323,10	2,0
	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	14,000	m	281,00	3 934,00	764,96	1 240,12	450,94	1 477,98	10,2
	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	14,000	m	32,50	455,00	248,08	82,88	29,17	94,92	0,7
	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	319,00	319,00	150,68	66,41	23,37	78,53	0,5
	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	2,000	kus	26,50	53,00		20,80	7,32	24,88	0,1
	722231011	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2	3,000	kus	291,00	873,00	708,42	64,35	22,65	77,58	0,4
	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	3,000	kus	32,50	97,50	5,97	36,27	12,76	42,48	0,2
	7229999060	Vnútorný vodovod HZS - úprava jestvujúceho vodovodu	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	76,665	%	0,60	45,99					
		722 - Vnútorný vodovod spolu :				7 712,50	2 402,99	2 065,78	741,57	2 456,21	16,7
		725 - Zariaďovacie predmety									
	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	145,00	145,00		56,44	20,89	67,66	0,5
	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	795,00	1 590,00	705,12	346,84	122,08	415,96	2,6
	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	2,000	kus	4 540,00	9 080,00	9 080,00				
	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	89,00	178,00	134,40	17,10	6,01	20,48	0,1
	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	96,50	96,50		37,29	14,15	45,05	0,3
	725210982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	1,000	kus	12,60	12,60		4,94	1,73	5,92	0,0
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	2 210,00	2 210,00	1 822,02	154,57	54,40	179,00	1,1
	7252106011	Príplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	súbor	89,00	89,00	9,27	29,15	10,26	40,32	0,2
	725813141	Kolienko T 68 G 1/2	3,000	súbor	214,00	642,00	412,68	90,48	31,84	106,98	0,6
	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	2,000	súbor	155,00	310,00	54,46	100,92	35,52	119,10	0,6
	551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2	2,000	kus	452,00	904,00	904,00				

Posádková správa budov * ROŽOMBEROK *

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kova[illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
	921AN25096	Hadica A108-16 pancierová	2,000	kus	98,00	196,00	196,00				
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	57,00	114,00		44,70	15,73	53,56	0,4
	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	1 420,00	1 420,00	1 285,08	53,82	18,94	62,16	0,4
	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	169,871	%	0,30	50,96					
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :				**17 038,06**	**14 603,03**	**936,25**	**331,62**	**1 116,19**	**7,4**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				**30 906,51**	**19 000,74**	**4 601,90**	**1 655,85**	**5 498,14**	**37,9**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	7,000	m2	24,00	168,00		66,57	23,43	77,98	0,5
	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a prípoj. po nátere	7,000	m2	42,50	297,50		116,90	41,14	139,44	1,0
	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	4,655	%	2,30	10,70					
		735 - Vykurovacie telesá spolu :				**476,21**		**183,47**	**64,58**	**217,42**	**1,5**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				**476,21**		**183,47**	**64,58**	**217,42**	**1,5**
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
	763123131	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKBI	5,700	m2	680,00	3 876,00	2 359,97	595,13	209,48	711,41	4,5
	921AN20718	Dvierka REVIZNE - D+M	1,000	kus	980,00	980,00	980,00				
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	48,560	%	6,80	330,20					
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				**5 186,21**	**3 339,97**	**595,13**	**209,48**	**711,41**	**4,5**
		766 - Konštrukcie stolárske									
	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	1,000	kus	180,00	180,00		70,25	25,75	83,99	0,6
	611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	1,000	kus	2 520,00	2 520,00	2 520,00				
	6429C1731	Zrkadlo nad umyvadlo	1,000	kus	800,00	800,00	800,00				
	766662811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	5,000	kus	46,00	230,00		90,65	31,90	107,45	0,8
	7666699211	Montáž zámka,kľučky, štítka	1,000	kus	67,50	67,50		25,85	10,12	31,52	0,2
	533950170	Zámok dverový FAB	1,000	kus	182,00	182,00	182,00				
	549136400	Kľučka a štít dverový	1,000	sada	550,00	550,00	550,00				

Posádková správa budov • BANSKÁ BYSTRICA

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	5,000	kus	124,00	620,00	23,45	230,70	86,35	279,50	2,2
	611873610	Prah bukový dĺžka 65 šírka 16cm	1,000	kus	320,00	320,00	320,00				
	611874010	Prah bukový dĺžka 80 šírka 16cm	4,000	kus	360,00	1 440,00	1 440,00				
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	69,095	%	0,60	41,45					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :				**6 950,96**	**5 835,45**	**417,45**	**154,15**	**502,46**	**4,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :				**12 137,17**	**9 175,42**	**1 012,58**	**363,64**	**1 213,87**	**8,6**
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	5,932	m2	357,00	2 117,72	637,27	582,22	204,94	693,26	4,4
	5976373000	Dlaždice keramické 300x300x9	6,525	m2	483,00	3 151,57	3 151,58				
	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	5,932	m2	8,80	52,20		20,64	7,26	24,31	0,1
	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	53,215	%	3,80	202,21					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				**5 523,72**	**3 788,85**	**602,86**	**212,20**	**717,58**	**4,6**
		775 - Podlahy vlysové a parketové									
	775419124	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej zaklapnutím	34,920	m	52,00	1 815,84	140,72	658,24	231,70	785,00	4,5
	831E06103	Lišta podlahová	36,666	m	190,00	6 966,54	6 966,54				
	775919111	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv s lep spoj v dráž(clic)	41,148	m2	243,00	9 998,96	1 405,20	3 390,18	1 193,34	4 010,28	26,0
	775919191	Príplatok k podlahe lamel.na lepenie k podkladu	41,148	m2	74,00	3 044,95	187,22	1 128,68	397,29	1 331,54	8,6
	2841A10010	Laminátová podlahovina	45,263	m2	492,00	22 269,39	22 269,40				
	775973314	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Decostep hr.2mm	41,148	m2	98,00	4 032,50	3 427,62	238,65	84,00	282,27	2,0
	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	481,282	%	0,80	385,02					
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :				**48 513,22**	**34 396,72**	**5 415,77**	**1 906,35**	**6 409,10**	**41,3**
		776 - Podlahy povlakové									
	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	40,920	m	8,20	335,54		131,76	46,38	157,53	1,4
	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z mäkčených plastov	6,000	m	16,20	97,20	16,86	31,56	11,10	37,68	0,3
	2837764501	Soklik z PVC	6,600	m	42,00	277,20	277,20				
	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	45,948	m2	61,50	2 825,80		1 077,94	426,76	1 321,00	1,2

Pôdohospodárska správa budov * RUŽOMBEROK *

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	4,800	m2	90,00	432,00	221,18	82,56	29,06	99,21	0,8
	2841291501	Podlahovina z PVC hr.2mm	5,280	m2	440,00	2 323,20	2 323,20				
	7769999060	Podlahy povlakové, HZS - zarovnanie podkladu	6,000	hod	330,00	1 980,00		780,00	274,56	925,44	6,0
	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	82,709	%	0,40	33,08					
		776 - Podlahy povlakové spolu				**4 804,02**	**2 838,44**	**2 103,82**	**787,87**	**2 540,87**	**20,2**
		77 - PODLAHY spolu				**62 340,96**	**41 024,02**	**8 122,46**	**2 906,43**	**9 667,56**	**66,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	29,453	m2	426,00	12 546,97	2 257,27	4 028,58	1 448,39	4 812,62	34,4
	597671600	Obkladačky keramické 300x200x8	32,398	m2	490,00	15 875,02	15 875,02				
	781419704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	29,453	m2	2,30	67,74	68,03			-0,29	
	781419711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	29,453	m2	29,50	868,86		341,65	120,26	407,03	2,9
	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	293,586	%	2,00	587,17					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu				**29 945,77**	**18 200,33**	**4 370,23**	**1 568,65**	**5 219,36**	**37,3**
		783 - Nátery									
	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	23,937	m2	28,00	670,23	15,79	237,93	108,40	308,07	2,5
	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	23,937	m2	154,00	3 686,29	1 155,67	978,78	369,18	1 182,72	9,6
	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	7,000	m2	235,00	1 645,00	1 035,86	235,13	89,97	284,06	2,2
	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	12,000	m	46,50	558,00	189,00	144,36	50,81	173,88	1,3
	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	52,820	m2	45,00	2 376,90	26,93	884,20	365,64	1 100,24	9,6
	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel.	52,820	m2	240,00	12 676,80	2 505,25	3 955,68	1 446,80	4 769,11	35,0
	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	21,720	m2	20,00	434,40	19,76	163,76	57,64	193,30	1,7
	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	21,720	m2	169,00	3 670,68	1 492,81	837,52	317,17	1 023,22	8,0
		783 - Nátery spolu				**25 718,32**	**6 441,10**	**7 437,39**	**2 805,66**	**9 034,63**	**70,3**
		784 - Maľby									
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	294,193	m2	28,00	8 237,40	35,30	3 242,00	1 141,18	3 818,92	27,9
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	294,193	m2	44,50	13 091,58	2 062,29	4 368,76	1 537,80	5 121,93	97,6

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	294,193	m2	201,00	59 132,79	44 514,34	5 574,95	2 265,40	6 778,20	54,1
		784 - Maľby spolu :				**80 461,78**	**46 611,93**	**13 185,73**	**4 944,39**	**15 718,72**	**119,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				**136 125,87**	**71 253,38**	**24 983,36**	**9 318,72**	**29 972,72**	**227,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**241 986,72**	**140 453,56**	**38 913,78**	**14 308,23**	**46 581,72**	**341,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
	210010002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	24,000	m	23,00	552,00		215,28	75,77	260,88	1,6
	345651I211	Rúrka el-inšt 16	24,000	m	26,00	624,00	624,00				
	210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	6,000	kus	111,00	666,00		262,86	92,52	310,62	2,0
	345620D600	Škatuľa KR rozvodná	6,000	kus	101,00	606,00	606,00				
	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	24,000	m	185,00	4 440,00		1 747,20	615,01	2 077,68	13,4
	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	79,00	237,00		93,60	32,94	110,46	0,7
	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	3,000	kus	202,00	606,00	606,00				
	210200064	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	3,000	kus	228,00	684,00		269,49	94,86	319,65	2,0
	3471P068	Žiarovka CLASSICTONE A 60 60W E27	3,000	kus	15,00	45,00	45,00				
	3482E0018	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. Ž 60 W IP 20	3,000	kus	488,00	1 464,00	1 464,00				
	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	28,000	m	16,20	453,60		178,36	62,78	212,52	1,3
	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	28,000	m	38,00	1 064,00	1 064,00				
	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	28,000	%	6,00	168,00					
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia [illegible]	2,000	hod	330,00	660,00		260,00	91,52	308,48	2,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**12 269,60**	**4 409,00**	**3 026,79**	**1 065,43**	**3 768,29**	**23,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**12 269,60**	**4 409,00**	**3 026,79**	**1 065,43**	**3 768,29**	**23,2**
		Za rozpočet celkom :				**294 115,91**	**154 150,69**	**52 537,82**	**21 050,04**	**64 461,86**	**487,5**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu RSD-RDL-180-71/2008



Lenka MACKOVÁ