PSB - 18 - 43 - 31/2007

# ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-43/2007

**uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | **Slovenská republika Ministerstvo obrany** |
| | Zastúpené | : | Posádková správa budov |
| | Sídlo: | | ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica |
| | Štatutárny zástupca | : | Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ |
| | IČO | : | 00805424 |
| | IČ pre DPH | | nie je platiteľ DPH |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| | Kontakt | : | č. tlf.: 0960/412182 |
| | | | č. faxu: 0960/412283 |
| | Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických | : | z. Karol Molnár |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : | **EUROSTAVING, s.r.o.** |
| | Sídlo | : | Partizánska cesta 110, 74 01 Banská Bystrica |
| | Štatutárny zástupca | : | Ing. František Miga - konateľ |
| | IČO | : | 31620621 |
| | IČ pre DPH | : | SK2020455745 |
| | Bankové spojenie | : | Tatra banka, a.s., Banská Bystrica |
| | Číslo účtu | : | 2626481933/1100 |
| | Kontakt: | : | č. tlf.: 048/4700230 |
| | | | fax: 048/4700239 |
| | Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických | : | Pavel Mihálik |

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 2388/S , oddiel : Sro

## Článok II.
## Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Úprava miestností č. 265 a 265/a, VOS - Veliteľská budova Banská Bystrica**
Miesto stavby: Veliteľská budova , ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je vybúranie priečky, oprava podláh, oprava elektroinštalácie, obklad stien dyhovými panelmi a položenie laminátovej plávajúcej podlahy; oprava vnútorných omietok a vymaľovanie stien.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

## Článok III.
## Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 24. 9. 2007
Ukončenie prác: 31. 10. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy využívať pracovnú dobu dohodnutú s užívateľom – Vojenský obvodový súd s ohľadom na prebiehajúce pojednávania a pod..

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

| | |
|---|---|
| Základná cena | 344 902,70 Sk |
| DPH 19 % | 65 531,50 Sk |

---

**CENA CELKOM vrátane DPH: 410 434.20 Sk**

Slovom: Štyristodesaťtisícštyristotridsaťštyri 20/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## Článok V.
## Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## Článok VI.
## Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

## Článok VII.
## Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## Článok VIII.
## Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.



8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## Článok IX.
## Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## Článok X.
## Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.



10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Mihálik

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár.

.

## Článok XI.
## Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 17. 9. 2007

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

***Vykonanie predbežnej finančnej kontroly***

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 17.9.2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 17.9.2007

z. Karol Molnár
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 17.9.2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

# Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Úprava priestorov pojednávacej miestnosti | | JKSO : |
| Objekt :Súd | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : Osadský Milan |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Banská Bystrica | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. | IČO : 31620621 | DIČ : 2020455745 |
| 97400 Banská Bystrica | Partizánska 110 | IČ DPH : SK2020455745 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 410 434 Sk | za M3 OP | 1 M | 410 434 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 410 434 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 410 434 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 87 591,87 | 1 140,00 | 88 731,87 |
| 2 | PSV : | 77 821,11 | 151 851,72 | 229 672,83 |
| 3 | MCE : | 16 233,00 | 10 265,00 | 26 498,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 181 645,98 | 163 256,72 | 344 902,70 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 344 902,70 |
| 22 | DPH 19 % z : 344 902,70 | 65 531,50 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 410 434,20 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 205 2
IČ DPH: SK2020455745

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

PSB Banská Bystrica

Eurostaving s.r.o.

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Osadský Milan**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Úprava priestorov pojednávacej miestnosti** **Objekt :Súd**

EUROSTAVING s.r.o.

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 51 563,94 | 50 423,94 | 1 140,00 | 8,251 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 37 167,93 | 37 167,93 | | 0,133 | 8,443 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 88 731,87 | 87 591,87 | 1 140,00 | 8,384 | 8,443 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 24 900,51 | 3 216,32 | 21 684,19 | 0,619 | |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 84 179,11 | 45 968,78 | 38 210,33 | 1,023 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 109 079,62 | 49 185,10 | 59 894,52 | 1,642 | |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 111 327,14 | 19 369,94 | 91 957,20 | 0,669 | 1,626 |
| 77 - PODLAHY | 111 327,14 | 19 369,94 | 91 957,20 | 0,669 | 1,626 |
| 784 - Maľby | 9 266,07 | 9 266,07 | | 0,048 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 9 266,07 | 9 266,07 | | 0,048 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 229 672,83 | 77 821,11 | 151 851,72 | 2,360 | 1,626 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 26 498,00 | 16 233,00 | 10 265,00 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 26 498,00 | 16 233,00 | 10 265,00 | 0,000 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 344 902,70 | 181 645,98 | 163 256,72 | 10,745 | 10,070 |

,B Banská Bystrica
,urostaving s.r.o.
,rava priestorov pojednávacej miestnosti
,úd

*Projektant :*
*Spracoval :* **Osadský Milan**
*JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*EUROSTAVING s.r.o.*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 1 | 611423123 | Vnút. omietka vápcem. strop. na plet. štuk. | 65,075 | m2 | 318,00 | 20 693,85 | |
| 2 | 612401991 | Priplatok za prisadu pre zvýšenie prilnavosti omietok | 65,075 | m2 | 5,50 | 357,91 | |
| 3 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 26,000 | m2 | 228,00 | 5 928,00 | |
| 4 | 612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 32,700 | m | 36,50 | 1 193,55 | |
| 5 | 612451253 | Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená | 27,450 | m2 | 298,00 | 8 180,10 | |
| 6 | 632661003 | Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm | 65,075 | m2 | 207,00 | 13 470,53 | |
| 7 | 642944221 | Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne nad 2,5 m2 | 1,000 | kus | 600,00 | 600,00 | |
| 8 | **553300710** | Zárubňa oceľová CGH 95 115x225x12,5 403 K | 1,000 | kus | 1 140,00 | | 1 140,00 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **51 563,94** | **Sk** | | **50 423,94** | **1 140,00** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 9 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 65,075 | m2 | 85,50 | 5 563,91 | |
| 10 | 962031133 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 | 31,418 | m2 | 90,00 | 2 827,62 | |
| 11 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 2,000 | kus | 9,00 | 18,00 | |
| 12 | 968072455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 3,200 | m2 | 212,00 | 678,40 | |
| 13 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 10,070 | t | 252,00 | 2 537,64 | |
| 14 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 10,070 | t | 271,00 | 2 728,97 | |
| 15 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 100,700 | t | 8,90 | 896,23 | |
| 16 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 10,070 | t | 221,00 | 2 225,47 | |
| 17 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 70,490 | t | 24,50 | 1 727,01 | |
| 18 | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád, | 10,070 | t | 1 580,00 | 15 910,60 | |
| 19 | 998011003 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m | 8,384 | t | 245,00 | 2 054,08 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **37 167,93** | **Sk** | | **37 167,93** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **88 731,87** | **Sk** | | **87 591,87** | **1 140,00** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske** | | | | | |
| 20 | 762211240 | Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1,5 m z fošien s podstupnicami | 6,850 | m | 313,00 | 2 144,05 | |
| 21 | **605104220** | Fošňa SM neopracovaná 2 45 170-240 | 0,458 | m3 | 5 270,00 | | 2 413,66 |
| 22 | **606241180** | Preglejka stavebná s fóliou hlad. ak.1 hr.22 K11 | 20,721 | m2 | 930,00 | | 19 270,53 |
| 23 | 998762203 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 238,282 | % | 4,50 | 1 072,27 | |
| | | 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | **24 900,51** | **Sk** | | **3 216,32** | **21 684,19** |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| 24 | 766416132 | Montáž oblož. stien nad 5m2 panelmi dýhovanými pl. do 1,5m2 | 54,498 | m2 | 306,00 | 16 676,39 | |
| 25 | 766417111 | Montáž podkladového roštu pre obloženie stien | 118,650 | m | 169,00 | 20 051,85 | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

| | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | **605103100** | Doska SM neopracovaná 3 24-32x60-160 | 0,300 | m3 | 5 380,00 | | 1 614,00 |
| 27 | 766492100 | Montáž obloženia ostenia | 3,120 | m2 | 489,00 | 1 525,68 | |
| 28 | **607342180** | Doska pazderová laminovaná skup. 2 akosť 1 hr.18 mm | 69,142 | m2 | 284,00 | | 19 636,33 |
| 29 | 766496110 | Ukončenie koncových hrán obloženia dýhovaním š. nad 20mm | 33,950 | m | 192,00 | 6 518,40 | |
| 30 | 766661122 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m | 1,000 | kus | 180,00 | 180,00 | |
| 31 | **5491A1312** | Zámok do vchodových dverí | 1,000 | kus | 1 340,00 | | 1 340,00 |
| 32 | **611602430** | Dvere vnútorné hladké plné 115x225 čalúnené | 1,000 | kus | 15 350,00 | | 15 350,00 |
| 33 | 766669921 | Oprava dvier, výmena zámka | 1,000 | kus | 64,00 | 64,00 | |
| 34 | 766695213 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm | 1,000 | kus | 119,00 | 119,00 | |
| 35 | **611872030** | Prah dubový dĺžka 120 šírka 10cm | 1,000 | kus | 270,00 | | 270,00 |
| 36 | 998766203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 833,456 | % | 1,00 | 833,46 | |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **84 179,11** | **Sk** | | **45 968,78** | **38 210,33** |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **109 079,62** | **Sk** | | **49 185,10** | **59 894,52** |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | |
| | | **775 - Podlahy vlysové a parketové** | | | | | |
| 37 | 775413121 | Podlahové soklíky alebo lišty dubové 50/15mm prip. skrutkami | 32,700 | m | 58,50 | 1 912,95 | |
| 38 | **614200100** | Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balterio 2400x50x14mm | 32,700 | m | 73,50 | | 2 403,45 |
| 39 | 775511800 | Demontáž podláh vlysových lepených s lištami | 65,075 | m2 | 46,00 | 2 993,45 | |
| 40 | **283775625** | Folia SILENZIO PLUS -biela podložka pod plávajúce podlahy hr.6mm š.0,5m | 71,500 | m2 | 82,50 | | 5 898,75 |
| 41 | **611941935** | Parkety laminátové typ spoja Clic 1261x189x8mm | 71,500 | m2 | 1 170,00 | | 83 655,00 |
| 42 | 775919115 | Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv spoj v drážke(clic) | 65,075 | m2 | 207,00 | 13 470,53 | |
| 43 | 998775203 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m | 1 103,341 | % | 0,90 | 993,01 | |
| | | 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : | **111 327,14** | **Sk** | | **19 369,94** | **91 957,20** |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **111 327,14** | **Sk** | | **19 369,94** | **91 957,20** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 44 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 115,075 | m2 | 27,00 | 3 107,03 | |
| 45 | 784422271 | Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m | 50,888 | m2 | 31,00 | 1 577,53 | |
| 46 | 784423271 | Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m | 65,075 | m2 | 31,50 | 2 049,86 | |
| 47 | 784496500 | Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 | 115,075 | m2 | 22,00 | 2 531,65 | |
| | | 784 - Maľby spolu : | **9 266,07** | **Sk** | | **9 266,07** | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **9 266,07** | **Sk** | | **9 266,07** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **229 672,83** | **Sk** | | **77 821,11** | **151 851,72** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 48 | 210010001 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm | 26,000 | m | 21,00 | 546,00 | |
| 49 | **341201M18** | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 26,000 | m | 34,50 | | 897,00 |
| 50 | **345700I11** | Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná | 26,000 | m | 27,00 | | 702,00 |
| 51 | 210010321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | 4,000 | kus | 106,00 | 424,00 | |
| 52 | **345612K02** | Škatuľa KO odbočovacia pre priečky KI 68 L/2, D79x50 | 4,000 | kus | 67,00 | | 268,00 |

## Prehľad rozpočtových nákladov



| | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | 210040701 | Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm | 26,000 | m | 177,00 | 4 602,00 | |
| 54 | 210110006 | Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3 | 2,000 | kus | 178,00 | 356,00 | |
| 55 | **345300D10** | Spínač rad.1 DS-A01 11.0, Variant LX | 2,000 | kus | 209,00 | | 418,00 |
| 56 | 210201042 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W | 9,000 | kus | 235,00 | 2 115,00 | |
| 57 | **3482B0130** | Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W,EVG: | 3,000 | kus | 2 660,00 | | 7 980,00 |
| 58 | 213299005 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 demontáž pôvod. svietidiel | 26,000 | hod | 315,00 | 8 190,00 | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **26 498,00** | **Sk** | | **16 233,00** | **10 265,00** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **26 498,00** | **Sk** | | **16 233,00** | **10 265,00** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **344 902,70** | **Sk** | | **181 645,98** | **163 256,72** |

*Odberateľ :* **PSB Banská Bystrica**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Eurostaving s.r.o.**

*Spracoval :* **Osadský Milan**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Úprava priestorov pojednávacej miestnosti**
**Objekt :Súd**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | |
| 1 | 611423123 | Vnút. omietka vápcem. strop. na plet. štuk. | 65,075 | m2 | | 318,00 | 20 693,85 | 13 664,49 | 18 593,97 | 2 099,92 | 1,113 |
| 2 | 612401991 | Priplatok za prísadu pre zvýšenie prilnavosti omietok | 65,075 | m2 | | 5,50 | 357,91 | 355,96 | 355,96 | 1,94 | 1,005 |
| 3 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 26,000 | m2 | | 228,00 | 5 928,00 | 4 400,19 | 5 476,00 | 451,95 | 1,083 |
| 4 | 612409991 | Začistenie omietky okolo okien a podlah | 32,700 | m | | 36,50 | 1 193,55 | 701,93 | 1 049,42 | 143,99 | 1,137 |
| 5 | 612451253 | Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená | 27,450 | m2 | | 298,00 | 8 180,10 | 5 260,63 | 7 317,32 | 862,89 | 1,118 |
| 6 | 632661003 | Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm | 65,075 | m2 | | 207,00 | 13 470,52 | 12 440,68 | 13 162,44 | 308,38 | 1,023 |
| 7 | 642944221 | Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne nad 2,5 m2 | 1,000 | kus | | 600,00 | 600,00 | 392,52 | 536,47 | 63,53 | 1,118 |
| 8 | **553300710** | Zárubňa oceľová CGH 95 115x225x12,5 403 K | 1,000 | kus | | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | | 1,000 |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **51 563,94** | **Sk** | | | | **38 356,42** | **47 631,60** | **3 932,61** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 9 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 65,075 | m2 | | 85,50 | 5 563,91 | 4 442,07 | 5 229,39 | 334,57 | 1,064 |
| 10 | 962031133 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 | 31,418 | m2 | | 90,00 | 2 827,62 | 1 720,20 | 2 497,53 | 330,15 | 1,132 |
| 11 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 2,000 | kus | | 9,00 | 18,00 | 9,68 | 15,54 | 2,46 | 1,158 |
| 12 | 968072455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 3,200 | m2 | | 212,00 | 678,40 | 400,36 | 595,39 | 82,98 | 1,139 |
| 13 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 10,070 | t | | 252,00 | 2 537,64 | 1 364,73 | 2 189,85 | 347,83 | 1,159 |
| 14 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 10,070 | t | | 271,00 | 2 728,97 | 1 465,07 | 2 350,85 | 378,10 | 1,161 |
| 15 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 100,700 | t | | 8,90 | 896,23 | 480,33 | 770,74 | 125,48 | 1,163 |
| 16 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 10,070 | t | | 221,00 | 2 225,47 | 1 194,14 | 1 916,12 | 309,38 | 1,161 |
| 17 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 70,490 | t | | 24,50 | 1 727,00 | 934,91 | 1 500,17 | 227,05 | 1,151 |
| 18 | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád, | 10,070 | t | | 1 580,00 | 15 910,60 | 8 559,50 | 13 734,57 | 2 176,03 | 1,158 |
| 19 | 998011003 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m | 8,384 | t | | 245,00 | 2 054,08 | 1 102,98 | 1 769,85 | 284,21 | 1,161 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **37 167,93** | **Sk** | | | | **21 674,02** | **32 570,05** | **4 598,27** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **88 731,87** | **Sk** | | | | **60 030,45** | **80 201,66** | **8 530,89** | |

# Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske** | | | | | | | | | |
| 20 | 762211240 | Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1,5 m z fošien s podstupnicami | 6,850 | m | | 313,00 | 2 144,05 | 984,75 | 1 867,45 | 276,59 | 1,148 |
| 21 | **605104220** | Fošňa SM neopracovaná 2 45 170-240 | 0,458 | m3 | | 5 270,00 | 2 413,66 | 2 413,66 | 2 413,66 | | 1,000 |
| 22 | **606241180** | Preglejka stavebná s fóliou hlad. ak.1 hr.22 K11 | 20,721 | m2 | | 930,00 | 19 270,53 | 19 270,53 | 19 270,53 | | 1,000 |
| 23 | 998762203 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m | 238,282 | % | | 4,50 | 1 072,26 | 1 072,27 | 1 072,27 | | 1,000 |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske spolu :** | **24 900,51** | **Sk** | | | | **23 741,21** | **24 623,91** | **276,59** | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | |
| 24 | 766416132 | Montáž oblož. stien nad 5m2 panelmi dýhovanými pl. do 1,5m2 | 54,498 | m2 | | 306,00 | 16 676,38 | 7 208,46 | 14 413,13 | 2 263,26 | 1,157 |
| 25 | 766417111 | Montáž podkladového roštu pre obloženie stien | 118,650 | m | | 169,00 | 20 051,85 | 9 624,57 | 17 547,13 | 2 504,40 | 1,143 |
| 26 | **605103100** | Doska SM neopracovaná 3 24-32x60-160 | 0,300 | m3 | | 5 380,00 | 1 614,00 | 1 614,00 | 1 614,00 | | 1,000 |
| 27 | 766492100 | Montáž obloženia ostenia | 3,120 | m2 | | 489,00 | 1 525,68 | 650,15 | 1 317,79 | 207,89 | 1,158 |
| 28 | **607342180** | Doska pazderová laminovaná skup. 2 akosť 1 hr.18 mm | 69,142 | m2 | | 284,00 | 19 636,32 | 19 636,32 | 19 636,32 | 0,00 | 1,000 |
| 29 | 766496110 | Ukončenie koncových hrán obloženia dýhovaním š. nad 20mm | 33,950 | m | | 192,00 | 6 518,40 | 2 824,20 | 5 639,84 | 878,45 | 1,156 |
| 30 | 766661122 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m | 1,000 | kus | | 180,00 | 180,00 | 75,79 | 155,13 | 24,87 | 1,160 |
| 31 | **5491A1312** | Zámok do vchodových dverí | 1,000 | kus | | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | | 1,000 |
| 32 | **611602430** | Dvere vnútorné hladké plné 115x225 čalúnené | 1,000 | kus | | 15 350,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | | 1,000 |
| 33 | 766669921 | Oprava dvier, výmena zámka | 1,000 | kus | | 64,00 | 64,00 | 26,94 | 55,15 | 8,84 | 1,160 |
| 34 | 766695213 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm | 1,000 | kus | | 119,00 | 119,00 | 52,59 | 102,92 | 16,08 | 1,156 |
| 35 | **611872030** | Prah dubový dĺžka 120 šírka 10cm | 1,000 | kus | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | 1,000 |
| 36 | 998766203 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m | 833,456 | % | | 1,00 | 833,45 | 833,46 | 833,46 | | 1,000 |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **84 179,11** | **Sk** | | | | **59 506,51** | **78 274,90** | **5 903,81** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **109 079,62** | **Sk** | | | | **83 247,73** | **102 898,82** | **6 180,41** | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | |
| | | **775 - Podlahy vlysové a parketové** | | | | | | | | | |
| 37 | 775413121 | Podlahové soklíky alebo lišty dubové 50/15mm prip. skrutkami | 32,700 | m | | 58,50 | 1 912,95 | 1 565,78 | 1 830,50 | 82,55 | 1,045 |
| 38 | **614200100** | Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová Balterio 2400x50x14mm | 32,700 | m | | 73,50 | 2 403,45 | 2 403,45 | 2 403,45 | | 1,000 |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 775511800 | Demontáž podláh vlysových lepených s lištami | 65,075 | m2 | | 46,00 | 2 993,45 | 1 259,89 | 2 578,74 | 414,74 | 1,161 |
| 40 | **283775625** | Folia SILENZIO PLUS -biela podložka pod plávajúce podlahy hr.6mm š.0,5m | 71,500 | m2 | | 82,50 | 5 898,75 | 5 898,75 | 5 898,75 | | 1,000 |
| 41 | **611941935** | Parkety laminátové typ spoja Clic 1261x189x8mm | 71,500 | m2 | | 1 170,00 | 83 655,00 | 83 655,00 | 83 655,00 | | 1,000 |
| 42 | 775919115 | Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv spoj v drážke(clic) | 65,075 | m2 | | 207,00 | 13 470,52 | 6 590,17 | 11 838,90 | 1 631,65 | 1,138 |
| 43 | 998775203 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m | 1 103,341 | % | | 0,90 | 993,00 | 993,01 | 993,01 | | 1,000 |
| | | **775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :** | **111 327,14** | **Sk** | | | | **102 366,06** | **109 198,36** | **2 128,95** | |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | **111 327,14** | **Sk** | | | | **102 366,06** | **109 198,36** | **2 128,95** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | |
| 44 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim | 115,075 | m2 | | 27,00 | 3 107,02 | 1 321,09 | 2 690,77 | 416,28 | 1,155 |
| 45 | 784422271 | Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m | 50,888 | m2 | | 31,00 | 1 577,52 | 743,82 | 1 387,69 | 189,67 | 1,137 |
| 46 | 784423271 | Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m | 65,075 | m2 | | 31,50 | 2 049,86 | 959,11 | 1 790,76 | 259,00 | 1,145 |
| 47 | 784496500 | Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 | 115,075 | m2 | | 22,00 | 2 531,65 | 1 224,67 | 2 234,42 | 297,50 | 1,133 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **9 266,07** | **Sk** | | | | **4 248,70** | **8 103,65** | **1 162,47** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **9 266,07** | **Sk** | | | | **4 248,70** | **8 103,65** | **1 162,47** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **229 672,83** | **Sk** | | | | **189 862,50** | **220 200,84** | **9 471,84** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 48 | 210010001 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 13 mm | 26,000 | m | | 21,00 | 546,00 | 231,30 | 473,43 | 72,47 | 1,153 |
| 49 | **341201M18** | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2.5 | 26,000 | m | | 34,50 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | | 1,000 |
| 50 | **345700I11** | Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná | 26,000 | m | | 27,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | | 1,000 |
| 51 | 210010321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | 4,000 | kus | | 106,00 | 424,00 | 178,95 | 366,27 | 57,72 | 1,158 |
| 52 | **345612K02** | Škatuľa KO odbočovacia pre priečky KI 68 L/2, D79x50 | 4,000 | kus | | 67,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | | 1,000 |
| 53 | 210040701 | Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm | 26,000 | m | | 177,00 | 4 602,00 | 1 933,00 | 3 956,48 | 645,42 | 1,163 |
| 54 | 210110006 | Spinač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3 | 2,000 | kus | | 178,00 | 356,00 | 149,74 | 306,50 | 49,50 | 1,161 |
| 55 | **345300D10** | Spinač rad.1 DS-A01 11.0, Variant LX | 2,000 | kus | | 209,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | | 1,000 |
| 56 | 210201042 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W | 9,000 | kus | | 235,00 | 2 115,00 | 891,42 | 1 824,57 | 290,40 | 1,159 |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | **3482B0130** | Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W,EVG: | 3,000 | kus | | 2 660,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | | 1,000 |
| 58 | 213299005 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 demontáž pôvod. svietidiel | 26,000 | hod | | 315,00 | 8 190,00 | 3 451,92 | 7 065,40 | 1 124,50 | 1,159 |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **26 498,00** | **Sk** | | | | **17 101,36** | **24 257,68** | **2 240,01** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **26 498,00** | **Sk** | | | | **17 101,36** | **24 257,68** | **2 240,01** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **344 902,70** | **Sk** | | | | **266 994,08** | **324 659,95** | **20 242,74** | |

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Materiál | **194 914,35** | **73,0** |
| Doprava | **10 024,07** | **3,8** |
| Poddodávky | | |
| Spolu : | **204 938,43** | **76,8** |

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Mzdy : | **41 812,49** | **15,7** |
| Odvody : | **14 717,76** | **5,5** |
| Stroje : | **2 626,65** | **1,0** |
| Spolu : | **59 156,91** | **22,2** |
| Ostatné : | **2 898,74** | **1,1** |
| Priame náklady | **266 994,08** | **100,0** |

**Nepriame náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Výrobná réžia : | **39 801,65** | **19,4** % | Mat.+Dop.+Podd. |
| Správna réžia : | **17 864,22** | **30,2** % | Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | **57 665,87** | | |


**Náklady spolu :** **324 659,95**

**Zisk a riziko**

| | | |
|---|---|---|
| Zisk : | **20 242,74** | **6,2** % zisk / náklady |
| Cena : | **344 902,70** | **5,9** % zisk / cena |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | **122,6** | |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-42/2007 (PSB-18-42-3/2007)




.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen