Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-258-2/2004

Ružomberok 22. novembra 2004

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/22

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-258-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

		Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír Kremeň -LKS Rašov 175 013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Kremeň majiteľ spoločnosti
IČO	:	40068773
DIČ	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., filiálka Bytča Číslo účtu: 0422585002/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bytča č. ŽO-2003/00701/4/PAN zo dňa 4.6.2003 Živnostenský register č. 501-643

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy č. 26 – budova dielní PSB v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 29. novembra 2004
Ukončenie prác : 10. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške :

bez DPH	:	495 821,75 Sk
DPH	:	94 206,10 Sk
Cena s DPH	:	590 027,85Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

V Ružomberku: 22. novembra 2004

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ing. Ľubomír Kremeň
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-252-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom: Ing. Ľubomír Kremeň –LKS, Rašov 175, 013 51 Predmier

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 26 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 26.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery, práca s ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ing. Ľubomír Kremeň.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá Ing. Ľubomír Kremeň.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik
za dodávateľa :	Ing. Ľubomír Kremeň	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu kasární.

XI.

Platnosť zmluvy

od 22. 11. 2004 do 10. 12. 2004

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

V Ružomberku: 22. november 2004

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: Ing. Ľubomír Kremeň

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	Ing. Ľubomír Kremeň - LKS Rašov 175, 013 51 PREDMIER IČO: 40 068 773 tel. 0905 143 841	IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	590 028 Sk	za M3 OP	1 M	590 028 Sk	za M
1 M2 ZP	590 028 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	590 028 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	225 502,15	390,00	225 892,15
2	PSV :	224 284,84	21 631,29	245 916,13
3	MCE :	12 182,80	11 830,67	24 013,47
4	iné :			
5	Súčet :	461 969,79	33 851,96	495 821,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		495 821,75
22	DPH 19 %-z :	495 821,75	94 206,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		590 027,85

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :	**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**	*JKSO*	
Dodávateľ :	Rašov 175, 013 51 PREDMIER	*Dátum :*	. .
Projektant :	IČO: 40 068 773	*Spracoval :*	
	tel 0905 143 841		

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 428,00	1 428,00		0,512	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	131 018,10	130 628,10	390,00	25,147	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	93 446,05	93 446,05		0,480	18,716
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	225 892,15	225 502,15	390,00	26,141	18,716
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	14 555,20	14 555,20		0,080	
71 - IZOLÁCIE	14 555,20	14 555,20		0,080	
721 - Vnútorná kanalizácia	3 840,00	3 840,00			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 840,00	3 840,00			
766 - Konštrukcie stolárske	19 846,40	10 921,40	8 925,00	0,187	
76 - KONŠTRUKCIE	19 846,40	10 921,40	8 925,00	0,187	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 539,22	2 110,42	1 428,80	0,234	
776 - Podlahy povlakové	15 973,95	4 696,45	11 277,50	1,760	0,034
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	4 714,46	4 714,46		0,117	
77 - PODLAHY	24 227,63	11 521,33	12 706,30	2,113	0,034
783 - Nátery	111 492,40	111 492,40		0,184	
784 - Maľby	53 572,24	53 572,24		0,208	
787 - Zasklievanie	18 382,27	18 382,27		0,337	0,314
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	183 446,91	183 446,91		0,730	0,314
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	245 916,14	224 284,84	21 631,30	3,111	0,348
ÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	24 013,47	12 182,80	11 830,67	0,004	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	24 013,47	12 182,80	11 830,67	0,004	
Za rozpočet celkom :	495 821,76	461 969,79	33 851,97	29,257	19,065

Odberateľ :

Dodávateľ :

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Ing. Ľubomír [illegible] - LKS
Rašov 175, 013 [illegible]
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	310238211	Zamurovka otvoru do 1 m2 muřivo teh. pál. MVC *1*0,3 = 0,300*	0,300	m3	4 760,00	1 428,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 428,00**	**Sk**		**1 428,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	90,000	m2	24,50	2 205,00	
3	611421122	Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká	39,565	m2	221,00	8 743,87	
4	611421421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50% *(6,50*3,20)+(1,45*3,80)+(3,00*1,85) = 31,860* *(1,40*0,96)+(1,50*1,10)+(1,53*3,00) = 7,584* *(2,80*2,70)+(9,20*8,60)+(3,70*2,55) = 96,115* *(1,35*7,70)+(3,80*2,55) = 20,085*	155,644	m2	124,00	19 299,86	
5	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	46,000	kus	61,50	2 829,00	
6	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	6,000	kus	218,00	1 308,00	
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	38,000	m	31,00	1 178,00	
8	3415650002	Dod a mtž PVC krytu na kábel. uzáver 260x260 mm	1,000	kus	390,00		390,00
9	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% *(22,3*1,48)+5 = 38,004* *(3,00+1,85)*2*2,7 = 26,190* *(2,80+2,70)*2*2,7 = 29,700* *(9,20+8,60)*2*3,7 = 131,720* *(3,70+2,55)*2*2,7 = 33,750* *(1,35+7,70)*2*2,7 = 48,870* *(3,80+2,55)*2*2,7 = 34,290* *(2,0*3,7)+(9,2*1,6) = 22,120* *(6,50+3,20)*2*2,7 = 52,380*	417,024	m2	101,00	42 119,42	
10	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50% *(26,19+131,72+33,75+48,87+34,29)*0,2 = 54,964*	54,964	m2	136,00	7 475,10	
11	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	110,050	m2	166,00	18 268,30	
12	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	110,050	m2	203,00	22 340,15	
13	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesi hladká Baumit	22,300	m2	218,00	4 861,40	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**131 018,10**	**Sk**		**130 628,10**	**390,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m *9,2*8,6 = 79,120*	79,120	m2	70,00	5 538,40	
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	120,000	m2	48,00	5 760,00	
16	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	8,000	kus	4,55	36,40	
17	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 *2+2+8+10 = 22,000*	22,000	kus	9,10	200,20	
18	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 1,5 m2	10,000	kus	13,70	137,00	
19	978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	155,644	m2	33,50	5 214,07	
20	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % *(2,5*1,35)+(7,7*4,7) = 39,565*	39,565	m2	65,50	2 591,51	

Ing. Ľubomír Kremeň - EKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 088 773 Mária MROŠČÁKOVÁ
tel. 0911 123 841

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	417,024	m2	25,50	10 634,11	
22	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % *22,3*1 = 22,300* *(2,50+1,35)*2*2,7 = 20,790* *(7,70+4,70)*2*2,7 = 66,960*	110,050	m2	51,50	5 667,58	
23	978057332	Vybúranie obkladov soklika	22,300	m	70,50	1 572,15	
24	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,066	t	247,00	4 709,30	
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *19,066*19 = 362,254*	362,254	t	8,50	3 079,16	
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,066	t	187,00	3 565,34	
27	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *19,066*4 = 76,264*	76,264	t	21,00	1 601,54	
28	979100000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	19,066	t	880,00	16 778,08	
29	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	26,141	t	505,00	13 201,21	
30	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 *Sťahovanie nábytku a strojov.*	70,000	hod	188,00	13 160,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**93 446,05**	**Sk**		**93 446,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225 892,15**	**Sk**		**225 502,15**	**390,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
31	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	23,000	m2	615,00	14 145,00	
32	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	141,450	%	2,90	410,20	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**14 555,20**	**Sk**		**14 555,20**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**14 555,20**	**Sk**		**14 555,20**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
33	721999904	Vnútorná kanalizácia HZS T4 *Prečistenie kanalizácie, oprava podlah. vpuste a batérií.*	16,000	hod	240,00	3 840,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 840,00**	**Sk**		**3 840,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 840,00**	**Sk**		**3 840,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
34	766664916	Oprava dvier, zrezanie dver. krídiel z tvr. dreva	4,000	kus	70,50	282,00	
35	766666911	Oprava dvier, zakrytie dvernej výplne kompletiz.	3,000	kus	238,00	714,00	
36	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	8,000	kus	54,00	432,00	
37	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	8,000	kus	16,80	134,40	
38	611001491	Dodávka kovania dverí	5,000	kus	680,00		3 400,00
39	611001492	Dodávka kovania okien	3,000	kus	240,00		720,00
40	611001551	Vnútorné kovanie okien	19,000	kus	160,00		3 040,00
41	766691610	Vonkajšie krycie lišty pre prekrytie spojov s podtmelením	26,000	m	82,50	2 145,00	
42	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	9,000	kus	94,00	846,00	
43	766695232	Montáž prahov dvier 2-kríd. š. do 10cm	1,000	kus	128,00	128,00	
44	611000060	Prahy drevené dĺ. 62 cm	3,000	kus	120,00		360,00
45	611000080	Prahy drevené dĺ. 82 cm	5,000	kus	150,00		750,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel: 0905 143 841
Mária MROŠČÁKOVÁ

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
46	611000120	Prahy drevené dĺ. 125 cm	1,000	kus	235,00		235,00
47	611000150	Prahy drevené dĺ. 145 cm	1,000	kus	420,00		420,00
48	766999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4	26,000	hod	240,00	6 240,00	
		"Repasácia dverí a okien ostatná, oprava kridel."					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**19 846,40**	**Sk**		**10 921,40**	**8 925,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	**19 846,40**	**Sk**		**10 921,40**	**8 925,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
49	771471114	Montáž soklov keram.rovných do malty do 15cm	22,900	m	86,50	1 980,85	
		22,3+0,6 = 22,900					
50	597611000	Dodávka keram. dlažby	3,572	m2	400,00		1 428,80
		*22,9*0,15*1,04 = 3,572*					
51	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	34,097	%	3,80	129,57	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 539,22**	**Sk**		**2 110,42**	**1 428,80**
		776 - Podlahy povlakové					
52	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt gumených	29,000	m	13,10	379,90	
53	999776201	PVC soklik	29,000	m	28,00		812,00
54	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	34,275	m2	49,50	1 696,61	
		*(6,5*3,2)+(1,45*3,8)+(3*1,53)+(2,5*1,35) = 34,275*					
55	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	34,275	m2	68,00	2 330,70	
56	999776101	Dodávka PVC pásov s podložkou	34,961	m2	295,00		10 313,50
		*34,275*1,02 = 34,961*					
57	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	16,000	m	14,10	225,60	
58	999776250	PVC zváracia šnúra	16,000	m	9,50		152,00
59	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	159,103	%	0,40	63,64	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**15 973,95**	**Sk**		**4 696,45**	**11 277,50**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
60	777551944	Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit hr. 4mm	34,275	m2	137,00	4 695,68	
61	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	46,957	%	0,40	18,78	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**4 714,46**	**Sk**		**4 714,46**	
		77 - PODLAHY spolu :	**24 227,63**	**Sk**		**11 521,33**	**12 706,30**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
62	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	197,164	m2	133,00	26 222,81	
		Zárubne:					
		*(1,6*6)+(1,2*4)+(2,4*1)+(19,5*0,48) = 26,160*					
		*(1,5*1,5*2*4)+(1,35*2,6*2)+(3,7*2)+2 = 34,420*					
		*2,5+(5,5*0,9)+8,5+(0,5*19)+1+8,5+1 = 35,950*					
		Vonkajšie parapäty:					
		*(1,48*0,27)+(1,16*0,27)+(1,45*0,22*3) = 1,670*					
		*(1,5*0,22)+(0,61*0,24*4)+(2,1*0,22*4) = 2,764*					
		Registre a radiátory:					
		*(9*6,8)+(2*1,5)+6,2+6,8+19 = 96,200*					
63	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	100,964	m2	111,00	11 207,00	
64	783321210	Nátery syntet. rebrových rúr dvojnásobné	96,200	m2	98,50	9 475,70	
65	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	114,800	m	2,90	332,92	
		16,5+9,6+11,6+7,3+31,8+38 = 114,800					
66	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	92,250	m	3,65	336,71	
		*(3,2*28)+1,75+0,9 = 92,250*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	114,800	m	27,00	3 099,60	
68	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	92,250	m	34,00	3 136,50	
69	783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením *Okná:* *(1,16*1,48*4)+(1,48*1,48*4) = 15,629* *(0,58*0,58*4*4)+(2,06*1,45*4*4) = 53,174* *(1,45*1,45*4*5) = 42,050* *Parapät vnút.:* *(1,48*0,23)+(1,16*0,23) = 0,607* *(0,61*0,24*4)+(1,45*0,22*3) = 1,543*	113,003	m2	125,00	14 125,38	
70	783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením *Dvere:* *0,85*2,03*2*6 = 20,706* *0,65*2,03*2*4 = 10,556* *1,50*2,03*2 = 6,090* *1,30*2,03*2 = 5,278*	42,630	m2	146,00	6 223,98	
71	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel. *"okná" 110,853 = 110,853* *"dvere" 42,63 = 42,630* *"vnút. parapáty" 2,15 = 2,150*	155,633	m2	190,00	29 570,27	
72	783903812	Odmastenie saponátmi *100,964+96,2+113,003+42,63 = 352,797*	352,797	m2	22,00	7 761,53	
		783 - Nátery spolu :	**111 492,40**	**Sk**		**111 492,40**	
		784 - Maľby					
73	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *715,728*0,6 = 429,437*	429,437	m2	23,00	9 877,05	
74	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	715,728	m2	19,60	14 028,27	
75	784452374	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop schod. do3,8m *(22,3*2,68)+(6,5*3,2)+(1,45*3,8) = 86,074* *(0,79*4)+(1,4*0,96)+(5,2*2,7) = 18,544* *(1,5*1,1)+(8,95*2,7)+(1,53*3) = 30,405* *(3*1,85)+(2,8*2,7)+5 = 18,110* *(3,0+1,85)*2*2,7 = 26,190* *(2,8+2,70)*2*2,7 = 29,700* *(2,5+1,35)*2*2,7 = 20,790* *(2,5*1,35)+(9,2*8,6) = 82,495* *(9,2+8,6)*2*3,7 = 131,720* *(2,0*3,7)+(9,2*1,6) = 22,120* *(3,7*2,55)+(7,7*4,7) = 45,625* *(3,7+2,55)*2*2,7 = 33,750* *(7,7+4,7)*2*2,7 = 66,960* *(1,35*7,7)+(3,8*2,55) = 20,085* *(1,35+7,7)*2*2,7 = 48,870* *(3,8+2,55)*2*2,7 = 34,290*	715,728	m2	22,50	16 103,88	
76	784495904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m *"10% z plochy"*	71,573	m2	48,50	3 471,29	
77	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m *715,728*0,3 = 214,718*	214,718	m2	47,00	10 091,75	
		784 - Maľby spolu :	**53 572,24**	**Sk**		**53 572,24**	
		787 - Zasklievanie					
78	787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	31,452	m2	43,00	1 352,44	

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773 tel: 0905 143 841
Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
79	787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier *(0,60+1,27)*2*2*3 = 22,440* *(0,57+1,28)*2*2*12 = 88,800* *(1,28+0,61)*2*2*6 = 45,360*	156,600	m	46,50	7 281,90	
80	787612250	Zaskl. okien, dvier pev. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 4mm *0,60*1,27*3*2 = 4,572* *0,57*1,28*2*12 = 17,510* *1,28*0,61*2*6 = 9,370*	31,452	m2	303,00	9 529,96	
81	998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	181,643	%	1,20	217,97	
		787 - Zasklievanie spolu :	**18 382,27**	**Sk**		**18 382,27**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**183 446,91**	**Sk**		**183 446,91**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**245 916,14**	**Sk**		**224 284,84**	**21 631,30**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
82	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	95,760	%	5,00	478,80	
83	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia *Výmena žiarivk. svietidiel, vypínačov a zásuviek.* *Vyčistenie a oprava jestvujúc. svietidiel, krabíc* *a hlavn. vypínačov.* *36 = 36,000* *Upevnenie vypínačov a 380 V zásuviek ku strojom.* *8 = 8,000*	44,000	hod	266,00	11 704,00	
84	345410010	Zásuvka 2-násobná	12,000	kus	197,00		2 364,00
85	3456041031	Krabica rozvodná AC DUR	2,000	kus	99,00		198,00
86	347510801	Trubica žiarivková L-1200 mm, 40W	4,000	kus	56,00		224,00
87	3482008141	Svietidlo žiarivkové 2x40 W	2,000	kus	1 250,00		2 500,00
88	3482008173	Kryt svietidla	2,000	kus	290,00		580,00
89	3482008563	Spínač sériový nástenný IP 55	11,000	kus	220,00		2 420,00
90	3483E0163	Svietidlo nást. žiarovk.strop. Ž 60W, IP 40 plast 1	5,000	kus	640,00		3 200,00
91	3488S0060	Podružný materiál	114,890	%	3,00		344,67
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**24 013,47**	**Sk**		**12 182,80**	**11 830,67**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 013,47**	**Sk**		**12 182,80**	**11 830,67**
		Za rozpočet celkom :	**495 821,76**	**Sk**		**461 969,79**	**33 851,97**

Odberateľ	**Ing. Ľubomír Kremeň - LKS**	*JKSO :*	
Dodávateľ	Rašov 175, 013 51 PREDMIER	*Dátum :*	. .
Projektant .	IČO: 40 068 773	*Spracoval :*	
	tel. 0905 143 841		

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 428,00	1 184,11	96,64	34,02			54,88	24,12	34,21	1,4
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	131 018,10	38 474,10	36 563,54	12 870,06	342,08		20 905,91	9 188,64	12 673,75	450,8
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	93 446,05	3 198,57	27 049,69	9 523,83	8 716,10	3 269,83	20 394,01	8 963,64	12 330,35	423,5
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	225 892,15	42 856,79	63 709,88	22 427,91	9 058,19	3 269,83	41 354,80	18 176,40	25 038,32	875,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	14 555,20	13 121,50	302,68	106,49			294,64	133,73	185,96	4,0
71 - IZOLÁCIE spolu	14 555,20	13 121,50	302,68	106,49			294,64	133,73	185,96	4,0
721 - Vnútorná kanalizácia spolu .	3 840,00		1 196,80	421,28			1 165,01	528,79	528,12	16,0
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 840,00		1 196,80	421,28			1 165,01	528,79	528,12	16,0
766 - Konštrukcie stolarske spolu .	19 846,40	10 457,40	2 927,08	1 030,29			2 849,36	1 293,29	1 288,98	40,4
76 - KONŠTRUKCIE spolu .	19 846,40	10 457,40	2 927,08	1 030,29			2 849,36	1 293,29	1 288,98	40,4
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	3 539,22	1 654,82	547,31	192,58			532,77	241,82	240,33	6,5
776 - Podlahy povlakové spolu :	15 973,95	12 476,17	1 068,64	376,23			1 040,27	472,16	476,81	16,9
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	4 714,46	1 470,39	992,26	349,26	14,39		976,27	443,12	449,97	13,2
77 - PODLAHY spolu :	24 227,63	15 601,39	2 608,22	918,09	14,39		2 549,31	1 157,10	1 167,13	36,7
783 - Nátery spolu :	111 492,40	20 276,36	28 386,78	9 991,28			27 632,83	12 542,23	12 662,90	431,8
784 - Maľby spolu :	53 572,24	7 450,73	14 429,07	5 075,94			14 045,84	6 375,25	6 195,40	192,9
787 - Zasklievanie spolu :	18 382,27	12 325,29	1 810,50	637,41			1 762,42	799,94	828,72	26,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu .	183 446,91	40 052,39	44 626,36	15 704,64			43 441,09	19 717,42	19 687,02	651,7
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	245 916,14	79 232,68	51 661,14	18 180,79	14,39		50 299,41	22 830,33	22 857,21	749,0
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu .	24 013,47	11 830,67	3 652,00	1 285,68			3 555,00	1 613,58	1 597,74	44,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	24 013,47	11 830,67	3 652,00	1 285,68			3 555,00	1 613,58	1 597,74	44,0

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál								Pracnosť (Nh)
							výrobná	správna		
Za rozpočet celkom :	**495 821,76**	**133 920,15**	**119 023,03**	**41 894,38**	**9 072,58**	**3 269,83**	**95 209,21**	**42 620,31**	**49 493,28**	**1 668,8**

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Stavba : Oprava vnútorn. priestorov budova č. 26 - dielne PSB Mokraď.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	310238211	Zamurovka otvoru do 1 m2 murivo teh. pál. MVC	0,300	m3	4 760,00	1 428,00	1 184,11	96,64	34,02			79,00	34,21	1,4
		MVC 2,5 pre ZD z hydrátu vápenného a cementu	0,084	m3	1 950,00	163,80	546,00 za %							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,083	1000 ks	12 100,00	1 005,51	3351,70 za %							
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	8 280,00	14,80	49,35 za %							
		Murár	0,950	Nh	67,20	63,84	212,82 za %							
		Stavebný tesár	0,038	Nh	67,20	2,56	8,53 za %							
		Stavebný robotník HSV	0,450	Nh	67,20	30,24	100,80 za %							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 428,00**	**Sk**			**1 184,11**	**96,64**	**34,02**			**79,00**	**34,21**	**1,4**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	90,000	m2	24,50	2 205,00	1 030,50	471,60	165,60			386,49	151,81	7,0
		Klinec do krytiny 022812 2/20	0,810	kg	39,00	31,59	0,35 za %							
		Ostatný materiál pre práce HSV	998,959	Sk	1,00	998,95	11,10 za %							
		Stavebný robotník HSV	7,020	Nh	67,20	471,74	5,24 za %							
3	611421122	Omietka vnút. vap. stropov rovných hladká	39,565	m2	221,00	8 743,86	2 534,92	2 468,46	868,84			2 017,77	853,86	31,6
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,079	m3	50,00	3,95	0,10 za %							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát. váp. a cem.	0,672	m3	1 920,00	1 291,40	32,64 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,118	m3	2 220,00	263,50	6,66 za %							
		Materiál lešenový v používaní	0,117	m3	8 280,00	976,24	24,67 za %							
		Omietkár	21,444	Nh	83,00	1 779,87	44,99 za %							
		Stavebný tesár	4,787	Nh	67,20	321,71	8,13 za %							
		Stavebný robotník HSV	5,459	Nh	67,20	366,90	9,27 za %							
4	611421421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50%	155,644	m2	124,00	19 299,85	6 143,26	5 251,42	1 849,05			4 292,62	1 763,49	58,6
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	1,245	m3	2 060,00	2 565,01	16,48 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,311	m3	2 220,00	691,05	4,44 za %							
		Materiál lešenový v používaní	0,348	m3	8 280,00	2 886,76	18,55 za %							
		Omietkár	40,467	Nh	83,00	3 358,79	21,58 za %							
		Stavebný tesár	14,163	Nh	67,20	951,79	6,12 za %							
		Stavebný robotník HSV	14,007	Nh	67,20	941,33	6,05 za %							
5	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	46,000	kus	61,50	2 829,00	574,08	893,32	314,64			730,21	315,75	10,8
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,013	m3	2 160,00	29,80	0,65 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľu mír Kremeň - LKS
Rašov 175, 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MVC omietka škárovacia obyč. vap. kaša a cem.	0,046	m3	2 060,00	94,76	2,06 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandsky	0,013	m3	2 220,00	30,63	0,67 za %							
		Materiál lešenový v používaní	0,050	m3	8 280,00	418,96	9,11 za %							
		Omietkár	6,900	Nh	91,40	630,66	13,71 za %							
		Stavebny tesar	2,070	Nh	67,20	139,10	3,02 za %							
		Stavebny robotnik HSV	1,840	Nh	67,20	123,64	2,69 za %							
6	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	6,000	kus	218,00	1 308,00	368,28	372,36	131,10			304,37	131,89	4,4
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,011	m3	2 160,00	25,66	4,28 za %							
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,072	m3	2 060,00	148,81	24,80 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,011	m3	2 220,00	26,37	4,40 za %							
		Material lešenový v používaní	0,020	m3	8 280,00	167,42	27,90 za %							
		Omietkár	2,940	Nh	91,40	268,71	44,79 za %							
		Stavebný tesár	0,822	Nh	67,20	55,23	9,21 za %							
		Stavebny robotnik HSV	0,720	Nh	67,20	48,38	8,06 za %							
7	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	38,000	m	31,00	1 178,00	119,32	417,62	147,06			341,37	152,63	5,7
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,019	m3	2 160,00	41,04	1,08 za %							
		MVC omietka škárovacia obyč. vap. kaša a cem	0,038	m3	2 060,00	78,28	2,06 za %							
		Omietkár	4,560	Nh	74,80	341,08	8,98 za %							
		Stavebny robotnik HSV	1,140	Nh	67,20	76,60	2,02 za %							
8	3415650002	Dod a mtž. PVC krytu na kabel. uzaver 260x260 mm	1,000	kus	390,00	390,00	390,00							
9	612421421	Oprava vap. omiet. vnut. stien hladkých 30-50%	417,024	m2	101,00	42 119,42	12 494,03	11 780,92	4 145,21			9 629,95	4 069,26	151,7
		MVC omietka škárovacia obyč. vap. kaša a cem	2,919	m3	2 060,00	6 013,48	14,42 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,834	m3	2 220,00	1 851,58	4,44 za %							
		Material lešenový v používaní	0,558	m3	8 280,00	4 626,96	11,10 za %							
		Omietkár	100,085	Nh	83,00	8 307,11	19,92 za %							
		Stavebny tesar	22,519	Nh	67,20	1 513,29	3,63 za %							
		Stavebny robotnik HSV	29,191	Nh	67,20	1 961,68	4,70 za %							
10	612421431	Oprava vap. omiet. vnut. stien štukových 30-50%	54,964	m2	136,00	7 475,10	1 770,94	2 263,41	796,97			1 850,16	793,60	27,1
		MVJ-malta vap. jemna spojivo z kaše vapennej	0,109	m3	2 160,00	237,44	4,32 za %							
		MVC omietka škarovacia obyč. vap. kaša a cem	0,329	m3	2 060,00	679,35	12,36 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandsky	0,109	m3	2 220,00	244,04	4,44 za %							
		Materiál lešenový v používaní	0,073	m3	8 280,00	609,83	11,10 za %							
		Omietkár	18,138	Nh	91,40	1 657,82	30,16 za %							
		Stavebný tesar	2,968	Nh	67,20	199,45	3,63 za %							
		Stavebný robotnik HSV	6,046	Nh	67,20	406,29	7,39 za %							
11	612421626	Omietka vnút. stien vapenná hladka	110,050	m2	166,00	18 268,30	5 110,72	5 229,57	1 841,13			4 274,75	1 812,11	59,7
		Voda pitna pre ostatných odberatelov + stočne	0,264	m3	50,00	13,20	0,12 za %							
		MVC omietka škarovacia obyč. hydrat váp. a cem	2,145	m3	1 920,00	4 120,27	37,44 za %							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandsky	0,440	m3	2 220,00	977,24	8,88 za %							
		Omietkar	45,780	Nh	91,40	4 184,36	38,02 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubomír Krem[illegible] - LKS
Rašov 175, 013 51 [illegible]OMIER
IČO: 40 068 773
tel 0905 143 841

Maria MROŠČÁKOVÁ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	Stavebný robotník HSV	13,976	Nh	74,80	1 045,43	9,50 za %							
612421637	Omietka vnut. stien vápenná štuková	110,050	m2	203,00	22 340,15	5 305,51	6 780,18	2 386,98			5 542,25	2 325,22	76,5
	Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,275	m3	50,00	13,75	0,13 za %							
	MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen	0,363	m3	1 990,00	722,69	6,57 za %							
	MVC omietka škárovacia obyč. hydrát vap. a cem.	1,870	m3	1 920,00	3 592,03	32,64 za %							
	MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,440	m3	2 220,00	977,24	8,88 za %							
	Omietkar	63,278	Nh	91,40	5 783,67	52,56 za %							
	Stavebny robotnik HSV	13,316	Nh	74,80	996,04	9,05 za %							
612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesi hladka Baumit	22,300	m2	218,00	4 861,40	2 632,51	634,65	223,44	342,08		725,61	303,08	7,2
	Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,165	m3	50,00	8,29	0,37 za %							
	Zmes omietková vápcem. vnut. BAUMIT MVS 25	0,526	t	4 980,00	2 624,20	117,68 za %							
	Omietkar	5,575	Nh	91,40	509,55	22,85 za %							
	Stavebný robotník HSV	1,672	Nh	74,80	125,10	5,61 za %							
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**131 018,10**	**Sk**			**38 474,10**	**36 563,54**	**12 870,06**	**342,08**		**30 094,55**	**12 673,75**	**450,8**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocne vyš. podlahy do 1,9 m	79,120	m2	70,00	5 538,40	3 041,37	983,46	346,54		11,07	810,60	345,34	14,6
	Lešenie rúrkové-rúrky L4m	1,808	kus	535,00	967,64	12,23 za %							
	Lešenie rúrkové-koza	0,316	kus	1 150,00	363,95	4,60 za %							
	Lešenie rúrkové-spojka upínacia	7,384	kus	61,00	450,44	5,69 za %							
	Doska SM ometaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,018	m3	3 650,00	69,30	0,88 za %							
	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,065	m3	6 910,00	453,77	5,74 za %							
	Podlaha jednovrstvova s pozdĺžnymi prírezmi	0,112	m3	6 550,00	735,89	9,30 za %							
	Lešenári	14,637	Nh	67,20	983,61	12,43 za %							
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. vystavby pri výške podlažia do 4 m	120,000	m2	48,00	5 760,00	157,20	2 235,60	787,20			1 827,42	752,58	36,9
	Voda pitna pre ostatných odberateľov + stočné	0,240	m3	50,00	12,00	0,10 za %							
	REKORD-EXRA flaša 500 ml	2,400	kus	34,50	82,80	0,69 za %							
	Ostatny material pre prace HSV	62,370	Sk	1,00	62,37	0,52 za %							
	Stavebný robotník HSV	36,960	Nh	60,50	2 236,08	18,63 za %							
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1.5 m2	8,000	kus	4,55	36,40		14,56	5,12			11,90	4,82	0,2
	Murár	0,240	Nh	60,50	14,52	1,82 za %							
968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1.5 m2	22,000	kus	9,10	200,20		79,86	28,16			65,28	26,90	1,3
	Murár	1,320	Nh	60,50	79,86	3,63 za %							
968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 1.5 m2	10,000	kus	13,70	137,00		54,50	19,20			44,55	18,75	0,9
	Murár	0,900	Nh	60,50	54,45	5,45 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubomír K[illegible]eň - LKS
Rašov 175, 013 [illegible] PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
19	978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov vap vapenocem. do 50 %	155,644	m2	33,50	5 214,07		2 080,96	733,08			1 701,01	699,01	34,3
		Stavebný robotník HSV	34,397	Nh	60,50	2 081,03	13,37 za %							
20	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov vap vapenocem. do 100 %	39,565	m2	65,50	2 591,50		1 026,71	361,22			839,26	364,30	16,9
		Stavebný robotník HSV	16,973	Nh	60,50	1 026,88	25,95 za %							
21	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem do 50 %	417,024	m2	25,50	10 634,11		4 261,98	1 501,28			3 483,83	1 387,00	70,4
		Stavebný robotník HSV	70,477	Nh	60,50	4 263,86	10,22 za %							
22	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp vápenocem. do 100 %	110,050	m2	51,50	5 667,57		2 250,52	792,36			1 839,62	785,07	37,1
		Stavebný robotník HSV	37,196	Nh	60,50	2 250,41	20,45 za %							
23	978057332	Vyburanie obkladov soklika	22,300	m	70,50	1 572,15		623,50	219,43			509,66	219,55	9,2
		Stavebný robotník HSV	9,276	Nh	67,20	623,40	27,96 za %							
24	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	19,066	t	247,00	4 709,30		678,17	238,70		1 610,50	1 528,07	653,84	11,2
		Stavebný robotník HSV	11,210	Nh	60,50	678,25	35,57 za %							
25	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	362,254	t	8,50	3 079,15					1 648,25	996,54	434,36	
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	19,066	t	187,00	3 565,34		1 412,98	497,43			1 155,00	499,92	23,3
		Stavebný robotník HSV	23,355	Nh	60,50	1 413,02	74,11 za %							
27	979082121	Vnutrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	76,264	t	21,00	1 601,54		632,22	222,69			516,79	229,83	10,4
		Stavebný robotník HSV	10,448	Nh	60,50	632,11	8,29 za %							
28	979100000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	19,066	t	880,00	16 778,08		1 167,98	411,06	7 454,80		5 461,91	2 282,31	18,2
		Stavebný robotník HSV	13,670	Nh	60,50	827,05	43,38 za %							
		Vodič	4,556	Nh	74,80	340,84	17,88 za %							
29	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	26,141	t	505,00	13 201,20		4 310,65	1 517,22	1 261,30		4 286,20	1 825,83	67,9
		Stavebný robotník HSV	37,773	Nh	60,50	2 285,31	87,42 za %							
		Stavebný robotník HSV	24,990	Nh	67,20	1 679,38	64,24 za %							
		Obsluha zemných a pribuzn strojov	5,149	Nh	67,20	346,06	13,24 za %							
30	999990004	Konštrukcie a prace HSV. HZS T4	70,000	hod	188,00	13 160,00		5 236,00	1 843,10			4 280,01	1 800,89	70,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	70,000	Nh	74,80	5 236,00	74,80 za %							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**93 446,05**	**Sk**			**3 198,57**	**27 049,69**	**9 523,83**	**8 716,10**	**3 269,83**	**29 357,65**	**12 330,35**	**423,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225 892,15**	**Sk**			**42 856,79**	**63 709,88**	**22 427,91**	**9 058,19**	**3 269,83**	**59 531,20**	**25 038,32**	**875,8**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 17 13 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
31	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	23.000	m2	615,00	14 145,00	13 121,50	302,68	106,49			428,37	185,96	4.0
		Hmota tesniaca AQUAFIN-2K	80,500	kg	163,00	13 121,50	570,50 za %							
		Montér hydroizolácii	4.048	Nh	74,80	302,79	13,16 za %							
32	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	141.450	%	2,90	410,20								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**14 555,20**	**Sk**			**13 121,50**	**302,68**	**106,49**			**428,37**	**185,96**	**4.0**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**14 555,20**	**Sk**			**13 121,50**	**302,68**	**106,49**			**428,37**	**185,96**	**4.0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
33	721999904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	16.000	hod	240,00	3 840,00		1 196,80	421,28			1 693,80	528,12	16.0
		Stavebný inštalatér	16.000	Nh	74,80	1 196,80	74,80 za %							
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 840,00**	**Sk**				**1 196,80**	**421,28**			**1 693,80**	**528,12**	**16,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**3 840,00**	**Sk**				**1 196,80**	**421,28**			**1 693,80**	**528,12**	**16,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
34	766664916	Oprava dvier, zrezanie dver. krídiel z tvr. dreva	4.000	kus	70,50	282,00		87,68	30,88			124,09	39,35	1,1
		Stavebný stolár	1,172	Nh	74,80	87,66	21,92 za %							
35	766666911	Oprava dvier, zakrytie dvernej výplne kompletiz.	3,000	kus	238,00	714,00		222,27	78,24			314,58	99,91	3.3
		Stavebný stolár	3,231	Nh	67,20	217,12	72,37 za %							
		Stavebný stolár	0,069	Nh	74,80	5,16	1,72 za %							
36	766669921	Oprava dvier výmena zámka	8.000	kus	54,00	432,00		134,96	47,52			191,01	58,51	2.0
		Stavebný stolár	2,008	Nh	67,20	134,93	16,87 za %							
37	766669923	Oprava dvier výmena dverného štítka	8,000	kus	16,80	134,40		41,92	14,72			59,33	18,43	0.6
		Stavebný stolár	0,624	Nh	67,20	41,93	5,24 za %							
38	611001491	Dodávka kovania dverí	5,000	kus	680,00	3 400,00	3 400,00							
39	611001492	Dodávka kovania okien	3,000	kus	240,00	720,00	720,00							
40	611001551	Vnútorné kovanie okien	19,000	kus	160,00	3 040,00	3 040,00							
41	766691610	Vonkajšie krycie lišty pre prekrytie spojov s podtmelením	26,000	m	82,50	2 145,00	1 487,98	206,18	72,54			291,81	86,49	3.0
		Tmel olejovy pružny biely 0 5005	10,400	kg	56,50	587,60	22,60 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175, 01 PREDMIER
IČO: 40 008 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Klinec kolársky 022820 1.8:40	0,182	kg	28,00	5,09	0,20 za %							
		Lišta smreková 15x60 mm krycia	26,000	m	30,00	780,00	30,00 za %							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	115,171	Sk	1,00	115,17	4,43 za %							
		Stavebný stolár	3,068	Nh	67,20	206,16	7,93 za %							
42	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl š. do 10cm	9,000	kus	94,00	846,00	37,08	251,64	88,56			356,14	112,58	3,7
		Skrutka oceľova zápustná 021814 4x60	0,019	1000 ks	410,00	8,11	0,90 za %							
		Vrták na priklep VRT d8	0,160	kus	51,00	8,19	0,91 za %							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	20,781	Sk	1,00	20,78	2,31 za %							
		Stavebný stolár	3,744	Nh	67,20	251,59	27,96 za %							
43	766695232	Montáž prahov dvier 2-kridl š. do 10cm	1,000	kus	128,00	128,00	7,34	37,63	13,25			53,26	16,52	0,5
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,004	1000 ks	410,00	1,80	1,80 za %							
		Vrták na priklep VRT d8	0,017	kus	51,00	0,91	0,91 za %							
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	4,629	Sk	1,00	4,62	4,63 za %							
		Stavebný stolár	0,560	Nh	67,20	37,63	37,63 za %							
44	611000060	Prahy drevené dl. 62 cm	3,000	kus	120,00	360,00	360,00							
45	611000080	Prahy drevené dl. 82 cm	5,000	kus	150,00	750,00	750,00							
46	611000120	Prahy drevené dl. 125 cm	1,000	kus	235,00	235,00	235,00							
47	611000150	Prahy drevené dl. 145 cm	1,000	kus	420,00	420,00	420,00							
48	766999904	Konštrukcie stolárske. HZS T4	26,000	hod	240,00	6 240,00		1 944,80	684,58			2 752,43	858,19	26,0
		Stavebný stolár	26,000	Nh	74,80	1 944,80	74,80 za %							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**19 846,40**	**Sk**			**10 457,40**	**2 927,08**	**1 030,29**			**4 142,65**	**1 288,98**	**40,4**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**19 846,40**	**Sk**			**10 457,40**	**2 927,08**	**1 030,29**			**4 142,65**	**1 288,98**	**40,4**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
49	771471114	Montáž soklov keram.rovných do malty do 15cm	22,900	m	86,50	1 980,85	226,02	547,31	192,58			774,59	240,33	6,5
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,077	m3	2 830,00	220,34	9,62 za %							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	5,665	Sk	1,00	5,66	0,25 za %							
		Obkladač stien	6,595	Nh	83,00	547,40	23,90 za %							
50	597611000	Dodávka keram. dlažby	3,572	m2	400,00	1 428,80	1 428,80							
51	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	34,097	%	3,80	129,56								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 539,22**	**Sk**			**1 654,82**	**547,31**	**192,58**			**774,59**	**240,33**	**6,5**
		776 - Podlahy povlakové												
52	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	29,000	m	13,10	379,90	56,55	100,34	35,38			142,01	45,62	1,6
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	0,043	kus	620,00	26,79	0,92 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175 3 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 25	0,043	kus	570,00	24,62	0,85 za %							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	5.124	Sk	1.00	5.12	0.18 za %							
		Parketár	1,334	Nh	60.50	80,70	2.78 za %							
		Parketár	0.290	Nh	67,20	19,48	0,67 za %							
53	999776201	PVC soklík	29.000	m	28.00	812.00	812.00							
54	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	34.275	m2	49,50	1 696.61		528.86	186.11			748.49	233,14	8.7
		Stavebný robotník kladenia podláh	8.740	Nh	60.50	528,77	15.43 za %							
55	776521100	Lepenie povlakových podlah plastových pasov	34.275	m2	68.00	2 330,70	1 092.68	384.56	135.38			544.26	173 80	5.7
		Duvilax L 58 bal 5kg	0,000	t	68 700,00	47,09	1,37 za %							
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	0.636	kus	620.00	394.40	11,51 za %							
		Lepidlo 6845 MATADORFIX 50	1.028	kg	124,00	127,50	3,72 za %							
		Lepidlo plastove na parkety V 7500 TOMZIT	5.484	kg	95,50	523.72	15.28 za %							
		Parketár	5,723	Nh	67,20	384,64	11,22 za %							
56	999776101	Dodávka PVC pásov s podložkou	34.961	m2	295.00	10 313,49	10 313,49						0 00	
57	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách zvarovanie podlahovín	16.000	m	14,10	225.60	49.44	54.88	19.36			77 67	24 25	0 8
		Ostatný materiál pre podlahy povlakove	49,480	Sk	1,00	49,48	3,09 za %							
		Parketár	0.816	Nh	67,20	54,83	3,43 za %							
58	999776250	PVC zváracia šnúra	16.000	m	9,50	152,00	152,00							
59	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	159.103	%	0,40	63,64								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**15 973,95**	**Sk**			**12 476,17**	**1 068,64**	**376,23**			**1 512,43**	**476,81**	**16,9**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
60	777551944	Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit hr. 4mm	34.275	m2	137,00	4 695.67	1 470.39	992.26	349.26	14.39		1 419.39	449.97	13 2
		Teralit DB okér svetlý sb	0,038	t	12 300,00	476,38	13,90 za %							
		Teralit DB zeleň svetlá sb	0,040	t	12 800,00	513,30	14,98 za %							
		Teralit DB tehlovo červený sb.	0.038	t	12 400.00	480,26	14,01 za %							
		Ostatný materiál pre podlahy syntetické	0,403	Sk	1,00	0,40	0,01 za %							
		Podlahár, pokladač podlah krytov	13,264	Nh	74,80	992,17	28,95 za %							
61	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	46.957	%	0,40	18.78								
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**4 714,46**	**Sk**			**1 470,39**	**992,26**	**349,26**	**14,39**		**1 419,39**	**449,97**	**13,2**
		77 - PODLAHY spolu :	**24 227,63**	**Sk**			**15 601,39**	**2 608,22**	**918,09**	**14,39**		**3 706,41**	**1 167,13**	**36,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľu[illegible]r Kremeň - LKS
Rašov 17[illegible], 013 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		783 - Nátery												
62	783201821	Odstránenie náterov z kov stav doplnk. konštr. opálením	197,164	m2	133,00	26 222,81	1 644,34	7 646,01	2 691,26			10 821,21	3 419,94	121,6
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,354	100 ks	314,00	111,43	0,57 za %							
		Ostatný materiál pre nátery	1 533,040	Sk	1,00	1 533,04	7,78 za %							
		Maliar, natierač	121,847	Nh	60,50	7 371,76	37,39 za %							
		Príplatok za sťažené podmienky	65,261	Nh	4,20	274,09	1,39 za %							
63	783225100	Nátery kov stav doplnk konštr syntet dvojnás +1x email	100,964	m2	111,00	11 207,00	2 500,87	2 698,76	950,07			3 819,50	1 237,78	40,5
		Farba syntetická na konštrukcie č 1310 sivá S 2014	12,115	kg	100,00	1 211,56	12,00 za %							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	4,543	kg	105,00	477,05	4,73 za %							
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	4,543	kg	117,00	531,57	5,27 za %							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,514	kg	39,00	59,06	0,59 za %							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,111	100 ks	314,00	34,87	0,35 za %							
		Ostatný materiál pre nátery	186,745	Sk	1,00	186,74	1,85 za %							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr	0,706	Nh	67,20	47,49	0,47 za %							
		Maliar natierač	7,673	Nh	60,50	464,23	4,60 za %							
		Maliar, natierač	32,308	Nh	67,20	2 171,12	21,50 za %							
		Príplatok za sťažené podmienky	3,735	Nh	4,20	15,68	0,16 za %							
64	783321210	Nátery syntet rebrových rúr dvojnásobne	96,200	m2	98,50	9 475,70	6 421,35	944,68	332,85			1 336,98	439,83	13,5
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	29,822	kg	125,00	3 727,75	38,75 za %							
		Farba syntetická na konštrukcie č 1310 sivá S 2014	25,012	kg	100,00	2 501,20	26,00 za %							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	3,848	kg	39,00	150,07	1,56 za %							
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,134	100 ks	314,00	42,26	0,44 za %							
		Maliar natierač	13,564	Nh	67,20	911,51	9,48 za %							
		Príplatok za sťažené podmienky	7,888	Nh	4,20	33,13	0,34 za %							
65	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	114,800	m	2,90	332,92	18,36	97,58	34,44			138,10	44,43	1,6
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,057	100 ks	314,00	18,02	0,16 za %							
		Maliar, natierač	1,607	Nh	60,50	97,23	0,85 za %							
66	783401812	Odstranenie náterov z kov potrubia do DN 100mm	92,250	m	3,65	336,71	14,76	100,55	35,05			142,31	44,03	1,6
		Platno brúsne molino G 150x200 150	0,046	100 ks	314,00	14,48	0,16 za %							
		Maliar, natierač	1,660	Nh	60,50	100,46	1,09 za %							
67	783424140	Nátery synt kov potrubia do DN 50mm dvojnás a základ	114,800	m	27,00	3 099,60	953,98	675,02	237,63			955,35	277,60	9,9
		Farba syntetická miniová S 2005	2,583	kg	145,00	374,53	3,26 za %							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	4,305	kg	125,00	538,12	4,69 za %							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,688	kg	39,00	26,86	0,23 za %							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,045	100 ks	314,00	14,41	0,13 za %							
		Maliar, natierač	9,987	Nh	67,20	671,16	5,85 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubom[illegible] Kremeň - LKS
Rašov 175, [illegible] 51 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Priplatok za sťažené podmienky	1,033	Nh	4.20	4,33	0,04 za %							
68	783425150	Nátery synt kov potrubia do DN 100mm dvojnás a základ	92.250	m	34.00	3 136.50	1 070.10	642.98	226.01			910.00	287.40	9.5
		Farba syntetická miniová S 2005	3.459	kg	145.00	501.60	5.44 za %							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	4.151	kg	125.00	518.90	5.63 za %							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0.830	kg	39.00	32.37	0.35 za %							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0.055	100 ks	314.00	17,37	0,19 za %							
		Maliar natierač	9.501	Nh	67.20	638.51	6.92 za %							
		Priplatok za sťažené podmienky	1,107	Nh	4,20	4,64	0.05 za %							
69	783602822	Odstránenie náterov zo stolár okien kyv otoč. opálením	113.003	m2	125.00	14 125.37	778.59	4 166.42	1 466.77			5 896.62	1 816.96	66.6
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0.339	100 ks	314.00	106.44	0.94 za %							
		Ostatný materiál pre nátery	672.301	Sk	1.00	672.30	5.95 za %							
		Maliar natierač	66.671	Nh	60.50	4 033.64	35.70 za %							
		Priplatok za sťažené podmienky	31.527	Nh	4,20	132.41	1.17 za %							
70	783602823	Odstránenie náterov zo stolár dvier a zárubní opálením	42.630	m2	146.00	6 223.98	293.72	1 848.86	650.96			2 616.65	813.78	29.5
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0.127	100 ks	314.00	40.15	0.94 za %							
		Ostatný materiál pre nátery	253.623	Sk	1.00	253.62	5,95 za %							
		Maliar. natierač	29.585	Nh	60.50	1 789.90	41.99 za %							
		Priplatok za sťažené podmienky	14.025	Nh	4,20	58.90	1,38 za %							
71	783624920	Opr náterov stolár. výrobkov syntet dvojnas +1x email+1x plně tmel.	155.633	m2	190.00	29 570.27	5 363.11	7 537.30	2 653.54			10 667.34	3 348.96	103.1
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	21.788	kg	125,00	2 723.57	17,50 za %							
		INDUSTROL email vonkajší slon kosť S 2013	15.563	kg	97,00	1 509.64	9.70 za %							
		Tmel emulzný disperzný V 5011	8.559	kg	68,00	582.06	3,74 za %							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	3.112	kg	39,00	121.39	0.78 za %							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0.186	100 ks	314,00	58,64	0,38 za %							
		Ostatný materiál pre nátery	368.535	Sk	1.00	368.53	2,37 za %							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr	1.400	Nh	67.20	94.12	0,60 za %							
		Maliar natierač	14.785	Nh	60,50	894,50	5.75 za %							
		Maliar. natierač	86.998	Nh	74.80	6 507.51	41.81 za %							
		Priplatok za sťažené podmienky	9,960	Nh	4,20	41,83	0.27 za %							
72	783903812	Odmastenie saponátmi	352.797	m2	22.00	7 761.53	1 217.14	2 028.58	712.64			2 871.00	932.14	33.5
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	35.279	kus	34,50	1 217.14	3,45 za %							
		Maliar. natierač	33.515	Nh	60.50	2 027.70	5,75 za %							
		783 - Nátery spolu :	**111 492,40**	**Sk**			**20 276,36**	**28 386,78**	**9 991,28**			**40 175,06**	**12 662,90**	**431,8**
		784 - Maľby												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubomír V[illegible]meň - LKS
Rašov 175, 01[illegible] PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
73	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	429,437	m2	23,00	9 877,05	42,94	3 053,29	1 073,59			4 321,25	1 385,96	40,7
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,128	100 ks	337,00	43,41	0,10 za %							
		Maliar. natierač	40,796	Nh	74,80	3 051,57	7,11 za %							
74	784413301	Pačok 2x vap. mliekom s bielením 1x v miestnosti v do 3,8m	715,728	m2	19,60	14 028,26	665,62	4 172,69	1 467,24			5 905,51	1 817,19	55,8
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,214	100 ks	337,00	72,36	0,10 za %							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,186	t	2 770,00	515,46	0,72 za %							
		Ostatný materiál ore maľby	75,888	Sk	1,00	75,88	0,11 za %							
		Maliar. natierač	55,826	Nh	74,80	4 175,84	5,83 za %							
75	784452374	Maľba zo zmesi lekut. 1 far. dvojnás. b. strop schod. do3,8m	715,728	m2	22,50	16 103,88	3 206,46	4 065,33	1 431,45			5 753,56	1 647,06	54,3
		Farba práš. do interiéru červeň svetlá	5,367	kg	46,00	246,92	0,35 za %							
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	5,367	kg	93,50	501,90	0,70 za %							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,214	100 ks	337,00	72,36	0,10 za %							
		Náter maliarsky Primalex PLUS 7 5 kg	0,093	t	21 600,00	2 009,76	2,81 za %							
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,021	t	15 400,00	330,66	0,46 za %							
		Ostatný materiál pre maľby	42,163	Sk	1,00	42,16	0,06 za %							
		Maliar. natierač	54,395	Nh	74,80	4 068,77	5,68 za %							
76	784495904	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami sch. do 3,8m	71,573	m2	48,50	3 471,29	2 073,46	438,74	154,59			620,94	183,54	5,8
		Email syntetický univerzálny biely S2071	10,020	kg	132,00	1 322,66	18,48 za %							
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	4,294	kg	159,00	682,80	9,54 za %							
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	1,431	kg	47,50	67,99	0,95 za %							
		Maliar. natierač	5,868	Nh	74,80	439,00	6,13 za %							
77	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	214,718	m2	47,00	10 091,74	1 462,22	2 699,00	949,05			3 819,83	1 161,63	36,0
		Glej kostný vo vreciach	6,441	kg	46,00	296,31	1,38 za %							
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,644	kg	24,50	15,78	0,07 za %							
		Ostatný materiál pre maľby	1 150,965	Sk	1,00	1 150,96	5,36 za %							
		Maliar. natierač	36,072	Nh	74,80	2 698,23	12,57 za %							
		784 - Maľby spolu :	**53 572,24**	**Sk**			**7 450,73**	**14 429,07**	**5 075,94**			**20 421,09**	**6 195,40**	**192,9**
		787 - Zasklievanie												
78	787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	31,452	m2	43,00	1 352,43		422,71	148,76			598,26	182,69	6,2
		Stavebný sklenár	6,290	Nh	67,20	422,71	13,44 za %							
79	787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien dvier	156,600	m	46,50	7 281,90	4 951,69	715,66	252,12			1 012,85	349,57	10,6
		Ostatný materiál pre zasklievanie	4 951,723	Sk	1,00	4 951,72	31,62 za %							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	2,818	Nh	67,20	189,42	1,21 za %							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Ľubom[illegible]remeň - LKS
Rašov 175, [illegible]1 PREDMIER
IČO: 40 068 773
tel. 0905 143 841

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný sklenár	7,830	Nh	67,20	526,17	3,36 za %							
80	787512250	Zaskl okien, dvier pev sklom ťah str podtm zat hr 4mm	31,452	m2	303,00	9 529,95	7 373,60	672,12	236,51			951,25	296,45	10,0
		Tmel sklenársky na kovové rámy O 5505	61,331	kg	35,50	2 177,26	69,23 za %							
		Sklo ploché plavené FLOAT hr. 4 mm	27,599	m2	183,00	5 050,64	160,58 za %							
		Ostatný materiál pre zasklievanie	145,620	Sk	1,00	145,62	4,63 za %							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr	0,566	Nh	67,20	38,04	1,21 za %							
		Stavebný sklenár	9,435	Nh	67,20	634,07	20,16 za %							
81	998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	181,643	%	1,20	217,97								
		787 - Zasklievanie spolu :	**18 382,27**	**Sk**			**12 325,29**	**1 810,50**	**637,41**			**2 562,36**	**828,72**	**26,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**183 446,91**	**Sk**			**40 052,39**	**44 626,36**	**15 704,64**			**63 158,51**	**19 687,02**	**651,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**245 916,14**	**Sk**			**79 232,68**	**51 661,14**	**18 180,79**	**14,39**		**73 129,74**	**22 857,21**	**749,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
82	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	95,760	%	5,00	478,80								
83	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	44,000	hod	266,00	11 704,00		3 652,00	1 285,68			5 168,58	1 597,74	44,0
		Elektroinštalatér	44,000	Nh	83,00	3 652,00	83,00 za %							
84	345410010	Zásuvka 2-násobná	12,000	kus	197,00	2 364,00	2 364,00							
85	3456041031	Krabica rozvodná AC DUR	2,000	kus	99,00	198,00	198,00							
86	347510801	Trubica žiarivková L-1200 mm, 40W	4,000	kus	56,00	224,00	224,00							
87	3482008141	Svietidlo žiarivkové 2x40 W	2,000	kus	1 250,00	2 500,00	2 500,00							
88	3482008173	Kryt svietidla	2,000	kus	290,00	580,00	580,00							
89	3482008563	Spínač sériový nástenný IP 55	11,000	kus	220,00	2 420,00	2 420,00							
90	3483E0163	Svietidlo nást. žiarovk strop Ž 60W, IP 40 plast 1	5,000	kus	640,00	3 200,00	3 200,00							
91	3488S0060	Podružný materiál	114,890	%	3,00	344,67	344,67							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**24 013,47**	**Sk**			**11 830,67**	**3 652,00**	**1 285,68**			**5 168,58**	**1 597,74**	**44,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 013,47**	**Sk**			**11 830,67**	**3 652,00**	**1 285,68**			**5 168,58**	**1 597,74**	**44,0**
		Za rozpočet celkom :	**495 821,76**	**Sk**			**133 920,15**	**119 023,03**	**41 894,38**	**9 072,58**	**3 269,83**	**137 829,52**	**49 493,28**	**1 668,8**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

