Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-529-2/2004

Ružomberok ´ . novembra 2004

Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-529-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315 023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír Trúchly
IČO	:	17 869 811
DIČ	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	SLSP Kysucké Nové Mesto číslo účtu: 0310666190/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. Žo – 2000/00712/00002 zo dňa 8.6.2000

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy číslo 78 – v objekte kasární Mokraď – oprava strechy", v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 15. novembra 2004
Ukončenie prác : 10. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	499 112,10 Sk
DPH	:	94 831,30 Sk
Cena s DPH	:	593 943,40 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB zam. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku . novembra 2004

Vladimír Truchlý - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
IČO: SK1020[illegible]
☎ [illegible]

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Trúchly
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-529-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom: Vladimír TRÚCHLY– TYPOS, 01001 Žilina

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Priestory budovy číslo 19 - priestory pre vykonávania prác a komunikácie od budovy č. 23 po budovu č. 78 – preprava osôb a dovoz materiálu.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie - obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výške, práce s ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Vladimír Trúchly.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Vladimír Trúchly.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Vladimír Trúchly	majiteľ firmy

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 15. 11. 2004 do 10. 12. 2004

V Ružomberku: . novembra 2004

Vladimír Trúchly - TYPOS
033 33 POVINA 315
SK1020158230
[illegible]

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba : Mokraď Objektč. 87 - oprava strechy

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Mokraď

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok — IČO : — DIČ :

Ružomberok — IČ DPH :

Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír — IČO : — DIČ :

02333 Povina 315 — IČ DPH :

Projektant : Bez projektu — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	593 943 Sk	za M3 OP		1 M	593 943 Sk	za M
	1 M2 ZP	593 943 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	593 943 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	26 321,29		26 321,29
2	PSV :	150 758,47	315 696,34	466 454,81
3	MCE :	6 336,00		6 336,00
4	iné :			
5	Súčet :	183 415,76	315 696,34	499 112,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 112,10
22	DPH 19 % z .	499 112,10	94 831,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		593 943,40

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka .

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635-065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ	**Posádková správa budov Ružomberok**	*JKSO*	
Dodávateľ	**TYPOS-Trúchly Vladimír**	*Dátum*	**08.11.2004**
Projektant	**Bez projektu**	*Spracoval*	

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Mokraď Objektč. 87 - oprava strechy

Ing. Miloš Kovaľ

Popis položky stavebného dielu remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Sut spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 112,00	2 112,00		0,262	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 209,29	24 209,29		0,044	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	26 321,29	26 321,29		0,306	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	63 238,50	63 238,50		0,674	
712 - Povlakové krytiny	353 020,26	51 314,24	301 706,02	9,239	3,774
713 - Izolácie tepelne	17 629,92	3 639,60	13 990,32	0,456	
- , - IZOLÁCIE	433 888,68	118 192,34	315 696,34	10,370	3,774
721 - Vnútorná kanalizácia	13 200,00	13 200,00			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	13 200,00	13 200,00			
763 - Konštrukcie - drevostavby	14 430,96	14 430,96		0,381	
76 - KONŠTRUKCIE	14 430,96	14 430,96		0,381	
783 - Nátery	4 142,02	4 142,02		0,016	
784 - Maľby	793,15	793,15		0,006	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	4 935,17	4 935,17		0,022	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	466 454,81	150 758,47	315 696,34	10,775	3,774
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	6 336,00	6 336,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	6 336,00	6 336,00			
Za rozpočet celkom :	499 112,10	183 415,76	315 696,34	11,082	3,774

Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Dodávateľ : **TYPOS-Trúchly Vladimír**
Stavba :Mokraď Objektč. 87 - oprava strechy

Projektant : **Bez projektu**
Spracoval :
JKSO : *Dátum .* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	622461182	Omietka vonk. stien brizolitová striekaná zlož. III	4,800	m2	440,00	2 112,00		19
2	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m *8*8 = 64,000*	64,000	m2	36,00	2 304,00		19
3	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	64,000	m2	21,50	1 376,00		19
4	941941841	Demontáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	64,000	m2	17,60	1 126,40		19
5	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	727,000	m2	20,50	14 903,50		19
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,239	t	487,00	4 499,39		19
7	711741567	Zhotovenie detailu škár pritavením vodor. NAIP 1000 mm	1 686,360	m	37,50	63 238,50		19
8	712300832	Povl. krytina striech do 10° odstránenie vrstiev 2	232,000	m2	6,80	1 577,60		19
9	712300841	Povl. krytina striech do 10° odstránenie machu odškrábaním	727,180	m2	6,70	4 872,11		19
10	712310911	Povl. krytina striech do 10° udr. za studená suspenz. asfalt.	727,180	m2	4,50	3 272,31		19
11	111631500	Lak asfaltový AIP-PENETRAl sudy	0,185	t	24 500,00		4 532,50	19
12	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP *14.4*8*2+(14,4*31,7-6,5*7,8)+6,5*14 = 727,180*	959,180	m2	36,00	34 530,48		19
13	628331600	Pás asfaltový modifikovaný Copernit Fiberpol mineral 4,5 kg *727,18*1,15 = 836,257*	836,257	m2	179,00		149 690,00	19
14	628331610	Pás asfaltový modifikovaný Copernit Fiberpol 3mm	1 103,057	m2	132,00		145 603,52	19
15	712451321	Prekážka v ploche do 0,25 m2 -30°	8,000	kus	40,00	320,00		19
16	712951111	Montáž ventilačnej hlavice	8,000	kus	80,50	644,00		19
17	591927450	Hlavica ventilačná obyčajná	8,000	kus	235,00		1 880,00	19
18	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	9,239	t	660,00	6 097,74		19
19	713111123	Montáž tep. izolácie stropov rovným spodkom na tme	21,600	m2	57,50	1 242,00		19
20	631000002	Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr.120	22,032	m2	635,00		13 990,32	19
21	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovným spodkom lepením *5,4*4 = 21,600*	21,600	m2	111,00	2 397,60		19
22	721999905	Oprava vtoku do strešných vpustí liatinových	50,000	hod	264,00	13 200,00		19
23	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		t	350,00			19
24	763133420	Podhľady sádrokart D113 GKFI 15	22,032	m2	655,00	14 430,96		19
25	783841110	Nátery omietok stropov polystyrénové 3x email +1x plné tmelenie	22,032	m2	188,00	4 142,02		19
26	784452571	Maľba zo zmesí tekut Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	22,032	m2	36,00	793,15		19
27	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia - bleskozvodu	12,000	hod	264,00	3 168,00		19
28	213290080	Montáž bleskozvodu - spätné zapojenie	12,000	hod	264,00	3 168,00		19
		Za rozpočet celkom :	**499 112,10**	**Sk**		**183 415,76**	**315 696,34**	

Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant **Bez projektu**
Dodávateľ **TYPOS-Trúchly Vladimír**

Spracoval *Ing. Miloš Kovaľ*
JKSO
Dátum . .

Stavba :Mokraď Objektč. 87 - oprava strechy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	622461182	Omietka vonk. stien brizolitová strekaná zlož. III	4 800	m2	440,00	2 112,00	231,31	753,12	265,09	862,46	8 6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**2 112,00**	**231,31**	**753,12**	**265,09**	**862,46**	**8,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 2 m v. do 10 m	64,000	m2	36,00	2 304,00	0,64	786,56	472,70	1 043,84	11 9
3	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	64,000	m2	21,50	1 376,00	1 317 12	24,96	8,78	24,96	0,3
4	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 2 m v. do 10 m	64,000	m2	17,60	1 126,40		449,92	158,37	518,40	6 8
5	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	727,000	m2	20,50	14 903,50	43 62	5 968 67	2 100,97	6 790 18	101 0
6	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,2391		487,00	4 499,39		1 488 86	957 66	2 052 90	24 0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**24 209,29**	**1 361,38**	**8 718,97**	**3 698,50**	**10 430,28**	**144,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**26 321,29**	**1 592,69**	**9 472,09**	**3 963,60**	**11 292,74**	**152,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
7	711741567	Zhotovenie detailu škár pritavením vodor. NAIP 1000 mm	1 686,360	m	37,50	63 238 50	7 689,80	16 964,78	5 971 60	32 614 20	209,1
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				**63 238,50**	**7 689,80**	**16 964,78**	**5 971,60**	**32 614,20**	**209,1**
		712 - Povlakové krytiny									
8	712300832	Povl. krytina striech do 10° odstránenie vrstiev 2	232,000	m2	6,80	1 577,60		487 20	171 49	918 72	7 4
9	712300841	Povl. krytina striech do 10° odstránenie machu odškrábaním	727,180	m2	6 70	4 872 10		1 497 99	527 29	2 843 27	23,2
10	712310911	Povl. krytina striech do 10° udr. za studená suspenz. asfalt	727,180	m2	4 50	3 272 31		1 010 78	355,79	1 905 21	13 8
11	111631500	Lak asfaltový AIP-PENETRAl sudy	0 185	t	24 500 00	4 532 50	4 532 50				
12	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	959 180	m2	36 00	34 530 48	3 846,31	8 258 53	2 907 00	19 519 31	112,2
13	628331600	Pás asfaltový modifikovaný Copernit Fiberpol mineral 4,5 kg	836,257	m2	179,00	149 690,00	149 690 00			-0 00	
14	628331610	Pás asfaltový modifikovaný Copernit Fiberpol 3mm	1 103,057	m2	132,00	145 603 52	145 603 52			-0.00	

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
15	712451321	Prekážka v ploche do 0.25 m2 -30°	8,000	kus	40,00	320,00		98,64	34,72	186,64	1,2
16	712951111	Montáž ventilačnej hlavice	8,000	kus	80,50	644,00	8,64	194,64	68,51	372,24	2,4
17	591927450	Hlavica ventilačná obyčajná	8,000	kus	235,00	1 880,00	1 880,00				
18	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	9,239	t	660,00	6 097,74		875,48	1 691,89	3 530,31	14,8
		712 - Povlakové krytiny spolu :				**353 020,26**	**305 560,97**	**12 423,27**	**5 756,71**	**29 275,70**	**175,2**
		713 - Izolácie tepelné									
19	713111123	Montáž tep. izolácie stropov rovným spodkom na trne	21,600	m2	57,50	1 242,00	171,72	327,88	115,41	627,04	4,9
20	631000002	Doska čadičová NOBASIL JPS 150kg/m3 hr 120	22,032	m2	635,00	13 990,32	13 990,32				
21	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovným spodkom lepením	21,600	m2	111,00	2 397,60	1 329,26	327,88	115,41	625,10	4,9
		713 - Izolácie tepelné spolu :				**17 629,92**	**15 491,30**	**655,77**	**230,83**	**1 252,15**	**9,9**
		71 - IZOLÁCIE spolu :				**433 888,68**	**328 742,08**	**30 043,83**	**11 959,15**	**63 142,06**	**394,3**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
22	721999905	Oprava vtoku do strešných vpustí liatinových	50,000	hod	264,00	13 200,00		4 055,00	1 427,36	7 717,50	50,0
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :				**13 200,00**		**4 055,00**	**1 427,36**	**7 717,50**	**50,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				**13 200,00**		**4 055,00**	**1 427,36**	**7 717,50**	**50,0**
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
23	763133420	Podhľady sádrokart D113 GKFI 15	22,032	m2	655,00	14 430,96	7 771,78	2 046,99	720,54	3 891,73	25,3
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				**14 430,96**	**7 771,78**	**2 046,99**	**720,54**	**3 891,73**	**25,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :				**14 430,96**	**7 771,78**	**2 046,99**	**720,54**	**3 891,73**	**25,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
24	783841110	Nátery omietok stropov polystyrénové 3x email +1x plné tmelenie	22,032	m2	188,00	4 142,01	1 691,17	753,93	265,38	1 431,42	10,3
		783 - Nátery spolu :				**4 142,02**	**1 691,17**	**753,93**	**265,38**	**1 431,42**	**10,3**
		784 - Maľby									
25	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	22,032	m2	36,00	793,15	119,41	206,21	72,58	395,03	2,8
		784 - Maľby spolu :				**793,15**	**119,41**	**206,21**	**72,58**	**395,03**	**2,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				**4 935,17**	**1 810,58**	**960,15**	**337,97**	**1 826,45**	**13,1**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**466 454,81**	**338 324,46**	**37 105,98**	**14 445,03**	**76 577,75**	**482,8**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
26	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia - bleskozvodu	12,000	hod	264,00	3 168,00		973,20	342,56	1 852,20	12,0
27	213290080	Montáž bleskozvodu - spatné zapojenie	12,000	hod	264,00	3 168,00		973,20	342,56	1 852,20	12,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**6 336,00**		**1 946,40**	**685,13**	**3 704,40**	**24,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**6 336,00**		**1 946,40**	**685,13**	**3 704,40**	**24,0**
		Za rozpočet celkom :				**499 112,10**	**339 917,15**	**48 524,47**	**19 093,76**	**91 574,89**	**659,7**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

