ZMLUVA O DIELO PSB -6/4-51-28 /2007

uzatvorená podľa § § 536 - 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov
Sídlo:	:	Rajecká cesta č. 18, 010 01 Žilina
Štat. zástupca	:	Ing. Igor HAAS – riaditeľ PSB
IČO	:	00805165
DIČ	.	-
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000171928/8180

Zhotoviteľ	:	Severoslovenská stavebná s.r.o.
Sídlo	:	Horná Skotňa 2717,024 04 Kysucké Nové Mesto
Štat. zástupca	:	Igor Ščamba
IČO	:	36425397
IČ pre daň	:	Sk 2021906018
DIČ	:	2021906018
Číslo účtu vo VÚB	:	1926580058 / 0200
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je: TOO – tepelné zariadenia pred vykur.sezónou 2007/2008
Oprava bojlerov plynová kotolňa č. 40 hospodársky priestorí VÚ 5728 Rašov.

III. Termín plnenia

3.1 Zahájenie prác dňa: 22.10. 2007
Ukončenie prác dňa: 31.10. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľa, ktorá je v pondelok až piatok v dobe od 6,30 – 15,30 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ŽILINA

IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je budova PSB č.25 – plynová kotolňa VÚ 5728 Rašov –oprava bojlerov pre TÚV v objekte kasarní.

V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	211.407,55 Sk
DPH 19 % z 211.407,55	40.167,40 Sk
CENA vrátene DPH	**251.574,95 Sk**

5.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

6.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
6.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
6.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
6.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
6.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
6.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
6.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle § 549, /Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník/ a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
6.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Posádková správa budov ŽILINA

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

7.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi uzamykateľné priestory pre uloženie materiálu, súvisiaceho s realizáciou predmetu zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov v zmysle OZ § 563. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

8.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905 969448 al. 041/763421 a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

8.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Severoslovenská stavebná Horná Skotňa 2717 Kysucké Nove mesto

8.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

8.10 O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

IX. Zmluvné pokuty

9.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

9.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

10.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Kontrola plnenia zmluvy

11.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať povereným pracovníkom podľa bodu č. 14.4 tejto zmluvy. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 550 Obchodné zákonníka.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť plneniu povinnosti zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XII. Utajenie

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera trvalo a to i po ukončení zmluvných prác.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z., objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť pri určovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.



XIII. Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

13.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

13.5 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a odovzdaním stavebného denníka.

13.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: Igor Ščamba

14.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: p. Pavol Chmeliar.

14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 Posádková správa budov Žilina

Výtlačok č. 3 Severoslovenská stavebná s.r.o. K.N. Mesto

Dátum: 19.10. 2007

Podpis podľa podpisového vzoru:

V Žiline,

Posádková správa budov ŽILINA

Objednávateľ:

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906019

Zhotoviteľ:

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov - oprava bojlerov	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	251 575 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	251 575 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	251 575 Sk	za M2 ZP	1 M	251 575 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 703,52		1 703,52
2	PSV :	70 835,03	138 869,00	209 704,03
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	72 538,55	138 869,00	211 407,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	211 407,55
22	DPH 19 % z : 211 407,55	40 167,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	251 574,95

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov - oprava bojlerov

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 703,52	1 703,52				0,80
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 703,52	1 703,52				
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné	10 933,06	3 689,06	7 244,00	0,129		5,17
71 - IZOLÁCIE	10 933,06	3 689,06	7 244,00	0,129		5,17
722 - Vnútorný vodovod	1 904,00	1 904,00		0,001		0,90
725 - Zariaďovacie predmety	13 787,00	2 483,00	11 304,00	0,086	0,155	6,52
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	15 691,00	4 387,00	11 304,00	0,087	0,155	7,42
731 - Kotolne	477,07	477,07				0,22
732 - Strojovne	148 518,00	28 197,00	120 321,00	0,044	1,026	70,25
733 - Rozvod potrubia	11 780,90	11 780,90		0,055	0,015	5,57
734 - Armatúry	21 952,00	21 952,00		0,022	0,065	10,38
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	182 727,97	62 406,97	120 321,00	0,121	1,106	86,43
783 - Nátery	352,00	352,00		0,000		0,16
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	352,00	352,00		0,000		0,16
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	209 704,03	70 835,03	138 869,00	0,338	1,261	
Za súbor celkom :	211 407,55	72 538,55	138 869,00	0,338	1,261	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. VÚ Rašov - oprava bojlerov

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,260	t	338,00	425,88		130,18	45,82			181,72	68,15	1,7
		Stavebný robotník HSV	1,764	Nh	73,80	130,18	103,32 za t							
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,260	t	360,00	453,60		54,67	19,24		113,38	193,59	72,71	0,7
		Stavebný robotník HSV	0,740	Nh	73,80	54,67	43,39 za t							
		Cestná doprava	113,387	Sk	1,00	113,38	89,99 za t							
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,300	t	12,00	75,60					30,55	33,18	11,86	
		Cestná doprava	30,555	Sk	1,00	30,55	4,85 za t							
4	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,520	t	297,00	748,44		227,83	80,18			321,83	118,59	3,0
		Stavebný robotník HSV	3,087	Nh	73,80	227,82	90,41 za t							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 703,52**	**Sk**				**412,68**	**145,25**		**143,94**	**730,32**	**271,31**	**5,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 703,52**	**Sk**				**412,68**	**145,25**		**143,94**	**730,32**	**271,31**	**5,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
5	713311112	Montáž tep. izolácie bojlerov plôch rovných 2 x rohož	8,000	m2	216,00	1 728,00	104,00	380,72	134,00			853,12	256,16	3,4
		Prichytka perová 30x30 mm	0,400	100 ks	32,50	13,00	1,63 za t							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	90,960	Sk	1,00	90,96	11,37 za t							
		Montér tepelných izolácií	0,296	Nh	81,90	24,24	3,03 za t							
		Montér tepelných izolácií	3,200	Nh	111,40	356,48	44,56 za t							
6	631000003	NOBASIL hr. 6 cm x 2 - rohož	16,000	m2	437,00	6 992,00	6 992,00							
7	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	8,000	m	23,00	184,00	16,80	38,72	13,60			87,21	27,67	0,4
		Spona na MIRELON	24,000	kus	0,70	16,80	2,10 za t							
		Montér tepelných izolácií	0,424	Nh	91,30	38,71	4,84 za t							
8	713462116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	4,000	m	25,00	100,00	8,40	21,56	7,60			47,06	15,38	0,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Spona na MIRELON	12,000	kus	0,70	8,40	2,10 za t							
		Montér tepelných izolácií	0,236	Nh	91,30	21,54	5,39 za t							
9	283771100	Izolácia potrubia MIRELON SV 32 mm	8,000	m	16,00	128,00	128,00							
10	283771160	Izolácia potrubia MIRELON SV 57 mm	4,000	m	31,00	124,00	124,00							
11	998714101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,129	t	1 339,00	172,73		22,58	7,95	15,41	0,46	98,44	27,87	0,2
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,185	Nh	73,80	13,69	106,20 za t							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,108	Nh	81,90	8,85	68,63 za t							
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,000	Nh	81,90	0,03	0,25 za t							
		Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,000	Sh	345,00	0,12	1,00 za t							
		Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,129	Sh	118,00	15,28	118,47 za t							
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,010	Sk	1,00	0,01	0,08 za t							
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	0,459	Sk	1,00	0,45	3,56 za t							
12	998714194	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	0,129	t	721,50	93,07					30,08	48,17	14,81	
		Cestná doprava	30,089	Sk	1,00	30,08	233,25 za t							
13	998714199	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	3,225	t	34,50	111,26					31,37	61,45	18,43	
		Cestná doprava	31,379	Sk	1,00	31,37	9,73 za t							
14	713999905	Demontáž tepelnej izolácie 2 ks bojlerov	4,000	hod	325,00	1 300,00		405,20	142,64			573,47	178,69	4,0
		Montér tepelných izolácií	4,000	Nh	101,30	405,20	101,30 za t							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**10 933,06**	**Sk**			**7 373,20**	**868,78**	**305,79**	**15,41**	**61,93**	**1 768,92**	**539,01**	**8,4**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**10 933,06**	**Sk**			**7 373,20**	**868,78**	**305,79**	**15,41**	**61,93**	**1 768,92**	**539,01**	**8,4**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
15	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	2,000	kus	44,00	88,00		16,20	5,70			52,21	13,89	0,1
		Stavebný inštalatér	0,160	Nh	101,30	16,20	8,10 za t							
16	722231012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	1,000	kus	464,00	464,00	290,04	20,97	7,38			117,66	27,95	0,2
		Ventil priamy mosadzný KE 125C 3/4	1,000	kus	287,00	287,00	287,00 za t							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,010	kg	232,00	2,32	2,32 za t							
		Fermež ľanová	0,010	kg	72,00	0,72	0,72 za t							
		Stavebný inštalatér	0,207	Nh	101,30	20,96	20,97 za t							
17	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	1 352,00	1 352,00	973,04	20,97	7,38			291,17	59,44	0,2
		Ventil poistný P10-137-606 JS20	1,000	kus	970,00	970,00	970,00 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,010	kg	232,00	2,32	2,32 za t							
		Fermež ľanová	0,010	kg	72,00	0,72	0,72 za t							
		Stavebný inštalatér	0,207	Nh	101,30	20,96	20,97 za t							
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 904,00**	**Sk**			**1 263,08**	**58,14**	**20,46**			**461,04**	**101,28**	**0,5**
		725 - Zariaďovacie predmety												
18	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	286,00	286,00		68,55	24,13			147,54	45,78	0,8
		Stavebný inštalatér	0,837	Nh	81,90	68,55	68,55 za t							
19	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	2 197,00	2 197,00	744,75	293,20	103,21			823,03	232,81	3,1
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 3/4	1,000	m	69,50	69,50	69,50 za t							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 3/4x1/2	2,000	kus	11,10	22,20	22,20 za t							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 3/4	2,000	kus	16,20	32,40	32,40 za t							
		Koleno č.92 138207 pozinkované DN3/4	1,000	kus	16,70	16,70	16,70 za t							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN3/4	1,000	kus	21,00	21,00	21,00 za t							
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 3/4	1,000	kus	12,10	12,10	12,10 za t							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	5,000	kus	14,30	71,50	71,50 za t							
		Skrutkovanie č. 330 138260 pozinkované DN 3/4	2,000	kus	48,00	96,00	96,00 za t							
		Ventil priamy prechodný KE 83T 3/4	1,000	kus	226,00	226,00	226,00 za t							
		Predĺženie s nátrubkom K E263 3/4x20	2,000	kus	33,50	67,00	67,00 za t							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	110,350	Sk	1,00	110,35	110,35 za t							
		Murár	0,517	Nh	81,90	42,34	42,34 za t							
		Stavebný inštalatér	2,099	Nh	101,30	212,62	212,63 za t							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,528	Nh	72,40	38,22	38,23 za t							
20	484387080	Ohrievač elektr. stojatý 160L	1,000	kus	11 304,00	11 304,00	11 304,00							
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**13 787,00**	**Sk**			**12 048,75**	**361,75**	**127,34**			**970,57**	**278,59**	**3,9**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**15 691,00**	**Sk**			**13 311,83**	**419,89**	**147,80**			**1 431,61**	**379,87**	**4,5**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
21	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,067	t	3 540,00	237,18		56,77	19,98			122,49	37,93	0,7
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,020	Nh	72,40	1,46	21,86 za t							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,688	Nh	80,30	55,30	825,48 za t							
22	998731193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre kotolne	0,067	t	1 590,00	106,53		7,18	2,52	18,61	6,14	54,89	17,16	0,0
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,013	Nh	72,40	0,97	14,55 za t							
		Vodič	0,032	Nh	89,50	2,84	43,94 za t							
		Vodič	0,032	Nh	99,30	3,26	48,76 za t							
		Autoženiav nad 6t do 8t	0,028	Sh	650,00	18,61	277,88 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,840	Sk	1,00	0,84	12,55 za t							
		Cestná doprava	5,305	Sk	1,00	5,30	79,19 za t							
23	998731194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre kotolne	0,067	t	1 600,00	107,20		7,18	2,52	18,61	6,30	55,33	17,22	0,0
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,013	Nh	72,40	0,97	14,55 za t							
		Vodič	0,032	Nh	89,50	2,94	43,94 za t							
		Vodič	0,032	Nh	99,30	3,26	48,76 za t							
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,028	Sh	650,00	18,61	277,88 za t							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,840	Sk	1,00	0,84	12,55 za t							
		Cestná doprava	5,468	Sk	1,00	5,46	81,62 za t							
24	998731199	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre kotolne	1,744	t	15,00	26,16					8,45	13,47	4,23	
		Cestná doprava	8,458	Sk	1,00	8,45	4,85 za t							
		731 - Kotolne spolu :	**477,07**	**Sk**				**71,14**	**25,04**	**37,23**	**20,91**	**246,18**	**76,55**	**0,8**
		732 - Strojovne												
25	732212815	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l	2,000	kus	975,00	1 950,00		463,22	163,06	5,06		1 006,97	311,69	4,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,920	Nh	89,50	261,34	130,67 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,020	Nh	99,30	200,58	100,29 za t							
		Vodič	0,016	Nh	80,30	1,28	0,64 za t							
		Vozik vysokozdvižný 3,2t	0,014	Sh	362,00	5,06	2,53 za t							
26	732213814	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 1600 l	2,000	kus	4 230,00	8 460,00	4 464,00	633,66	223,04			2 501,59	637,71	7,0
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	6,400	m3	260,00	1 664,00	832,00 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	3,200	kg	875,00	2 800,00	1400,00 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,080	Nh	89,50	633,66	316,83 za t							
27	732214815	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	2,000	kus	625,00	1 250,00		261,34	92,00			696,05	200,61	2,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,920	Nh	89,50	261,34	130,67 za t							
28	732219315	Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 500 l	2,000	súbor	8 112,00	16 224,00	8 764,32	1 148,60	404,30	15,06		4 702,35	1 189,37	11,4
		Rúrky závitové s nátrubkami 11353 okované 5/4	2,178	m	168,00	365,90	182,95 za t							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,650	m3	260,00	169,15	84,58 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,424	kg	875,00	371,70	185,85 za t							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d31,8	4,000	kus	54,50	218,00	109,00 za t							
		Teplomer dvojkovový DTR stonka lakovaná dl. 400 mm	2,000	kus	590,00	1 180,00	590,00 za t							
		Nádržka teplomerová L405mm lakovaná	2,000	kus	89,50	179,00	89,50 za t							
		Tlakomer deformačný kruhový B 03313	2,000	kus	1 220,00	2 440,00	1220,00 za t							
		Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5	2,000	kus	710,00	1 420,00	710,00 za t							
		Slučka kondenzačná otočná 178068 20x1,5	2,000	kus	177,00	354,00	177,00 za t							
		Prípojka tlakomerová 752104 G1/2	2,000	kus	377,00	754,00	377,00 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Posúvač par. klin. VE 3040 5/4	2,000	kus	520,00	1 040,00	520,00 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	272,560	Sk	1,00	272,56	136,28 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,748	Nh	89,50	156,44	78,22 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,636	Nh	99,30	658,95	329,48 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,016	Nh	109,20	329,34	164,67 za t							
		Vodič	0,048	Nh	80,30	3,85	1,93 za t							
		Vozík vysokozdvižný 3,2t	0,041	Sh	362,00	15,05	7,53 za t							
29	4261G6007	Ohrievač vykurovacej vody zásobníkový - 500 l	2,000	kus	58 300,00	116 600,00	116 600,00							
30	732420811	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	1,000	kus	181,00	181,00	15,63	37,59	13,23			88,16	26,39	0,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,050	m3	260,00	13,00	13,00 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,003	kg	875,00	2,62	2,63 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,420	Nh	89,50	37,59	37,59 za t							
31	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1,000	súbor	132,00	132,00	9,77	27,90	9,82			64,87	19,64	0,2
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	9,770	Sk	1,00	9,77	9,77 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,281	Nh	99,30	27,90	27,90 za t							
32	3884A0105	Smyčka k manometru 1/2"	2,000	kus	473,00	946,00	946,00							
33	426106150	Čerpadlo elektrické obehové DN 25	1,000	kus	2 775,00	2 775,00	2 775,00							
		732 - Strojovne spolu :	**148 518,00**	**Sk**			**133 574,72**	**2 572,31**	**905,45**	**20,12**		**9 059,99**	**2 385,41**	**27,1**
		733 - Rozvod potrubia												
34	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	5,000	m	37,00	185,00	36,60	23,70	8,35			92,10	24,25	0,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,052	m3	260,00	13,65	2,73 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,026	kg	875,00	22,96	4,59 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,265	Nh	89,50	23,71	4,74 za t							
35	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	12,000	m	606,00	7 272,00	3 322,32	690,96	243,24			2 397,09	618,39	6,7
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 1	13,068	m	153,00	1 999,40	166,62 za t							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,212	m3	260,00	315,12	26,26 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,900	kg	875,00	787,50	65,63 za t							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1	4,800	kus	6,40	30,72	2,56 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	189,600	Sk	1,00	189,60	15,80 za t							
		Murár	0,372	Nh	80,30	29,87	2,49 za t							
		Murár	0,204	Nh	89,50	18,25	1,52 za t							
		Stavebný tesár	0,348	Nh	80,30	27,94	2,33 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,252	Nh	99,30	25,02	2,09 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,992	Nh	109,20	545,12	45,43 za t							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,552	Nh	72,40	39,96	3,33 za t							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,060	Nh	80,30	4,81	0,40 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
36	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	5,000	m	825,00	4 125,00	1 681,05	361,65	127,30			1 565,62	389,38	3,5
		Rúrky závitové s nátrubkami 11353 okované 5/4	5,325	m	168,00	894,60	178,92 za t							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,626	m3	260,00	162,89	32,58 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,462	kg	875,00	404,25	80,85 za t							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d31,8	1,000	kus	54,50	54,50	10,90 za t							
		Závlačka K2-06 2271 hladká 44,5/2,5 5/4	2,000	kus	23,00	46,00	9,20 za t							
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 5/4,hlad. 44,5/2,5	2,000	kus	18,60	37,20	7,44 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	81,600	Sk	1,00	81,60	16,32 za t							
		Murár	0,155	Nh	80,30	12,44	2,49 za t							
		Murár	0,085	Nh	89,50	7,60	1,52 za t							
		Stavebný tesár	0,145	Nh	80,30	11,64	2,33 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,105	Nh	99,30	10,42	2,09 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,755	Nh	109,20	300,84	60,17 za t							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,230	Nh	72,40	16,65	3,33 za t							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,025	Nh	80,30	2,00	0,40 za t							
37	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	17,000	m	11,70	198,90	4,25	35,53	12,58			114,54	32,00	0,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,102	m3	41,50	4,26	0,25 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,357	Nh	99,30	35,45	2,09 za t							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**11 780,90**	**Sk**			**5 044,22**	**1 111,84**	**391,47**			**4 169,35**	**1 064,02**	**10,9**
		734 - Armatúry												
38	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	6,000	kus	47,50	285,00	92,10	27,90	9,84			124,09	31,07	0,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,132	m3	260,00	34,32	5,72 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,066	kg	875,00	57,75	9,63 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,312	Nh	89,50	27,92	4,65 za t							
39	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	7,000	kus	178,00	1 246,00	328,37	143,50	50,54			578,15	145,44	1,6
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,462	m3	260,00	120,12	17,16 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,238	kg	875,00	208,25	29,75 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,603	Nh	89,50	143,46	20,50 za t							
40	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	10,000	kus	242,00	2 420,00	627,80	279,20	98,30			1 132,44	282,26	3,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,900	m3	260,00	234,00	23,40 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,450	kg	875,00	393,75	39,38 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,120	Nh	89,50	279,24	27,92 za t							
41	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	77,00	154,00	10,70	32,76	11,54			76,07	22,93	0,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	10,700	Sk	1,00	10,70	5,35 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,330	Nh	99,30	32,76	16,38 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
42	734211113	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8	2,000	kus	75,00	150,00	74,74	12,32	4,34			46,65	11,95	0,1
		Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	2,000	kus	23,50	47,00	23,50 za t							
		Kľúč nástrčkový 4320A	2,000	kus	10,90	21,80	10,90 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	5,940	Sk	1,00	5,94	2,97 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,124	Nh	99,30	12,31	6,16 za t							
43	734231216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	8,000	kus	665,00	5 320,00	3 065,36	212,88	74,96			1 611,74	355,06	2,1
		Ventil parný priamy VE 3001 5/4	8,000	kus	377,00	3 016,00	377,00 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	49,360	Sk	1,00	49,36	6,17 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,144	Nh	99,30	212,89	26,61 za t							
44	734241216	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	2,000	kus	555,00	1 110,00	606,34	53,22	18,74			347,52	84,18	0,5
		Ventil spätný nátrubkový VE 3030 5/4	2,000	kus	297,00	594,00	297,00 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	12,340	Sk	1,00	12,34	6,17 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,536	Nh	99,30	53,22	26,61 za t							
45	734251115	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	2,000	kus	1 660,00	3 320,00	2 250,70	45,08	15,86			830,46	177,90	0,4
		Ventil poistný P10-137-606 JS25	2,000	kus	1 120,00	2 240,00	1120,00 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	10,700	Sk	1,00	10,70	5,35 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,454	Nh	99,30	45,08	22,54 za t							
46	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	2,000	kus	224,00	448,00	290,32	16,28	5,74			111,11	24,55	0,1
		Kľúče kohútové č. 901 10	2,000	kus	43,50	87,00	43,50 za t							
		Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 15	2,000	kus	98,00	196,00	98,00 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	7,320	Sk	1,00	7,32	3,66 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,164	Nh	99,30	16,28	8,14 za t							
47	734291114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	2,000	kus	280,00	560,00	356,32	22,44	7,90			141,08	32,26	0,2
		Kľúče kohútové č. 901 12	2,000	kus	43,50	87,00	43,50 za t							
		Kohútik plniaci a vypúšťací K310 DN 20	2,000	kus	131,00	262,00	131,00 za t							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	7,320	Sk	1,00	7,32	3,66 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,226	Nh	99,30	22,44	11,22 za t							
48	734420811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	2,000	kus	9,50	19,00		3,76	1,32			10,94	2,98	0,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,042	Nh	89,50	3,75	1,88 za t							
49	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	2,000	kus	2 440,00	4 880,00	3 216,02	86,00	30,28			1 275,50	272,20	0,8
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,140	m3	260,00	36,40	18,20 za t							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,080	kg	875,00	70,00	35,00 za t							
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,020	kg	115,00	2,30	1,15 za t							
		Drôt zvárací G-102 lesklý d 3,15	0,020	kg	94,50	1,89	0,95 za t							
		Tlakomer deformačný kruhový B 53312	2,000	kus	640,00	1 280,00	640,00 za t							
		Kľúč ku kohútom Y1034 S11	2,000	kus	19,80	39,60	19,80 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5	2,000	kus	710,00	1 420,00	710,00 za t							
		Slučka kondenzačná otočná 178068 20x1,5	2,000	kus	177,00	354,00	177,00 za t							
		Tesnenie ploché 754012 20x1,5	2,000	kus	3,60	7,20	3,60 za t							
		Priadza konopná JL pramen rez.	0,020	kg	232,00	4,64	2,32 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,866	Nh	99,30	85,99	43,00 za t							
50	734424921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	2,000	kus	1 020,00	2 040,00	1 420,00	14,30	5,04			502,58	98,08	0,1
		Kohút tlakomerový skúšobný 121013 20x1,5	2,000	kus	710,00	1 420,00	710,00 za t							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,144	Nh	99,30	14,29	7,15 za t							
		734 - Armatúry spolu :	**21 952,00**	**Sk**			**12 338,77**	**949,64**	**334,40**			**6 788,33**	**1 540,86**	**10,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**182 727,97**	**Sk**			**150 957,71**	**4 704,93**	**1 656,36**	**57,35**	**20,91**	**20 263,85**	**5 066,84**	**48,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
51	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	8,000	m	44,00	352,00	87,92	57,36	20,16			144,95	41,61	0,6
		Farba syntetická miniová S 2005	0,180	kg	194,00	34,92	4,37 za t							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,300	kg	165,00	49,50	6,19 za t							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,048	kg	50,00	2,40	0,30 za t							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,003	100 ks	355,00	1,13	0,14 za t							
		Maliar, natierač	0,696	Nh	81,90	57,00	7,13 za t							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,003	Nh	101,30	0,37	0,05 za t							
		783 - Nátery spolu :	**352,00**	**Sk**			**87,92**	**57,36**	**20,16**			**144,95**	**41,61**	**0,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**352,00**	**Sk**			**87,92**	**57,36**	**20,16**			**144,95**	**41,61**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**209 704,03**	**Sk**			**171 730,66**	**6 050,96**	**2 130,11**	**72,76**	**82,85**	**23 609,33**	**6 027,33**	**62,6**
		Za rozpočet celkom :	**211 407,55**	**Sk**			**171 730,66**	**6 463,65**	**2 275,36**	**72,76**	**226,79**	**24 339,65**	**6 298,65**	**68,2**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-21-6/4-51-28/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Poľadková správa buccv Ružomberok