(122)

ID 4003

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 459 - 2 / 2007

Ružomberok 27. augusta 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 4/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 459 - 2 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MRS - STAV, s. r. o. Červenáková 656/23 962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	Ing. František ČIBRÍK
IČO	:	36 671 193
DIČ	:	2022245346
IČ DPH	:	SK 2022245346
Bankové spojenie	:	VUB a. s. Zvolen
číslo účtu	:	2190110153 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti		Obchodný register vedený pri okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 12037/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava strechy, obvodových múrov a okien b. č. 68 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 3. septembra 2007
Ukončenie prác : 30. novembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	1.710.346,06 Sk.
DPH	:	324.965,80 Sk.
Cena s DPH		2.035.311,86 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 27. augusta 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Pliešovciach: 30 -08- 2007

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Ing. František ČIBRÍK
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-459 - 2 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MRS – STAV, s. r. o., Ing. František ČIBRÍK, Červenáková 656/23, 926 63 Pliešovce

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-459- 2 /2007 v priestoroch b. č. 83 – Oprava strechy, obvodových múrov a okien b. č. 68 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. František ČIBRÍK	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-459 - 2 / 2007.

V Ružomberku: 27.8.2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Plieš[illegible] 30 -08- 2007

[illegible] STAV a.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DPH: SK2022453346

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. František ČIBRÍK

Kryci list rozpočtu

Stavba :Oprava strešnej krytiny, vonkajších omietok na b.č.68		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing. František Čibrik
Miesto : Mokraď	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 035 312 Sk	za M3 OP	1 M	2 035 312 Sk	za M
1 M2 ZP	2 035 312 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 035 312 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	718 990,51		718 990,51
2	PSV :	374 308,91	617 046,64	991 355,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 093 299,42	617 046,64	1 710 346,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 710 346,06
22	DPH 19 % z : 1 710 346,06	324 965,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 035 311,86
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Jun. 04 2007 08:35AM P2
TEL. CISLO : 421 855 5331258
OD : OKRESNY URAD ZVOLEN

Odberateľ: PSB Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: MRS-STAV s. r. o.

Spracoval: Ing. František Čibrik
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava strešnej krytiny, vonkajších omietok na b.č.68

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	622461111	Oprava omietky brizolitovej škrabanej -10%	2 103,200	m2		67,50	141 966,00	95 713,09	125 644,29	16 318,16	1,130
2	622461216	Omietka vonk. stien brizolit. postrek s disperznou prísadou zlož. III	210,320	m2		102,00	21 452,64	14 928,73	19 574,00	1 878,85	1,096
3	622476110	Náter vonk. starého muriva sanačný neutralizačný Tonerdelosung 2x	51,200	m2		292,00	14 950,40	14 232,19	14 746,13	204,39	1,014
4	622476616	Omietka vonk. stien sanačná štuková Bayosan SP 64G+64F hr. 30 mm	51,200	m2		1 130,00	57 856,00	52 379,40	56 368,18	1 487,57	1,026
5	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	261,520	m2		145,00	37 920,40	27 598,54	34 283,85	3 636,88	1,106
6	622991210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	210,320	m2		335,00	70 457,20	56 454,53	66 013,37	4 444,26	1,067
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**344 602,64**	**Sk**				**261 306,50**	**316 629,84**	**27 970,14**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	176,000	hod		1 130,00	198 880,00	106 410,44	170 746,19	28 134,65	1,165
8	978015321	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 10 %	2 142,000	m2		7,90	16 921,80	8 832,75	14 173,04	2 756,47	1,194
9	978015391	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. V-VII do 100 %	51,200	m2		59,50	3 046,40	1 588,57	2 545,81	500,47	1,197
10	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,017	t		265,00	7 159,50	3 849,22	6 176,46	983,15	1,159
11	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10 806,800	t		8,90	96 180,52	51 548,43	82 714,81	13 465,90	1,163
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	27,017	t		209,00	5 646,55	3 033,93	4 868,24	778,23	1,160
13	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	216,136	t		23,50	5 079,19	2 714,68	4 355,98	723,23	1,166
14	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.suti na urč.sklád.	27,017	t		980,00	26 476,66	8 105,10	13 005,44	13 471,22	2,036
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,626	t		565,00	13 913,69	7 458,16	11 967,37	1 946,24	1,163
16	998991193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	24,626	t		44,00	1 083,54	585,36	939,27	144,26	1,154
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**374 387,87**	**Sk**				**194 124,67**	**311 492,44**	**62 903,85**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**718 990,51**	**Sk**				**455 431,17**	**628 122,28**	**90 873,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
17	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	2 142,000	m2		7,80	16 707,60	6 979,32	14 285,27	2 418,73	1,170

Jačivo : ODS C70

Jun. 04 2007 08:36AM P3 TEL.CISLO : 421 855 5331258 OD : OKRESNY URAD ZVOLEN

Stavba :Oprava strešnej krytiny, vonkajších omietok na b.č.68

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu		
18	712310918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelom	2 142,000	m2		66,00	141 372,00	103 014,26	131 944,96	9 432,52	1,071
19	111632600	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	4,284	t		13 600,00	58 262,40	58 262,40	58 262,40		1,000
20	712311115	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. tmelom	2 142,000	m2		7,50	16 065,00	6 776,60	13 870,34	2 202,54	1,158
21	111633450	Suspenzia asfaltová SA X bubny	0,428	t		31 000,00	13 268,00	13 268,00	13 268,00		1,000
22	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	2 142,000	m2		42,50	91 035,00	47 851,76	80 834,66	10 199,82	1,126
23	628322840	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT	2 463,000	m2		217,00	534 471,00	534 471,00	534 471,00		1,000
24	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	20,304	t		710,00	14 415,84	6 086,98	12 458,79	1 957,07	1,157
25	998712192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m	20,304	t		160,00	3 248,64	1 364,22	2 792,29	456,34	1,163
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**888 845,48**	**Sk**				**778 074,54**	**862 187,73**	**26 667,02**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**888 845,48**	**Sk**				**778 074,54**	**862 187,73**	**26 667,02**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
26	764352207	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 500 dl 5m-	8,400	m		393,00	3 301,20	2 624,84	3 141,62	159,58	1,051
27	764352821	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-45ST	5,850	m		24,00	140,40	59,55	121,89	18,50	1,152
28	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	5,850	m		260,00	1 521,00	1 028,99	1 401,74	119,23	1,085
29	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	8,400	m		17,90	150,36	63,37	129,71	20,68	1,159
30	764999905	Konštrukcie klampiarske, HZS T5	72,000	hod		299,00	21 528,00	9 052,99	18 529,66	2 998,05	1,162
31	111632450	Tmel asfaltový ATIS S-LUTEX špec.	0,110	t		36 500,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00		1,000
32	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,184	t		1 220,00	224,48	94,74	193,91	30,56	1,158
33	998764193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre klampiarske konštr.	0,184	t		800,00	147,20	61,81	126,52	20,67	1,163
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**31 027,64**	**Sk**				**17 001,31**	**27 660,07**	**3 367,30**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
34	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	74,750	kg		84,00	6 279,00	3 223,18	5 554,94	724,02	1,130
35	55300010	Oceľové konštrukcie - kôš ochranný na rebrík	82,225	kg		85,50	7 030,23	7 030,23	7 030,23	0,00	1,000
36	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,087	t		940,00	81,78	34,38	70,36	11,41	1,162
37	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,087	t		482,00	41,93	17,65	36,13	5,78	1,160
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**13 432,95**	**Sk**				**10 305,46**	**12 691,68**	**741,22**	

Jun. 04 2007 08:37AM P4
TEL.CISLO : 421 855 5331258
OD : OKRESNY URAD ZVOLEN

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**44 460,59**	**Sk**				**27 306,78**	**40 351,76**	**4 108,53**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
38	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	16,000	m2		103,00	1 648,00	1 018,00	1 497,47	150,49	1,101
39	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	16,000	m2		47,50	760,00	441,09	681,58	78,39	1,115
40	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	81,660	m2		118,00	9 635,88	7 684,54	9 196,22	439,99	1,048
41	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	81,660	m2		49,50	4 042,17	1 828,63	3 520,59	521,84	1,148
		783 - Nátery spolu :	**16 086,05**	**Sk**				**10 973,27**	**14 895,87**	**1 190,71**	
		787 - Zasklievanie									
42	787600802	Vyskľev. okien a dvier zo skla plochého do 3m2	60,480	m2		58,00	3 507,84	1 475,92	3 020,92	467,12	1,161
43	787600901	Pretmelenie a odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier	268,800	m		49,00	13 171,20	10 654,66	12 598,86	571,96	1,045
44	787613651	Zaskl. okien, dvier skl. ťah. str. do prof. tesn. 968 hr. 4mm	60,480	m2		411,00	24 857,28	22 114,74	24 226,38	631,12	1,026
45	998787102	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	0,526	t		570,00	299,82	126,73	259,40	40,41	1,156
46	998787192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100m pre zasklenie	0,526	t		242,00	127,29	52,66	107,83	19,45	1,180
		787 - Zasklievanie spolu :	**41 963,43**	**Sk**				**34 424,98**	**40 213,42**	**1 750,11**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**58 049,48**	**Sk**				**45 398,26**	**55 109,30**	**2 940,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	991 355,55	**Sk**				**850 779,58**	**957 648,79**	**33 716,39**	
		Za rozpočet celkom :	**1 710 346,06**	**Sk**				**1 398 195,34**	**1 585 755,66**	**124 590,39**	

OD : OKRESNY URAD ZVOLEN TEL.CISLO : 421 855 5331258 Jun. 04 2007 08:38AM P5

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	918 490,68	70,3
Doprava	64 104,99	4,9
Poddodávky		
Spolu :	982 595,68	75,2

		%nákladov
Mzdy :	170 548,41	13,1
Odvody :	60 017,62	4,6
Stroje :	93 033,61	7,1
Spolu :	323 599,66	24,8

Ostatné :		
Priame náklady	1 306 195,34	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	193 469,81	19,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	86 090,51	26,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	279 560,32	

Náklady spolu : 1 585 755,66

Zisk a riziko

Zisk :	124 590,39	7,9 % zisk / náklady
Cena :	1 710 346,06	7,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	123,6	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RLK-454-2/2007

Slovenská správa ciest