PSB BB - 499 - 2/2008

Adresa dodávateľa:	
TEMPRA s.r.o. 29.augusta 53 974 01 Banská Bystrica	V B. Bystrici dňa : 5.9.2008

Objednávka č. PSB BB –8/3-105/2008

Por. čís.	Druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena		Spolu	
			Sk	h	Sk	h
1.	Defektoskopická kontrola srdcovky	1 ks	3 100,-		3 100,-	
2.	Renovácia srdcovky navarením	1 ks	33 200,-		33 200,-	
3.	Defektoskopická kontrola srdcovky	1 ks	3 100,-		3 100,-	
					39 400,-	

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a objednávkou. Prevzatá dodávka materiálu (služby, práce) zodpovedá (nezodpovedá) objednávke – zmluve.
Zistené nedostatky neboli.

Dátum: 5.9..2008

z. Viera Fukoňová

meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca podľa podpisového vzoru

Lehota splatnosti faktúry		**30 dní**
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov B. Bystrica ul. ČSA 7 974 31 Banská Bystrica
2	Bankové spojenie odberateľa	štátna pokladnica č.ú. : 7000172197/8180
3	Dodacia lehota	19..9..2008
4	IČO	30845572

TEMPRA, s.r.o.
29. augusta 53, 974 01 B. Bystrica
IČO: 31 639 607
IČ DPH: SK2020477030

pečiatka a podpis dodávateľa

Mgr. Igor ŠIMO
Riaditeľ PSB Banská Bystrica

pečiatka a podpis objednávateľa

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

RVO BB - 499/2008

TEMPRA s.r.o.
29.augusta 53, 974 01 Banská Bystrica

Cenová ponuka – renovácia srdcovky

Na základe Vášho dopytu o zaslanie cenového návrhu na renováciu srdcovky č.V1 v Nemeckej Vám posielame našu cenovú ponuku.

Defektoskopická kontrola srdcovky pred renováciou: *2.600,- Sk bez DPH*

- použitá technológia: ultrazvukový defektoskop EPOCH IV
- doba merania srdcovky: cca 1hod.

Renovácia srdcovky naváraním: *27.900,- Sk bez DPH*

- použitá technológia: zváračka ESAB LUA 400, elektocentrála, uhlová brúska
- použitý materiál - brúsny kotúč NORTON 230x7x22,3
  - čistič, vývojka, penetrant DIFFU-THERM (kapilárna skúška)
  - kyslík + propán
  - rúrkový drôt ESAB OK Turbodur 15.43
  - Elektródy ESAB OK 83.28
- doba renovácie: cca 4 - 5 hod.

Defektoskopická kontrola srdcovky po renovácii: *2.600,- Sk bez DPH*

- použitá technológia: ultrazvukový defektoskop EPOCH IV
- doba merania srdcovky: cca 1hod.

CELKOM: **33.100,- Sk bez DPH**

V cene je zahrnutá doprava defektoskop. skupiny a naváračskej skupiny na miesto výkonu práce. V prípade, že srdcovka po defektoskopickej kontrole pred renováciou nevyhovie, bude Vám fakturovaná len suma 2.600,- Sk bez DPH.

V prípade Vášho záujmu o vykonanie daných prác Vás žiadam o zaslanie objednávky.

S pozdravom

Ing. Peter Kováčik
konateľ spoločnosti
t.č.0905 219 270

TEMPRA, s.r.o.
29. augusta 53, 974 01 B. Bystrica
IČO: 31 639 607
IČ DPH: SK2020477030

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2008

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. PSB BB-8/3-105/2008 (PSB BB-499-2/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen