ZMLUVA O DIELO č. 101-RŠÚ / 2008 -4

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	PAMSTAV s.r.o. K.Kmeťku 9 010 08 Žilina
Zastúpený:	Ing. Štefan Jančo
IČO:	36399990
IČ DPH:	SK2020106407
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2628822156/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	ÚVO 2008/03-PO-A2472
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Štefan Jančo

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava okien výmenou za plastové- severná strana b.č.1**

2.2. CPV: 45421125-6

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 6. novembra 2008
termín ukončenia: 24. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod. do 15.00 hod., po dohovore s užívateľom je možné predĺžiť konec prác do 18.00 hod na realizácii prác mimo kancelárie.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin b.č. 1

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH		419 397,45
DPH 19%		79 685,50
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení		**499 083,00**
Konverzný kurz 1€=30,1260 Sk	celkom	16 566,52 €

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 7 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 60 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Anna Krišková** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú nepristupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Anton Kadaši**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- doklad o nadobudnutí materiálu pod položkami č. 31, 32, 33, 34, 35 ponukového rozpočtu

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami.

- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP MT pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **manipulácia s predmetmi vo výškach, práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Miroslav Hmiro

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 5. novembra 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

PAMSTAV s.r.o.
Ul. K. Kmeťa 9
010 08 Žilina

.....
zhotoviteľ
Ing. Štefan Jančo

K čp. PSBMT 101-RSU/2008 - 5

Krycí list rozpočtu

PAMSTAV s.r.o

Stavba : Oprava okien výmenou za plastové - severná strana BČ.1		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 28.10.2008	
Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN VÚ 1037	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Pamstav, s.r.o.	IČO : 36399990	DIČ : 2020106407	
01008 Žilina	Ul.K. Kmeťku 9	IČ DPH : SK2020106407	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	499 083 SKK	za M3 OP	1 M	499 083 SKK	za M
1 M2 ZP	499 083 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 083 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	77 224,77	9 900,00	87 124,77
2	PSV :	72 182,68	260 090,00	332 272,68
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	149 407,45	269 990,00	419 397,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

Posádková správa budov * MARTIN *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

PAMSTAV s.r.o. Ul.K Kmeťku 9 010 08 Žilina IČO: 36399990, IČ DPH: SK2020106407

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		419 397,45
22	DPH 19 % z :	419 397,45	79 685,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 082,95
F	Odpočet - pripočet		

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	13 921,44
Cena s DPH	16 568,52
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo GDIS A10

Odberateľ: **Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin**
Projektant:
Dodávateľ: **Pamstav, s.r.o.**

Spracoval: **technický úsek**
JKSO:
Dátum: **28.10.2008**

Stavba : Oprava okien výmenou za plastové - severná strana BČ.1*

Rozpočet - náklady

PAMSTAV s.r.o

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	79,380	m	38,50	3 056,01	320,57	1 089,48	383,27			932,09	370,25
		MVJ maltovisko jemna spojivo z kaše vápennej	2,039	m3	2 660,00	112,08							
		MVC omietka škárovacia obyč vap kaša a cem	0,076	m3	2 660,00	228,49							
		OMIETKAR	9,405	Nh	94,90	892,59							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,351	Nh	83,50	196,57							
2	612425931	Omietka vnút ostenia okien dverí vap štukovou	21,033	m2	361,00	7 803,24	2 252,82	2 265,04	797,35			1 938,46	749,56
		MVJ maltovisko vap jemna spojivo z kaše vápennej	0,053	m3	2 860,00	180,46							
		MVC omietka štukovacia obyč vap kaša a cem	0,357	m3	2 660,00	951,11							
		Materiál lešenový v používaní	0,092	m2	10 000,00	921,24							
		OMIETKAR	14,092	Nh	115,80	1 588,73							
		STAVEBNÝ TESÁR	3,743	Nh	83,80	312,88							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,154	Nh	83,50	263,75							
3	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC hr. 15-30 cm	79,800	m	70,50	5 630,83	2 803,43	1 116,19	399,56			950,12	376,52
		MC s plastifikač prís cem trosk portlandský	0,716	m3	3 900,30	2 803,43							
		OMIETKAR	9,584	Nh	94,90	909,55							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,396	Nh	83,60	200,31							
4	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	14,400	m	116,00	1 670,40	156,67	596,44	209,95			510,45	198,03
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,014	m3	2 610,00	37,58							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,043	m3	2 730,00	117,93							
		MURÁR	5,370	Nh	94,80	509,62							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,039	Nh	83,60	86,89							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**18 200,49**	**SKK**			**5 332,35**	**5 061,16**	**1 781,15**			**4 331,42**	**1 694,39**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
5	941941042	Montáž lešenia fasád. radového s podlahami š. do 1,2 m v do 30 m	168,000	m2	56,30	9 458,00		1 865,44	653,40	81,20	341,28	1 866,22	1 251,66
		Ostatný materiál pre práce HSV		Sk	1,00								
		LEŠI NÁRI	19,548	Nh	94,90	1 855,10							
		VRATOK LANOVÝ STAV 0,5T	3,758	Sh	21,50	80,80							
		Prevoz - Vratok lanový stavebný 0,5		Sk	1,00								
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽÍVANÍ	341,280	Sk	1,00	341,28							
6	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň používania lešenia k pol 1042	168,000	m2	33,00	3 564,00	3 329,40	31,80	32,40			78,57	34,93

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk
		Regrik L40x40x5 3000mm	2,045	kus	670,00	30 39							
		Lešenie rúrkové rúrky L4m	2,290	kus	790,00	1 809,63							
		Lešenie rúrkové-nárožka	0,074	kus	63 50	4,73							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,745	kus	92 52	68,93							
		Lešenie rúrkove-spojka upínacia	9,779	kus	85,00	872 06							
		Doska SM oregetaná 2 24-32x5 dĺžka do 3000mm	0,012	m3	4 280,00	56 46							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnym prieznm	0,057	m3	8 500 00	486,54							
		LEŠE NAR	0,972	Nh	94 92	92,24							
7	94194 1842	Demontáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1 7 m v do 30 m	108,000	m2	32,00	3 456 00		1 321 92	465,48	56 32		1 186 25	442,03
		LEŠENÁR	13 932	Nh	94 90	1 322,14							
		VRATOK LANOVY STAV 0 5T	2,689	Sh	21,50	57,81							
		Prevoz - vrátok lanovy stavebny 0,5		Sk	1,00								
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. vysluhy pri výške podlaha do 4 m	140 000	m2	66 00	9 520,20	215 60	3 316,60	1 167 60			2 838,40	1 981 80
		Voda pitna pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,260	m3	42,00	12 04							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	2 800	kus	43 50	121,80							
		Ostatný material pre práce HSV	91,200	Sk	1,00	91,20							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK - HSV	39,676	Nh	83,60	3 316,91						94 04	84,26
9	95384162	Osadenie konzol v murive betónovom	2,000	kus	171,00	342,00	15 12	109 68	39 68				
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,004	m3	2 750,00	10,99							
		Material lešenový v používaní	2,000	m3	10 000,00	4 20							
		MURÁR	0,360	Nh	83,60	30 09							
		MURAR	0,938	Nh	83 60	78,45							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,016	Nh	83,60	1 33							
10	553042230	Konzola atyp nosna pre okna	2,000	ks	4 950,00	9 900 00	9 900 00						
		Materiál konzola atypická nosná	2,000	kus	4 950,00	9 900,00							
11	953991341	Dodávka a osad hmoźd do muriva 2rezobet 16-20 stir	12,000	kus	335 00	4 020 00	3 386,40	147,77	51 90	4,92		129,54	299 46
		Vrták na sndep VRT d20	0,240	kus	985,00	236 40							
		Prichytka, kotva P/ZA 18x100	12 600	kus	250 00	3 150,00							
		MURAR	1 758	Nh	83 60	147,67							
		KLADIVOBEL BURACIE HILTI	0,537	Sh	9,10	4 69							
		Prevoz - kladivo elektrické búracie		Sk	1,00								
12	968051113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel do cien nad 1,5 m2	64 000	kus	11 70	748,80		295,04	103 68			252,49	97 59
		MURAR	3,532	Nh	83,60	295 34							
13	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj do 4 m2	23 400	m2	119,00	2 784 60	482,04	909 55	320,11			778 41	294,48
		Material lešenový v používaní	0,048	m3	10 000 00	482,24							
		MURAR	8,936	Nh	83,60	747,26							
		STAVEBNÝ TESÁR	1,942	Nh	83,60	162 36							

Rozpočet - náklady

PAMSTAV s.r.o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Dopravné	Réžia	Zisk
14	968092359	Vybúranie drevenej perspektívne rosky	13,500	m2	85,00	1 147,50	249,75	353,70	124,47			302,72	116,86
		Materiál ťažobný v používaní	0,024	m2	10 000,00	249,75							
		MURÁR	3,393	Nh	83,60	283,67							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,807	Nh	83,60	99,36							
15	968072354	Vybúranie kov. okenných rámov zasklených do 1 m2	14,453	m2	384,30	5 549,96	981,35	1 800,26	633,76			1 540,69	593,87
		Materiál ťažobný v používaní	0,058	m3	15 000,00	881,35							
		MURÁR	17,560	Nh	83,60	1 468,04							
		STAVEBNÝ TESÁR	3,974	Nh	83,60	332,27							
16	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien vápenných alebo cementových do 100 %	24,619	m2	76,00	1 871,04		640,08	225,26			547,80	457,88
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,656	Nh	83,60	640,08							
17	979011111	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt za prvé podlažie	4,762	t	273,00	1 300,03		512,77	180,47			438,84	167,93
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,133	Nh	83,60	512,75							
18	979011121	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	19,048	t	166,00	3 161,96		1 243,63	437,91			1 064,49	415,73
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,878	Nh	83,60	1 243,63							
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,762	t	288,00	1 371,45							
20	979081112	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	95,240	t	9,30	885,73							
		CESTNÁ DOPRAVA	473,342	Sk	1,00	473,34							
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,762	t	239,30	1 139,11		448,67	157,96			383,56	147,60
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,366	Nh	83,60	448,66							
22	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	95,240	t	26,50	2 523,86							
23	97913*4MT	Poplatok za ulož a znešk stavebného sute na vymedzených skládkach *01-ostatný odpad	4,762	t	850,00	4 047,70					2 149,32	1 360,53	537,84
		TARIFY V SK	2,528	Sk	850,00	2 149,32							
24	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,443	t	635,00	2 186,30		714,52	251,51	196,62	2,30	737,45	283,90
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,291	Nh	83,60	275,17							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,577	Nh	83,60	382,64							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZNÝCH STROJOV	0,678	Nh	83,60	56,70							
		Výťah stav.n+o 0,5t 30m	2,259	Sh	97,00	219,6							
		Prevoz - Výťah stav.n+o 0,5t 30m	2,306	Sk	1,00	2,30							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	83 567,87	SKK			18 556,66	13 761,82	4 844,66	340,86	2 966,25	13 671,00	7 330,45
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	83 767,56	SKK			23 699,02	18 822,99	8 625,82	340,86	2 966,25	18 202,42	9 024,85
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
25	7644100440	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie perspektov rš 250	14,400	bm	366,00	5 270,40	1 064,73	1558,60	559,15		14,63	1 368,94	530,13
		Plech Al 99,5 hladký 0,53x500x2000	5,866	kg	144,00	844,39							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Strcje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Skrutka oceľová s okrúhlou hlavou 07 1617 4x40	0043	1000 ks	363,00	15,56							
		Matica oceľová s plochou hlavou 022530 2 5x10	0042	1000 ks	63,00	2,65							
		Klinec stavebný 022825 2 5/35	1,180	kg	35,00	41,32							
		Skoba plechová pozinkovaná	0043	100 ks	189,00	8,06							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	147,312	Sk	1,00	147,31							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,712	Nh	106,30	1 032,24							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,145	Nh	134,20	556,38							
		OPN	14,832	Sk	1,00	14,83							
26	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	14,290	m	34,00	485,86		191,34	97,30			163,75	53,46
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,425	Nh	134,20	191,28							
27	998764703	Presun hmôt pre klampiarske konštr v objektoch výšky do 24 m	56,123	%	1,70	95,40							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu	5 707,67	SKK			1 064,73	1 779,95	626,45		14,83	1 532,69	583,59
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
28	767117812	Demontáž stien a priečok pre zasklievaných	14,423	m2	326,00	4 701,69		1 840,96	646,02		14,85	1 564,93	613,13
		STAVEBNÝ ZAMOČNÍK	15,366	Nh	119,80	1 840,88							
		OPN	14,855	Sk	1,00	14,85							
29	767193802	Demontáž ostatných mechanizmov parapetných	8,000	kus	520,00	3 720,00		1 454,16	511,86		18,46	1 256,19	479,31
		STAVEBNÝ ZAMOČNÍK	12,138	Nh	119,80	1 454,13							
		OPN	18,480	Sk	1,00	18,48							
30	611484720	Okno plast otvp do združ okien 1,47x3,333	1,000	kus	28 950,00	28 950,00	28 950,00						
31	611484721	Okno plast otvp do združ okien 1,47x3,571	1,000	kus	29 950,00	29 950,00	29 950,00						
32	611484722	Okno plast otvp do združ okien 1,47x2,777	1,000	kus	27 950,00	27 950,00	27 950,00						
33	611484730	Okno plast otvp 1,460x1,947 podľa návrhu	8,000	kus	20 485,00	163 880,00	163 880,00						
34	6534C2617	Parapety vnútorné plast 35brm	14,400	bm	650,00	9 360,00	9 360,00						
35	76763 1336	Montáž okien plastových AT 1468*3119 1468*3562/1468*2747	3,000	kus	5 890,00	17 670,00	1 585,32	5 306,53	2 215,73	25,88	15,45	5 421,69	2 097,90
		Pdyuretanová pena 750 ml	0697	kus	306,00	213,43							
		Vrták na prípep VRT d8	0352	kus	62,00	21,67							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x*50	30,000	kus	45,00	1 350,00							
		STAVEBNÝ ZAMOČNÍK	52,638	hn	119,80	6 306,03							
		KLADIVO EL BURACIE HR 11	2,622	Sh	9,10	23,86							
		Prevoz - Kladivo elektrické búracie	0052	Sk	1,00	0,06							
		OPN	15,392	Sk	1,00	15,39							
36	76763 1337	Montáž okien plastových AT 1440*1530	8,000	kus	3 550,00	28 400,00	4 227,52	9 758,38	3 434,86	65,68	41,20	8 417,51	3 257,13
		Pdyuretanová pena 750 ml	1,862	kus	306,00	569,16							
		Vrtak na prípep VRT d8	0,942	kus	62,00	58,32							
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x*50	80,000	kus	45,00	3 600,00							
		STAVEBNÝ ZAMOČNÍK	81,463	hn	119,80	9 756,11							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		KLADIVO EL. BÚRACIE HILTI	5,960	Sh	9,10	63,84							
		Prevoz Kladivo elektrické búracie	2,160	Sh	1,00	0,16							
		OPN	41,040	Sh	1,00	41,04							
37	938767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	3 154,825	%	1,20	3 785,79							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	319 167,69	SKK			265 902,94	19 359,22	6 814,49	67,56	89,96	16 580,32	5 447,42
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	324 875,36	SKK			269 967,57	21 139,17	7 440,95	87,56	104,61	18 213,01	7 041,07
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
38	7838129101	Opr. nátery omietok stien olejové nanesenie 1 x ručne	8 000	m2	103,00	824,00	410,48	162,80	57,28			139,33	54,11
		Imelene											
		Fermeln farmež napúšťacia 01200	1,360	kg	127,00	172,72							
		Tmel emulzný disperzný V 5011	2,400	kg	90,00	216,00							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,144	kg	24,00	3,45							
		Plátno brúsne rolino G 150x200 150	0,012	100 ks	376,00	4,51							
		Ostatný materiál pre nátery	13,760	Sk	1,00	13,76							
		STAVEBNÍ ROBOTNÍK PRÍUČNÝ	0,048	Nh	106,30	5,17							
		Maliar, natierač	1,315	Nh	113,80	157,60							
		783 - Nátery spolu :	824,00	SKK			410,48	162,80	57,28			139,33	54,11
		784 - Maľby											
39	784452273	Maľba ZS zmesi skut. 1 far. dvojnás. v miest. do 6m	53,536	m2	31,50	1 686,38	368,36	544,99	191,05			466,42	174,56
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,401	kg	69,50	27,90							
		Pasta fixovacia latexová žltá V 3504	0,401	kg	122,00	48,98							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,015	100 ks	424,00	6,48							
		Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,009	l	27 200,00	189,30							
		Náter maliarsky Superlex 10 kg pytel	0,001	l	29 300,00	32,50							
		Ostatný materiál pre maľby	3,212	Sk	1,00	3,21							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	4,550	Nh	119,80	545,15							
40	784452276	Náter vonk. omietky hrubá fasáda	18,396	m2	30,00	548,94	294,04	190,63	35,49			86,12	32,65
		Farba fasádna ŽB	11,527	kg	25,50	293,96							
		OMIETKAR	2,012	Nh	50,00	100,63							
41	784481210	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,6 m	12,000	m2	211,00	2 532,00	912,80	234,72	82,68		12,36	228,70	80,74
		Hmota vyrovnávacia na panel V4007	19,404	kg	98,50	1 911,29							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,003	100 ks	404,00	1,45							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,208	Nh	106,30	234,71							
		OPN	12,360	Sh	1,00	12,36							
		784 - Maľby spolu :	4 757,32	SKK			2 515,21	880,35	309,63		12,36	781,24	288,31

Rozpočet - náklady

PAMSTAV s r o

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného deju, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk
		787 - Zasklievanie											
42	787100812	Vyskl.ev.steu,zabrdlia výš.šachet.sklo prol.dvojite	76,845	m2	26,00	5 076,99		1 977,68	996,05		29,71	1 711,32	662,12
		Stavebny sklenár	18,605	Nh	106,30	1 977,78							
		OPN	29,71	Sk	1,00	29,71							
43	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výš.do 24 m	50,769	%	1,70	86,30							
		787 - Zasklievanie spolu	5 193,21	SKK				1 977,68	996,05		29,71	1 711,33	662,12
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	10 754,53	SKK			2 925,69	3 020,83	1 063,17		42,07	2 611,99	1 004,54
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	335 629,89	SKK			269 883,27	24 160,01	8 504,12	87,56	146,88	20 824,91	8 045,61
		Za rozpočet celkom	419 397,45	SKK			293 782,29	42 963,00	15 129,94	428,42	3 113,14	39 027,33	17 070,46

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

