Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Č.: ÚŠZV- 2-112/2010

Výtlačok č. 2
Počet listov: 7

ZMLUVA O DIELE Č. 102/2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, pošta 962 63 Pliešovce
Zastúpený: riaditeľ brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
telefón: 0960 465707
(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Rajmund Nedeľa – COBRA BAUART, Športová 2/20, 991011 Balog nad Ipľom
Zastúpený: majiteľ firmy Ing. Rajmund Nedeľa
IČO: 41282698
IČ DPH: SK1073782325
Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: 8841-402/0200
Číslo telefónu: 0905457225
Zapísaný v Ž R č. 660-5195, pod č. OŽP-B/2007/00907-2/CR1 Obvodný úrad vo Veľkom Krtíši
(ďalej len „zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ pri zadávaní predmetu tejto zmluvy, zákazky s nízkou hodnotou, postupoval podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác „Oprava sprchárne budovy č. 4 v objekte Brožkov Prameň".
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a podľa priloženého rozpočtu zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. Začatie prác, po podpise zmluvných strán.
3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 31. decembra 2010

Čl. IV.
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z. vychádza z cenovej ponuky dodávateľa. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.
4.2. Cena je uvedená v členení:
4.2.1. Cena bez DPH **50 634,27** €,
4.2.2. DPH 19 % 9 620,51 €,
4.2.3. **Cena celkom s DPH 60 254,78 €, zaokrúhlené 60 255,- €**
4.2.4. Slovom cena spolu s DPH: Šesťdesiattisícdvestodvadsaťpäť EUR.
4.3. V ďalšom období je možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny DPH, ceny PH) a iných riadne odôvodnených prípadoch Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve a na základe súhlasu oboch strán.

Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa Ing. Jánom Rausom alebo inou poverenou osobou.
5.2. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu objednávateľa, na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v dvoch výtlačkoch a doručí ich na adresu objednávateľa. Daňový doklad - faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a náležitosti podľa § 3 a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.
5.4. Pri fakturácii je potrebné doložiť rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb (pokiaľ boli v ponukovom rozpočte použité).
5.5. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pokiaľ bola faktúra správne vyplnená a je oprávnená. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
5.6. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje potrebné náležitosti, alebo je v ňom fakturovaný nedodaný tovar. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).
5.8. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
5.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu prác s čím je priamo spojený rozsah finančného plnenia, týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od jemu pridelených finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie.

5.10. Náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny). Doklad o nákupe môže byť fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

5.11. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú elektrickú energiu paušálne náklady vo výške 20,- € a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 20,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy.

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. **Odovzdanie staveniska:**

6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska bude dodržiavať ustanovenia zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),

6.1.2. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. **Realizácia diela :**

6.2.1. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je Ing. Ján Rausa alebo iná osoba poverená objednávateľom.

6.2.2. Poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy a zapíšu ich v stavebnom denníku.

6.2.3. Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa platných STN, ON a iných noriem platných pre práce a konštrukcie.

6.2.4. Materiály, stavebné diely a výrobky dodané zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Tie výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.

6.2.5. Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim v zmysle §-u 44 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.2.6. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do skončenia stavebných prác, viesť stavbyvedúcim stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky dôležité údaje v súlade s § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný a pri preberacom konaní zhotoviteľ je povinný ho odovzdať objednávateľovi.

6.2.7. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy o dielo, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

6.2.8. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

6.2.9. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

6.2.10. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu prác oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet

bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

6.2.11. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

6.2.12. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.

6.2.13. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

6.2.14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

6.2.15. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.16. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.17. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí zhotoviteľom realizujú.

6.2.18. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.19. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz, uloženie a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín na skládky na to určené. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.20. Odvoz a uloženie vzniknutého nebezpečného odpadu zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Náklady spojené s likvidáciou je potrebné započítať do ceny diela. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.21. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.2.23. Zhotoviteľovi sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve ÚŠZV MO SR Lešť.

6.3. **Odovzdanie diela:**

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 4 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

6.3.2. Zhotoviteľ po fyzickom odovzdaní a prevzatí prác a dodávok, vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.3.3. Po ukončení prác zhotoviteľ diela spracuje položkovitý súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho odovzdá dielo objednávateľovi.

6.3.4. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4. **Bezpečnostné opatrenia :**

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.4.2. Zhotoviteľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok, neznečisťovať jeho okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

6.4.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

6.4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

6.4.5. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816**.

6.4.6. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") a v priestoroch v správe ÚŠZV MOSR Lešť je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

6.4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

6.4.7.1. pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je zakázaný,

6.4.7.2. vo VO Lešť a v priestoroch v správe ÚŠZV MOSR Lešť je zakázané fotografovať a filmovať,

6.4.7.3. vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.

6.4.8. **Všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:**

6.4.8.1. je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety.

6.4.8.2. v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku **36 mesiacov,** na veci, výrobky a technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.4. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Ostatné práva a povinnosti

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce a dodaný materiál podľa zmluvy.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, alebo podstatne porušil podmienky tejto zmluvy.
10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých, už vykonaných

prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela, spracuje konečnú faktúru a vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác.

10.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude akceptovať dodatok k zmluve, ktorým objednávateľ môže zmeniť rozsah diela.

12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom a opečiatkovaním zmluvných strán.

12.8. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 15. novembra 2010

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
	ING. RAJMUND NEDEĽA COBRA BAUART IČO: 41282698 DIČ: 1073782325
riaditeľ ÚŠZV MO SR	majiteľ firmy Ing. Rajmund Nedeľa – COBRA BAUART
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.	Ing. Rajmund Nedeľa

Prílohy

1. Ocenený výkaz výmer 5 listov
2. Predbežná finančná kontrola (len pre objednávateľa) 1 list

Vypracovala komisia
Súhlasí : Ing. Minár
Počet listov: 6,
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre poskytovateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre materiálovú učtáreň

ING. RAJMUND NEDEĽA
COBRA BAUART
IČO: 41282698
DIČ: 1073782325

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Príloha 2 k zmluve č. 102/2010
č. p.: ÚŠZV-2-112/2010

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím ZoD č. : 102/2010 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 15.11.2010

.....
ORŠ OddPaÚNM

2. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010 a je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 15.11.2010

.....
Vedúci ekonomického oddelenia

3. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 15.11.2010

.....
Právny poradca
- vedúci organizačného oddelenia

4. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom obstarávania.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 15.11.2010

.....
Vedúci odborný referent
verejného obstarávania a nákupu

5. Pripravovaná finančná operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.
Pripomienky.

V Lešti dňa 15.11.2010

.....
Riaditeľ odboru správy majetku štátu
a technicko-hospodárskych činností

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Krycí list rozpočtu v EUR

Príloha č. 1
k č. ÚŠZV-869-10/2010
STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Oprava sprchárne b.č. 4 - Brožkov Prameň

JKSO : Miesto : VO Lešť Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť IČO : DIČ : IČ DPH :

Dodávateľ : Ing. Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART Balog Nad Ipľom IČO : DIČ : IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	60 255 EUR	za M3 OP	1 M	60 255 EUR za M
1 M2 ZP	60 255 EUR	za M2 ZP		
1 M2 UP	60 255 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 186,18	148,10	13 334,28
2	PSV :	15 257,36	16 053,58	31 310,94
3	MCE :	5 989,05		5 989,05
4	iné :			
5	Súčet :	34 432,59	16 201,68	50 634,27

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet : Spracoval :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 634,27
22	DPH 19 % z :	50 634,27	9 620,51
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		60 254,78

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ING. RAJMUND NEDEĽA
COBRA BAUART
IČO: 41282698
DIČ: 1073782325

Podpis :

Príloha I

Tlačivo : ODIS A10

erateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť** *Spracoval :*

odávateľ : **Ing. Rajmund Nedeľa - COBRA BAUART Balog Nad Ipľom** *JKSO :*

Projektant : *Dátum :* . .

Stavba : Oprava sprchárne b.č. 4 - Brožkov Prameň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	8,960	m3	61,00	546,56	
2	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	6,310	m3	5,85	36,91	
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	6,310	m3	1,47	9,28	
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	6,310	m3	6,95	43,85	
5	171201101	Násypy nezhutnené	6,310	m3	1,11	7,00	
6	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	5,550	m3	8,75	48,56	
7	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,400	m3	10,70	36,38	
8	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	5,780	t	19,00		109,82
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**838,36**	**EUR**		**728,54**	**109,82**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
9	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepál. tvárnicami v murive hr. do 30 cm	1,960	m3	137,00	268,52	
10	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	4,000	kus	4,69	18,76	
11	593408310	Keramické preklady TUZ 125 125x17,5x7,1	4,000	kus	4,07		16,28
12	340238234	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	3,780	m2	21,50	81,27	
13	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	24,550	m2	17,50	429,63	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**814,46**	**EUR**		**798,18**	**16,28**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
14	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,790	m3	47,00	131,13	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**131,13**	**EUR**		**131,13**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
15	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	57,900	m2	6,05	350,30	
16	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	201,240	m2	10,23	2 058,69	
17	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	201,240	m2	12,76	2 567,82	
18	621451141	Omietka vonk. podhľadov cem. škrabaná zlož. I až II	9,980	m2	20,50	204,59	
19	622461152	Omietka vonk. stien brizolitová škrabaná zlož. III	9,980	m2	28,50	284,43	
20	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	2,930	m3	122,00	357,46	
21	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	3,700	m3	132,00	488,40	
22	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	4,610	m3	132,00	608,52	
23	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	18,757	m2	5,95	111,60	
24	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	18,750	m2	1,77	33,19	
25	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,421	t	1 310,00	551,51	
26	632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	40,380	m2	8,60	347,27	
27	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	7,05	14,10	
28	553300050	Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm P máčaná	2,000	kus	11,00		22,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**7 999,88**	**EUR**		**7 977,88**	**22,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
29	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	16,600	m	15,30	253,98	
30	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	77,500	m2	1,56	120,90	
31	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	77,500	m2	0,79	61,23	
32	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	6,350	m3	0,40	2,54	
33	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	6,350	m3	0,23	1,46	
34	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	77,500	m2	0,89	68,98	
35	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	77,500	m2	0,49	37,98	
36	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	126,000	m2	2,14	269,64	
37	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,740	m3	47,00	81,78	
38	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	6,690	m2	2,61	17,46	
39	964011221	Búranie železbet. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. do 75 kg/m	0,820	m3	109,00	89,38	
40	965042221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	0,640	m3	92,00	58,88	
41	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	2,050	m3	103,00	211,15	
42	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	19,260	m2	2,43	46,80	
43	965081812	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	3,060	m2	4,25	13,01	
44	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,21	0,21	
45	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	0,37	1,11	
46	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	4,000	m2	5,25	21,00	
47	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	2,000	m2	4,98	9,96	
48	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	4,000	kus	2,45	9,80	
49	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	7,000	kus	4,02	28,14	
50	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,950	m3	49,00	46,55	
51	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	3,780	m2	4,42	16,71	
52	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,570	m3	31,50	17,96	
53	971042261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	8,000	kus	32,50	260,00	
54	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	28,500	m	7,05	200,93	
55	974032664	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosniky do 15 x 15 cm	12,000	m	4,17	50,04	
56	974032668	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosniky do 15 x 35 cm	4,200	m	7,20	30,24	
57	975032241	Podchytenie priečok výška do 3 m hr. do 15 cm dl. do 3 m	6,000	m	31,50	189,00	
58	978011161	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	57,900	m2	1,49	86,27	
59	978015231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	9,980	m2	0,41	4,09	
60	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	90,650	m2	2,85	258,35	
61	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,996	t	9,85	167,41	
62	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	16,996	t	0,32	5,44	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
63	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,996	t	8,25	140,22	
64	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	16,996	t	0,93	15,81	
65	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,996	t	16,60	282,13	
66	99928111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,996	t	22,00	373,91	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 550,45**	**EUR**		**3 550,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 334,28**	**EUR**		**13 186,18**	**148,10**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
67	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	40,380	m2	0,18	7,27	
68	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,150	t	1 040,00		156,00
69	711113111	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	40,380	m2	11,90	480,52	
70	711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2	40,380	m2	28,00	1 130,64	
71	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	25,200	m2	12,90	325,08	
72	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	25,200	m2	29,00	730,80	
73	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,501	t	28,00	14,03	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**2 844,34**	**EUR**		**2 688,34**	**156,00**
		713 - Izolácie tepelné					
74	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	40,380	m2	12,65	510,81	
75	283763300	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 1250x600x60mm	42,400	m2	19,30		818,32
76	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	42,400	m2	1,69	71,66	
77	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,078	t	25,00	1,95	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 402,74**	**EUR**		**584,42**	**818,32**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 247,08**	**EUR**		**3 272,76**	**974,32**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
78	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	12,000	m	13,80	165,60	
79	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	8,000	m	14,70	117,60	
80	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	6,500	m	15,00	97,50	
81	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	15,500	m	14,00	217,00	
82	721171111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	9,500	m	20,50	194,75	
83	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	18,000	m	0,79	14,22	
84	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	1,85	1,85	
85	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	7,000	kus	2,04	14,28	
86	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	2,000	kus	2,43	4,86	
87	721210813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	1,000	kus	4,80	4,80	
88	721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	7,000	kus	64,50	451,50	
89	721211403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom	2,000	kus	63,50	127,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
90	721211912	Montáž vpusti podlahových DN 50/75	8,000	kus	3,85	30,80	
91	721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	2,96	5,92	
92	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	51,500	m	0,58	29,87	
93	721290821	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	0,542	t	41,50	22,49	
94	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	4,000	kus	9,35	37,40	
95	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	49,500	m	4,96	245,52	
96	721300932	Opr. kanaliz. prečistenie šik. prepoj. potrubia do DN 100	27,000	m	4,57	123,39	
97	721300943	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov do DN 70	6,000	kus	1,32	7,92	
98	721300945	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov DN 100	3,000	kus	1,32	3,96	
99	721300961	Opr. kanaliz. prečistenie zápach. uzávierok jednoduchých	6,000	kus	1,32	7,92	
100	721999906	Vnútorná kanalizácia HZS T6 demontážné práce ZTI	36,000	hod	11,80	424,80	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 350,95**	**EUR**		**2 350,95**	
		722 - Vnútorný vodovod					
101	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	24,000	m	14,10	338,40	
102	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	18,000	m	16,80	302,40	
103	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	13,500	m	29,00	391,50	
104	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	8,200	m	38,50	315,70	
105	722173316	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 50	6,900	m	53,00	365,70	
106	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	24,000	m	1,15	27,60	
107	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	18,000	m	0,97	17,46	
108	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	13,500	m	1,07	14,45	
109	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	8,200	m	1,43	11,73	
110	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	6,900	m	1,78	12,28	
111	722190401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	14,000	kus	5,50	77,00	
112	722190402	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	1,000	kus	5,50	5,50	
113	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	14,000	pár	11,80	165,20	
114	722222215	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 223 G 3/4	1,000	kus	11,50	11,50	
115	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	2,000	kus	42,50	85,00	
116	722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	1,000	kus	28,00	28,00	
117	722231166	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 2	1,000	kus	77,00	77,00	
118	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	70,600	m	1,20	84,72	
119	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	70,600	m	0,76	53,66	
120	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,084	t	15,50	1,30	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 386,10**	**EUR**		**2 386,10**	
		724 - Strojné vybavenie					
121	724319116	Montáž tlakových nádrží stojatých, ostatných typov 1600 l	1,000	kus	590,00	590,00	
122	5412A2306	Ohrievač vody zásobníkový QF1 812 - 1500 L	1,000	kus	8 500,00		8 500,00
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**9 090,00**	**EUR**		**590,00**	**8 500,00**
		725 - Zariaďovacie predmety					
123	725211602	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	2,000	súbor	76,00	152,00	
124	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	2,000	súbor	54,00	108,00	
125	725849201	Montáž batérii sprch. násten. s pevnou výškou	7,000	kus	10,10	70,70	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
126	551H10731	Batéria podomiet.sprch.MIX-PLUS JPB Chróm - 337180562	7,000	kus	68,00		476,00
127	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	2,000	kus	2,70	5,40	
128	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,006	t	18,00	0,11	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**812,21**	**EUR**		**336,21**	**476,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**14 639,26**	**EUR**		**5 663,26**	**8 976,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
129	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	4,200	m	9,45	39,69	
130	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	4,200	m	0,93	3,91	
131	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,006	t	48,00	0,29	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**43,89**	**EUR**		**43,89**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
132	766622235	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 2-kríd. nad 2,1m2	4,000	kus	119,70	478,80	
133	611430210	Okno plastové PANORÁMA 90x60 O1,S1	1,000	kus	113,53		113,53
134	611430820	Okno plastové PANORÁMA 150x120 OS1	3,000	kus	272,25		816,75
135	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	2,000	kus	6,45	12,90	
136	611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Preťa	2,000	kus	61,50		123,00
137	766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. nad 1,45m	1,000	kus	111,20	111,20	
138	5534C2305	Dvere interiér.2-krídlové plast. O+O -výš.327, šír.135cm,	1,000	kus	1 159,00		1 159,00
139	766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	2,000	kus	4,11	8,22	
140	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	4,41		8,82
141	998766102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	0,136	t	28,00	3,81	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 836,03**	**EUR**		**614,93**	**2 221,10**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
142	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., jednokríd.	1,000	kus	118,25	118,25	
143	553412770	Dvere Al dvojkrídlové FLOAT 200x220PAO	1,000	kus	1 197,00		1 197,00
144	998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,175	t	36,00	6,30	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 321,55**	**EUR**		**124,55**	**1 197,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 201,47**	**EUR**		**783,37**	**3 418,10**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
145	771271102	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300do malty	40,380	m2	21,00	847,98	
146	597643740	Dlaž. protišmiková. 300x300x8 2 2A	42,400	m2	20,00		848,00
147	771441011	Montáž sokl. rovných z obkl. hutných 100x100 do malty	24,200	m	3,33	80,59	
148	597640800	Dlaž. hl. povrch A 250x65x10 2 1A	3,000	m2	15,80		47,40
149	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,471	t	13,80	47,90	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**1 871,87**	**EUR**		**976,47**	**895,40**
		77 - PODLAHY spolu :	**1 871,87**	**EUR**		**976,47**	**895,40**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
150	781441011	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 250x200do malty	90,650	m2	27,00	2 447,55	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
151	597658000	Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x150 OT3 1A	95,200	m2	18,80		1 789,76
152	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	63,800	m	8,00	510,40	
153	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	6,848	t	15,00	102,72	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**4 850,43**	**EUR**		**3 060,67**	**1 789,76**
		783 - Nátery					
154	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	4,360	m2	4,11	17,92	
155	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	4,360	m2	1,93	8,41	
156	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email +3x plné tmel.	43,200	m2	11,50	496,80	
		783 - Nátery spolu :	**523,13**	**EUR**		**523,13**	
		784 - Maľby					
157	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	201,240	m2	1,01	203,25	
158	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	201,240	m2	0,24	48,30	
159	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	201,240	m2	2,93	589,63	
160	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	137,900	m2	0,99	136,52	
		784 - Maľby spolu :	**977,70**	**EUR**		**977,70**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 351,26**	**EUR**		**4 561,50**	**1 789,76**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**31 310,94**	**EUR**		**15 257,36**	**16 053,58**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
161	21	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	súbor	5 989,05	5 989,05	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 989,05**	**EUR**		**5 989,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 989,05**	**EUR**		**5 989,05**	
		Za rozpočet celkom :	**50 634,27**	**EUR**		**34 432,59**	**16 201,68**

ING. RAJMUND NEDELA
COBRA BAUART
IČO: 41282698
DIČ: 1073782325

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 