ZMLUVA O DIELO č. PSB-TZ -2/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ing. Jaroslav Ďurčík
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Pavol Styk - SERVIS**
	Sídlo	:	Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Pavol Styk - riaditeľ
	IČO	:	14156831
	IČ pre DPH	:	SK1020559232
	DIČ	:	1020559232
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s. Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2621782817/1100
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Pavol Styk

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Banská Bystrica , reg. č. : 601-779.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Plynová kotolňa TOV Majer**
Miesto stavby: Banská Bystrica - TOV Majer

2.2. Predmetom zmluvy je demontáž technologického zariadenia existujúcej výmenníkovej stanice , stavebné úpravy (práce HSV a PSV), vybudovanie plynovej prípojky, vnútorný rozvod plynu, montáž plynových kotlov, montáž rozvodov UK; elektromontážne práce a montáž MaR .

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **10.09.2007**
Uvedenie diela do skúšobnej prevádzky : **do 10.10.2007**
Odovzdanie diela: **do 31.10.2007**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	1 512 604,60 Sk
DPH 19 %	287 394,90 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH:	**1 799 999,50 Sk**

Slovom: Jedenmiliónsedemstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť50/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ demontovaný materiál z pôvodnej technológie odovzdá do Zberných surovín a získané finančné prostriedky poukáže na č. účtu : 7000172170/8180 do Štátnej pokladne.

10.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Peter Styk.

10.9 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
- z. Karol Molnár – stavebná časť
- z. Jozef Janák – plynoinštalácia, vykurovanie
- z. Ján Auxt – elektroinštalácia, MaR



Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 6.9.2007

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

6.9.2007 z. Elena Sylvestrová
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

z. Karol Molnár
z. Jozef Janák
6.9.2007 z. Ján Auxt
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

6.9.2007 Ing. Anna Veselá
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : Plynová kotolňa - TOV MAJER	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
Miesto : Majer	Zmluva č. Dňa : 24.08.2007

Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Styk - servis	IČO : 14156831	DIČ :
97401 Banská Bystrica	ul. Ružová 9	IČ DPH : SK1020559232
Projektant : Milan Kováčik - TEZAB	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Magurská 7	IČ DPH :

1 M3 OP	1 800 000 Sk	za M3 OP	1 M	1 800 000 Sk	za M
1 M2 ZP	1 800 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 800 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	165 360,15		165 360,15
2	PSV :	1 010 955,08		1 010 955,08
3	MCE :	211 249,40	125 040,00	336 289,40
4	iné :			
5	Súčet :	1 387 564,63	125 040,00	1 512 604,63

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 512 604,63
22	DPH 19 % z: 1 512 604,63	287 394,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 799 999,53
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**
Projektant : **Milan Kováčik - TEZAB**

JKSO :
Dátum : **24.08.2007**
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Plynová kotolňa - TOV MAJER

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	165 360,15	165 360,15			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	165 360,15	165 360,15			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	98 257,95	98 257,95			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	98 257,95	98 257,95			
731 - Kotolne	912 697,13	912 697,13			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	912 697,13	912 697,13			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 010 955,08	1 010 955,08			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	201 277,00	76 237,00	125 040,00	1,000	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	135 012,40	135 012,40			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	336 289,40	211 249,40	125 040,00	1,000	
Za rozpočet celkom :	1 512 604,63	1 387 564,63	125 040,00	1,000	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax 048/4142090

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Projektant : **Milan Kováčik - TEZAB**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : **24.08.2007**

Stavba : Plynová kotolňa - TOV MAJER

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	999990005	Stavebná časť - HSV	1,000	kpl.		92 855,91	92 855,91	92 855,91	92 855,91		1,000
2	999997004	Stavebná časť - PSV	1,000	kpl.		72 504,24	72 504,24	72 504,24	72 504,24		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**165 360,15**	**Sk**				**165 360,15**	**165 360,15**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**165 360,15**	**Sk**				**165 360,15**	**165 360,15**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútorný plynovod									
3	723	Vnútorný plynovod	1,000	Sk		98 257,95	98 257,95	98 257,95	98 257,95		1,000
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**98 257,95**	**Sk**				**98 257,95**	**98 257,95**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**98 257,95**	**Sk**				**98 257,95**	**98 257,95**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
4	731	Kotolne - vykurovanie	1,000	Sk		912 697,13	912 697,13	912 697,13	912 697,13		1,000
		731 - Kotolne spolu :	**912 697,13**	**Sk**				**912 697,13**	**912 697,13**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**912 697,13**	**Sk**				**912 697,13**	**912 697,13**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 010 955,08**	**Sk**				**1 010 955,08**	**1 010 955,08**		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
5	21- 155	Elektromontáže	1,000	Sk		75 829,00	75 829,00	75 829,00	75 829,00		1,000
6	460	Zemné práce prevádzané pri externých montážach	1,000	kpl.		408,00	408,00	408,00	408,00		1,000
7	**132- mat.**	Materiál - elektroinštalácia	1,000	kpl.		125 040,00	125 040,00	125 040,00	125 040,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**201 277,00**	**Sk**				**201 277,00**	**201 277,00**		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
8	22 - 1 M	Elektromontáže - MaR	1,000	kpl.		19 682,50	19 682,50	19 682,50	19 682,50		1,000
9	M - 36	MaR - špecifikácia materiálu	1,000	kpl.		115 329,90	115 329,90	115 329,90	115 329,90		1,000
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**135 012,40**	**Sk**				**135 012,40**	**135 012,40**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**336 289,40**	**Sk**				**336 289,40**	**336 289,40**		
		Za rozpočet celkom :	**1 512 604,63**	**Sk**				**1 512 604,63**	**1 512 604,63**		

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
Miesto : Majer — Zmluva č.	Dňa : 06.08.2007

Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Styk - servis 97401 Banská Bystrica	IČO : 14156831 ul. Ružová 9	DIČ : 420101728/851 IČ DPH :
Projektant : Milan Kováčik - TEZAB 97401 Banská Bystrica	IČO : Magurská 7	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 086 110 Sk	za M3 OP	1 M	1 086 110 Sk	za M
1 M2 ZP	1 086 110 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 086 110 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	266 899,00	635 118,13	902 017,13
3	MCE :	2 400,00	8 280,00	10 680,00
4	iné :			
5	Súčet :	269 299,00	643 398,13	912 697,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	912 697,13
22	DPH 19 % z 912 697,13	173 412,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 086 109,63

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**
Projektant : **Milan Kováčik - TEZAB**

JKSO :
Dátum : **06.08.2007**
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	8 405,10	1 686,60	6 718,50	0,023	
71 - IZOLÁCIE	8 405,10	1 686,60	6 718,50	0,023	
721 - Vnútorná kanalizácia	4 785,00	2 666,00	2 119,00	0,030	
722 - Vnútorný vodovod	2 763,00	2 763,00		0,016	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	7 548,00	5 429,00	2 119,00	0,046	
731 - Kotolne	476 673,63	31 045,00	445 628,63	0,131	
732 - Strojovne	152 411,00	27 515,00	124 896,00	0,337	1,284
733 - Rozvod potrubia	98 464,15	98 464,15		0,707	1,780
734 - Armatúry	152 971,00	97 215,00	55 756,00	0,837	1,281
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	880 519,78	254 239,15	626 280,63	2,012	4,345
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	768,00	768,00		0,001	
76 - KONŠTRUKCIE	768,00	768,00		0,001	
783 - Nátery	4 776,25	4 776,25		0,010	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	4 776,25	4 776,25		0,010	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	902 017,13	266 899,00	635 118,13	2,094	4,345
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	10 680,00	2 400,00	8 280,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 680,00	2 400,00	8 280,00		
Za rozpočet celkom :	912 697,13	269 299,00	643 398,13	2,094	4,345

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**
Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Projektant : **Milan Kováčik - TEZAB**
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO : Dátum : **06.08.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
1	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	93,700	m	18,00	1 686,60	
2	**283771154**	Izolácia potrubia Tubolit DG 35 x 13	6,000	m	32,00		192,00
3	**283771160a**	Izolácia potrubia Tubolit DG 76 x 20	15,000	m	61,00		915,00
4	**283771160c**	Izolácia potrubia Tubolit DG 89 x 20	17,000	m	75,00		1 275,00
5	**283771160d**	Izolácia potrubia Tubolit DG 64 x 13	38,000	m	42,00		1 596,00
6	**283771160f**	Izolácia potrubia Tubolit DG 42 x 13	15,000	m	36,00		540,00
7	**831D00142**	Izolácia tepelná rozdeľovača a zberača Armaflex AC 32x160	2,700	m2	815,00		2 200,50
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**8 405,10**	**Sk**		**1 686,60**	**6 718,50**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**8 405,10**	**Sk**		**1 686,60**	**6 718,50**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
8	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	327,00	981,00	
9	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	217,00	1 085,00	
10	**596602603sb**	Podlah. vpust s nerez. mriežkou HL 510 N DNH 50	1,000	kus	684,00		684,00
11	**596602607g**	Hlavica HL 71 DN 110	1,000	kus	1 435,00		1 435,00
12	721999904	HZS - montáž HL 510 a HI 71	2,000	hod	300,00	600,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 785,00**	**Sk**		**2 666,00**	**2 119,00**
		722 - Vnútorný vodovod					
13	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	9,000	m	277,00	2 493,00	
14	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m	30,00	270,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 763,00**	**Sk**		**2 763,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**7 548,00**	**Sk**		**5 429,00**	**2 119,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
5	731159316	Montáž kotlov liat. teplovodných plyn Viessmann	1,000	súbor	3 160,00	3 160,00	
16	**4840050004**	KOTOL LIATINOVÝ VIESSMANN VITOGAS 100 GS1A 2 x 120kW	1,000	kus	326 065,63		326 065,63
		Zostava dvoch nízteplotných plynových kotlov Viessmann so spalinovou kaskádou a s reguláciou vitotronic 100 GCI					
7	731341130	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/23	10,000	m	58,50	585,00	
18	731999904HZS	Kotolne, HZS - vykurovacia skúška	24,000	hod	300,00	7 200,00	
19	731999905	Kotolne, HZS - montáž komina a dymovodu	67,000	hod	300,00	20 100,00	
0	**484A09102s**	Dodávka dymovodu a komínových dielov	1,000	kpl.	119 563,00		119 563,00
		- pripojenie kotla DN 300 *- príslušenstvo - kolená, objímky,prechod.* *- tlmič hluku spalín*					
		731 - Kotolne spolu :	**476 673,63**	**Sk**		**31 045,00**	**445 628,63**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		732 - Strojovne					
21	732110811	Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 100	5,000	m	45,00	225,00	
22	732111135	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	2,000	kus	2 880,00	5 760,00	
23	732111315	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	2,000	kus	210,00	420,00	
24	732111318	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	4,000	kus	318,00	1 272,00	
25	732111322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	2,000	kus	376,00	752,00	
26	732111325	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	2,000	kus	500,00	1 000,00	
27	732199100	Montáž orientačných štítkov	24,000	súbor	63,00	1 512,00	
28	**4846A0118**	Tlaková expanzbná nádoba s membránou REFLEX N 200 / 6	1,000	kus	5 100,00		5 100,00
29	**5411B8905**	Orientačný štítok	24,000	kus	20,00		480,00
30	732212815	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l	1,000	kus	650,00	650,00	
31	732213814	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 1600 l	1,000	kus	2 930,00	2 930,00	
32	732214815	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	1,000	kus	364,00	364,00	
33	732225841	Demontáž výmeníka tepla stavebnicového PV-2UH DN 300	1,000	kus	855,00	855,00	
34	732226812	Rozrezanie demont. výmeníkov tepla stavebnic. do DN 300	1,000	kus	2 560,00	2 560,00	
35	732227812	Vypustenie vody z demont. výmeníkov tepla staveb. do DN 300	1,000	kus	267,00	267,00	
36	732320813	Demontáž nádrži, odpojenie od rozvodov do 200 l	2,000	kus	289,00	578,00	
37	732320815	Demontáž nádrži, odpojenie od rozvodov do 1000 l	1,000	kus	364,00	364,00	
38	732324813	Vypustenie vody pri demontáži z nádrži do 200 l	2,000	kus	100,00	200,00	
39	732324815	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 1000 l	1,000	kus	157,00	157,00	
40	**484B17907a**	ANULOID - HVDT - 3 DN 200	1,000	kus	12 500,00		12 500,00
41	**484A09217f**	Upravňa vody Sobwater WMK 5600 - 40 s príslušenstvom	1,000	kus	21 200,00		21 200,00
		- sedimentačný filter DN 20 *- vodomer na studenú vodu*					
42	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	2,000	kus	122,00	244,00	
43	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	140,00	280,00	
44	732420814	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 65	2,000	kus	150,00	300,00	
45	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	87,00	174,00	
46	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	3,000	súbor	217,00	651,00	
47	**4841B4006a**	Merač tepla Sontex MWZ 714 R 624 , DN 50	1,000	kus	22 240,00		22 240,00
48	**484A092016a**	Teplovodné obehové čerpadlo MAGNA UPS 25 /60	1,000	kus	14 500,00		14 500,00
49	**484A092018e**	Čerpadlo Grundfos MAGNA UPS 32-120F	1,000	kus	27 000,00		27 000,00
50	**484A09203sb**	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 15 - 60 130V	1,000	kus	6 200,00		6 200,00
51	**484A09203sss**	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 32 - 55 180mm	2,000	kus	7 838,00		15 676,00
52	732999906HZS	Strojovne, HZS - expanznej nádoby	4,000	hod	300,00	1 200,00	
53	732999907HZS	Strojovne, HZS - montáž úpravne vody	12,000	hod	300,00	3 600,00	
54	732999908HZS	Strojovne, HZS - montáž merača tepla	4,000	hod	300,00	1 200,00	
		732 - Strojovne spolu :	**152 411,00**	**Sk**		**27 515,00**	**124 896,00**
		733 - Rozvod potrubia					
55	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	30,000	m	17,80	534,00	
56	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	60,000	m	19,90	1 194,00	
57	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	120,000	m	43,50	5 220,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
58	733111113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	2,500	m	278,00	695,00	
59	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	7,000	m	408,00	2 856,00	
60	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	16,000	m	515,00	8 240,00	
61	733111118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	41,000	m	780,00	31 980,00	
62	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	40,000	m	69,50	2 780,00	
63	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	50,000	m	85,50	4 275,00	
64	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	16,000	m	915,00	14 640,00	
65	733121225	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	18,000	m	1 260,00	22 680,00	
66	733124122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	
67	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25,500	m	6,10	155,55	
68	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	41,000	m	9,40	385,40	
69	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	34,000	m	13,80	469,20	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**98 464,15**	**Sk**		**98 464,15**	
		734 - Armatúry					
70	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	14,000	kus	177,00	2 478,00	
71	734100813	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	7,000	kus	309,00	2 163,00	
72	734173214	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 50	8,000	súbor	605,00	4 840,00	
73	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	8,000	súbor	685,00	5 480,00	
74	734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	14,000	súbor	905,00	12 670,00	
75	734173413	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	2,000	súbor	575,00	1 150,00	
76	**4222A2432pc**	Uzatváracia klapka HERZ DN 65	4,000	kus	1 821,00		7 284,00
77	**4222A2433pc**	Uzatváracia klapka HERZ DN 80	3,000	kus	2 035,00		6 105,00
78	**422365901**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 15	7,000	kus	104,00		728,00
79	**422365902**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 25	4,000	kus	250,00		1 000,00
80	**422365903**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 32	4,000	kus	370,00		1 480,00
81	**422365904**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 50	10,000	kus	980,00		9 800,00
82	**422607790**	Filter DN 32	1,000	kus	540,00		540,00
83	**422657700**	Filter DN 50	1,000	kus	1 020,00		1 020,00
84	**422657730**	Filter DN 65	1,000	kus	1 920,00		1 920,00
85	**422657760**	Filter DN80	1,000	kus	2 460,00		2 460,00
86	**422844300**	Klapka spätná Buracco PN 6 DN50	1,000	kus	980,00		980,00
87	**422844310**	Klapka spätná Buracco PN 6 DN65	1,000	kus	2 324,00		2 324,00
88	**484A09221c**	Plavákový odvzdušňovač Flamco Flexvent Super 1/2"	5,000	kus	1 340,00		6 700,00
89	**484A09223d**	Poistný ventil Flamco Prescor 350 - 5/4" - 6/4" - 2,5 bar. DN 32	2,000	kus	1 180,00		2 360,00
90	**551666082**	Ventil spätný HERZ DN 15	1,000	kus	55,00		55,00
91	**551666083**	Ventil spätný HERZ DN 32	3,000	kus	190,00		570,00
92	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	26,000	kus	100,00	2 600,00	
93	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	15,000	kus	135,00	2 025,00	
94	734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	30,000	kus	163,00	4 890,00	
95	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	50,50	303,00	
96	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	11,000	kus	68,00	748,00	
97	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,000	kus	80,00	800,00	
98	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	11,000	kus	123,00	1 353,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
99	734290815	Demontáž armatúr zmiešavacích trojcestných Mix A DN 50	2,000	kus	267,00	534,00	
100	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	13,000	kus	162,00	2 106,00	
101	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	
102	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	1,000	kus	2 040,00	2 040,00	
103	734295115	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 50	1,000	kus	2 390,00	2 390,00	
104	**4846B0592**	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6810703	7,000	kus	1 490,00		10 430,00
105	734411141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	17,000	kus	505,00	8 585,00	
106	734411145	Teplomery spalinový 0 až + 350 °C	17,000	kus	760,00	12 920,00	
107	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	11,000	kus	2 120,00	23 320,00	
108	734421160	Manovákuomer č. 0377 - rozsah - 150 + 250°C	1,000	kus	1 790,00	1 790,00	
109	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5	10,000	kus	65,00	650,00	
		734 - Armatúry spolu :	**152 971,00**	**Sk**		**97 215,00**	**55 756,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**880 519,78**	**Sk**		**254 239,15**	**626 280,63**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
110	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	32,000	kg	24,00	768,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**768,00**	**Sk**		**768,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**768,00**	**Sk**		**768,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
111	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	11,000	m2	97,00	1 067,00	
112	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	11,000	m2	44,50	489,50	
113	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	66,500	m	29,50	1 961,75	
114	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	34,000	m	37,00	1 258,00	
		783 - Nátery spolu :	**4 776,25**	**Sk**		**4 776,25**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 776,25**	**Sk**		**4 776,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**902 017,13**	**Sk**		**266 899,00**	**635 118,13**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
15	999997004HZS	Montáž vzduchotechniky	8,000	hod	300,00	2 400,00	
116	**4262B6073a**	Protidažďová žaluzia IMOS - PŽ AL 500 x 500	1,000	kus	960,00		960,00
17	**4262B6073d**	Protidažďová žaluzia IMOS - PZ AL 630 x 500	1,000	kus	1 120,00		1 120,00
118	**4262B6074j**	Potrubie štvorhrané z pozink. plechu SK1, 500x500x7150	1,000	kus	6 200,00		6 200,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**10 680,00**	**Sk**		**2 400,00**	**8 280,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 680,00**	**Sk**		**2 400,00**	**8 280,00**
		Za rozpočet celkom :	**912 697,13**	**Sk**		**269 299,00**	**643 398,13**

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**
Projektant : **Milan Kováčik - TEZAB**

JKSO :
Dátum : **06.08.2007**
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
713 - Izolácie tepelné spolu :	8 405,10	6 884,34	400,09	140,55			389,47	176,78	413,85	5,1
71 - IZOLÁCIE spolu :	8 405,10	6 884,34	400,09	140,55			389,47	176,78	413,85	5,1
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	4 785,00	2 834,44	576,09	202,77			560,78	254,54	356,38	7,5
722 - Vnútorný vodovod spolu :	2 763,00	1 209,51	484,02	170,37			471,16	213,85	214,09	6,1
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	7 548,00	4 043,95	1 060,11	373,14			1 031,94	468,39	570,47	13,7
731 - Kotolne spolu :	476 673,63	446 765,73	8 459,44	2 977,89			7 922,06	3 152,92	7 395,59	100,4
732 - Strojovne spolu :	152 411,00	134 481,65	5 241,74	1 844,97	8,44		5 087,93	2 314,82	3 431,45	65,8
733 - Rozvod potrubia spolu :	98 464,15	64 333,85	10 645,86	3 747,48			10 363,10	4 703,69	4 670,16	124,1
734 - Armatúry spolu :	152 971,00	129 175,09	8 738,67	3 075,74			8 506,52	3 861,04	- 386,06	103,1
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	880 519,78	774 756,32	33 085,71	11 646,08	8,44		31 879,61	14 032,47	15 111,14	393,6
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	768,00	183,36	158,72	56,00	30,40	1,92	177,78	80,69	79,13	128,0
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	768,00	183,36	158,72	56,00	30,40	1,92	177,78	80,69	79,13	128,0
783 - Nátery spolu :	4 776,25	1 653,27	976,53	343,74			950,59	431,46	420,65	14,1
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	4 776,25	1 653,27	976,53	343,74			950,59	431,46	420,65	14,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	902 017,13	787 521,25	35 681,17	12 559,51	38,84	1,92	34 429,39	15 189,79	16 595,24	554,6
PRÁCE A DODÁVKY M										
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadeni a su	10 680,00	8 280,00								
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 680,00	8 280,00								
Za rozpočet celkom :	**912 697,13**	**795 801,25**	**35 681,17**	**12 559,51**	**38,84**	**1,92**	**34 429,39**	**15 189,79**	**16 595,24**	**554,6**

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Projektant : **Milan Kováčik - TEZAB**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : **06.08.2007**

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D. 01 vykurovanie

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		713 - Izolácie tepelné										
1	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	93,700	m	18,00	1 686,60	165,84	540,64			566,25	413,85
2	**283771154**	Izolácia potrubia Tubolit DG 35 x 13	6,000	m	32,00	192,00	192,00					
3	**283771160a**	Izolácia potrubia Tubolit DG 76 x 20	15,000	m	61,00	915,00	915,00					
4	**283771160c**	Izolácia potrubia Tubolit DG 89 x 20	17,000	m	75,00	1 275,00	1 275,00					
5	**283771160d**	Izolácia potrubia Tubolit DG 64 x 13	38,000	m	42,00	1 596,00	1 596,00					
6	**283771160f**	Izolácia potrubia Tubolit DG 42 x 13	15,000	m	36,00	540,00	540,00					
7	**831D00142**	Izolácia tepelná rozdeľovača a zberača Armaflex AC 32x160	2,700	m2	815,00	2 200,50	2 200,50					
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**8 405,10**	**Sk**			**6 884,34**	**540,64**			**566,25**	**413,85**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**8 405,10**	**Sk**			**6 884,34**	**540,64**			**566,25**	**413,85**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
8	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	3,000	m	327,00	981,00	400,44	244,71			256,15	79,70
9	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	217,00	1 085,00	315,00	324,05			339,24	106,71
10	**596602603sb**	Podlah. vpust s nerez. mriežkou HL 510 N DNH 50	1,000	kus	684,00	684,00	684,00					
11	**596602607g**	Hlavica HL 71 DN 110	1,000	kus	1 435,00	1 435,00	1 435,00					
12	721999904	HZS Montáž HL 510 a HL 71 B-2015 DO FAKTURY	2,000	hod.	300,00	600,00		210,10			219,93	169,97
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 785,00**	**Sk**			**2 834,44**	**778,86**			**815,32**	**356,38**
		722 - Vnútorný vodovod										
13	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	9,000	m	277,00	2 493,00	1 120,68	578,97			606,04	187,31
14	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m	30,00	270,00	88,83	75,42			78,97	26,78
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 763,00**	**Sk**			**1 209,51**	**654,39**			**685,01**	**214,09**

Tlačivo : ODIS C40

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**7 548,00**	**Sk**			**4 043,95**	**1 433,25**			**1 500,33**	**570,47**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		731 - Kotolne										
15	731159316	Montáž kotlov liat. teplovodných plyn Viessmann	1,000	súbor	3 160,00	3 160,00	630,10	1 065,97			1 115,86	348,07
16	**4840050004**	KOTOL LIATINOVÝ VIESSMANN VITOGAS 100 GS1A 2 x 120kW	1,000	kus	326 065,63	326 065,63	326 065,63					
17	731341130	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/23	10,000	m	58,50	585,00	507,00	32,60			34,11	11,29
18	731999904	Kotolne, HZS - vykurovacia skúška PODĽA DO	24,000	hod	300,00	7 200,00		2 521,20			2 639,20	2 039,60
19	731999905	Kotolne, HZS - montáž komína a dymovodu FAKTÚR	67,000	hod	300,00	20 100,00		7 817,56			7 285,81	4 996,63
20	**484A09102s**	Dodávka dymovodu a kominových dielov	1,000	kpl.	119 563,00	119 563,00	119 563,00					
		731 - Kotolne spolu :	**476 673,63**	**Sk**			**446 765,73**	**11 437,33**			**11 074,98**	**7 395,59**
		732 - Strojovne										
21	732110811	Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 100	5,000	m	45,00	225,00		94,55			99,00	31,45
22	732111135	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	2,000	kus	2 880,00	5 760,00	3 521,70	944,96			989,20	304,14
23	732111315	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	2,000	kus	210,00	420,00	196,32	94,04			98,46	31,18
24	732111318	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	4,000	kus	318,00	1 272,00	638,60	266,56			279,03	87,81
25	732111322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	2,000	kus	376,00	752,00	385,60	154,40			161,63	50,37
26	732111325	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 80	2,000	kus	500,00	1 000,00	556,44	188,36			197,18	58,02
27	732199100	Montáž orientačných štítkov	24,000	súbor	63,00	1 512,00	896,88	258,24			270,38	86,50
28	**4846A0118**	Tlaková expanzbná nádoba s membránou REFLEX N 200 / 6	1,000	kus	5 100,00	5 100,00	5 100,00					
29	**5411B8905**	Orientačný štítok	24,000	kus	20,00	480,00	480,00					
30	732212815	Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 1600 l	1,000	kus	650,00	650,00		271,97	2,42		287,23	88,38
31	732213814	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 1600 l	1,000	kus	2 930,00	2 930,00	2 048,00	371,88			389,28	120,84
32	732214815	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 1600L	1,000	kus	364,00	364,00		153,37			160,55	50,08
33	732225841	Demontáž výmenika tepla stavebnicového PV-2UH DN 300	1,000	kus	855,00	855,00		353,80	6,02		376,66	118,52
34	732226812	Rozrezanie demont. výmenikov tepla stavebnic. do DN 300	1,000	kus	2 560,00	2 560,00	1 024,00	649,00			679,37	207,63
35	732227812	Vypustenie vody z demont. výmenikov tepla staveb. do DN 300	1,000	kus	267,00	267,00		112,51			117,78	36,71
36	732320813	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l	2,000	kus	289,00	578,00		243,72			255,11	79,17
37	732320815	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 1000 l	1,000	kus	364,00	364,00		153,37			160,55	50,08

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
38	732324813	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 200 l	2,000	kus	100,00	200,00		84,04			87,97	27,99
39	732324815	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 1000 l	1,000	kus	157,00	157,00		66,18			69,28	21,54
40	**484B17907a**	ANULOID - HVDT - 3 DN 200	1,000	kus	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
41	**484A09217f**	Upravňa vody Sobwater WMK 5600 - 40 s príslušenstvom	1,000	kus	21 200,00	21 200,00	21 200,00					
42	732420812	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	2,000	kus	122,00	244,00	29,68	90,34			94,56	29,42
43	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	140,00	280,00	29,68	105,06			109,97	35,29
44	732420814	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 65	2,000	kus	150,00	300,00	29,68	113,46			118,77	38,09
45	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	2,000	súbor	87,00	174,00	18,26	65,58			68,64	21,52
46	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	3,000	súbor	217,00	651,00	210,81	185,52			194,20	60,47
47	**4841B4006a**	Merač tepla Sontex MWZ 714 R 624 , DN 50	1,000	kus	22 240,00	22 240,00	22 240,00					
48	**484A092016a**	Teplovodné obehové čerpadlo MAGNA UPS 25 /60	1,000	kus	14 500,00	14 500,00	14 500,00					
49	**484A092018e**	Čerpadlo Grundfos MAGNA UPS 32-120F	1,000	kus	27 000,00	27 000,00	27 000,00					
50	**484A09203sb**	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 15 - 60 130V	1,000	kus	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
51	**484A09203sss**	Čerpadlo UPS séria 100 UPS 32 - 55 180mm	2,000	kus	7 838,00	15 676,00	15 676,00					
52	732999906HZS	Strojovne, HZS - expanznej nádoby	4,000	hod	300,00	1 200,00		413,16			427,59	359,25
53	732999907HZS	Strojovne, HZS - montáž úpravne vody	12,000	hod	300,00	3 600,00		1 239,48			1 282,77	1 077,75
54	732999908HZS	Strojovne, HZS - montáž merača tepla	4,000	hod	300,00	1 200,00		413,16			427,59	359,25
		732 - Strojovne spolu :	**152 411,00**	**Sk**			**134 481,65**	**7 086,71**	**8,44**		**7 402,75**	**3 431,45**
		733 - Rozvod potrubia										
55	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	30,000	m	17,80	534,00	153,60	160,50			168,14	51,76
56	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	60,000	m	19,90	1 194,00	403,20	334,20			349,85	106,75
57	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	120,000	m	43,50	5 220,00	2 154,00	1 298,40			1 358,66	408,94
58	733111113	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 15	2,500	m	278,00	695,00	369,95	137,32			143,75	43,97
59	733111115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	7,000	m	408,00	2 856,00	1 750,98	466,13			487,91	150,98
60	733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	16,000	m	515,00	8 240,00	5 095,04	1 337,12			1 399,64	408,20
61	733111118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	41,000	m	780,00	31 980,00	22 247,01	4 094,26			4 285,82	1 352,91
62	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	40,000	m	69,50	2 780,00	924,00	785,60			822,55	247,85
63	733120832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	50,000	m	85,50	4 275,00	1 795,00	1 039,50			1 088,35	352,15

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
64	733121222	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	16,000	m	915,00	14 640,00	10 412,16	1 767,04			1 849,83	610,97
65	733121225	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	18,000	m	1 260,00	22 680,00	17 408,34	2 235,24			2 339,87	696,55
66	733124122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/50	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	1 551,10	342,76			358,80	107,34
67	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25,500	m	6,10	155,55	7,90	62,47			65,32	19,85
68	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	41,000	m	9,40	385,40	20,09	152,93			160,15	52,23
69	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	34,000	m	13,80	469,20	41,48	179,86			188,15	59,71
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**98 464,15**	**Sk**			**64 333,85**	**14 393,34**			**15 066,79**	**4 670,16**
		734 - Armatúry										
70	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	14,000	kus	177,00	2 478,00	8,54	1 039,78			1 088,38	341,30
71	734100813	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 150	7,000	kus	309,00	2 163,00	4,27	910,35			952,94	295,44
72	734173214	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 50	8,000	súbor	605,00	4 840,00	3 244,16	669,92			701,30	224,62
73	734173216	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 65	8,000	súbor	685,00	5 480,00	3 627,52	784,56			821,30	246,62
74	734173217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	14,000	súbor	905,00	12 670,00	8 695,68	1 684,62			1 763,42	526,28
75	734173413	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 40	2,000	súbor	575,00	1 150,00	795,16	149,12			156,11	49,61
76	**4222A2432pc**	Uzatváracia klapka HERZ DN 65	4,000	kus	1 821,00	7 284,00	7 284,00					
77	**4222A2433pc**	Uzatváracia klapka HERZ DN 80	3,000	kus	2 035,00	6 105,00	6 105,00					
78	**422365901**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 15	7,000	kus	104,00	728,00	728,00					
79	**422365902**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 25	4,000	kus	250,00	1 000,00	1 000,00					
80	**422365903**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 32	4,000	kus	370,00	1 480,00	1 480,00					
81	**422365904**	Kohútik guľový závitový HERZ s pákovým ovládačom DN 50	10,000	kus	980,00	9 800,00	9 800,00					
82	**422607790**	Filter DN 32	1,000	kus	540,00	540,00	540,00					
83	**422657700**	Filter DN 50	1,000	kus	1 020,00	1 020,00	1 020,00					
84	**422657730**	Filter DN 65	1,000	kus	1 920,00	1 920,00	1 920,00					
85	**422657760**	Filter DN80	1,000	kus	2 460,00	2 460,00	2 460,00					
86	**422844300**	Klapka spätná Buracco PN 6 DN50	1,000	kus	980,00	980,00	980,00					
87	**422844310**	Klapka spätná Buracco PN 6 DN65	1,000	kus	2 324,00	2 324,00	2 324,00					
88	**484A09221c**	Plavákový odvzdušňovač Flamco Flexvent Super 1/2"	5,000	kus	1 340,00	6 700,00	6 700,00					
89	**484A09223d**	Poistný ventil Flamco Prescor 350 - 5/4" - 6/4" - 2,5 bar. DN 32	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	2 360,00					

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
90	**551666082**	Ventil spätný HERZ DN 15	1,000	kus	55,00	55,00	55,00					
91	**551666083**	Ventil spätný HERZ DN 32	3,000	kus	190,00	570,00	570,00					
92	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	26,000	kus	100,00	2 600,00	1 118,52	625,30			654,61	201,57
93	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	15,000	kus	135,00	2 025,00	864,00	491,55			514,59	154,86
94	734200824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	30,000	kus	163,00	4 890,00	2 097,00	1 178,70			1 233,83	380,47
95	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	6,000	kus	50,50	303,00	30,00	115,50			120,92	36,58
96	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	11,000	kus	68,00	748,00	55,00	291,39			304,97	96,64
97	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	10,000	kus	80,00	800,00	57,70	312,70			327,36	102,24
98	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	11,000	kus	123,00	1 353,00	63,47	541,64			566,99	180,90
99	734290815	Demontáž armatúr zmiešavacích trojcestných Mix A DN 50	2,000	kus	267,00	534,00	185,66	146,44			153,30	48,60
100	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	13,000	kus	162,00	2 106,00	1 812,46	124,41			130,27	38,86
101	734295112	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	1 173,97	85,50			89,50	31,03
102	734295114	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	1,000	kus	2 040,00	2 040,00	1 760,34	119,19			124,77	35,70
103	734295115	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 50	1,000	kus	2 390,00	2 390,00	2 072,16	133,40			139,65	44,79
104	**4846B0592**	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6810703	7,000	kus	1 490,00	10 430,00	10 430,00					
105	734411141	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	17,000	kus	505,00	8 585,00	6 830,26	755,65			791,08	208,01
106	734411145	Teplomery spalinový 0 až + 350 °C	17,000	kus	760,00	12 920,00	11 156,76	755,65			791,08	216,51
107	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	11,000	kus	2 120,00	23 320,00	21 998,13	555,72			581,77	184,38
108	734421160	Manovákuomer č. 0377 - rozsah - 150 + 250°C	1,000	kus	1 790,00	1 790,00	1 674,83	50,52			52,88	11,77
109	734494121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5	10,000	kus	65,00	650,00	4 093,50	292,80			306,54	-4 042,84
		734 - Armatúry spolu :	**152 971,00**	**Sk**			**129 175,09**	**11 814,41**			**12 367,56**	**- 386,06**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**880 519,78**	**Sk**			**774 756,32**	**44 731,79**	**8,44**		**45 912,08**	**15 111,14**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
110	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	32,000	kg	24,00	768,00	183,36	214,72	30,40	1,92	258,47	79,13
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**768,00**	**Sk**			**183,36**	**214,72**	**30,40**	**1,92**	**258,47**	**79,13**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**768,00**	**Sk**			**183,36**	**214,72**	**30,40**	**1,92**	**258,47**	**79,13**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		783 - Nátery										
111	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	11,000	m2	97,00	1 067,00	385,00	291,61			305,29	85,10
112	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	11,000	m2	44,50	489,50	139,70	146,52			153,34	49,94
113	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	66,500	m	29,50	1 961,75	658,35	549,29			575,04	179,07
114	783425150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	34,000	m	37,00	1 258,00	470,22	332,86			348,38	106,54
		783 - Nátery spolu :	**4 776,25**	**Sk**			**1 653,27**	**1 320,28**			**1 382,05**	**420,65**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**4 776,25**	**Sk**			**1 653,27**	**1 320,28**			**1 382,05**	**420,65**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**902 017,13**	**Sk**			**787 521,25**	**48 240,68**	**38,84**	**1,92**	**49 619,18**	**16 595,24**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
115	999997004HZS	Montáž vzduchotechniky Práce do FAKTURY	8,000	hod	300,00	2 400,00						
116	**4262B6073a**	Protidažďová žaluzia IMOS - PŽ AL 500 x 500	1,000	kus	960,00	960,00	960,00					
117	**4262B6073d**	Protidažďová žaluzia IMOS - PZ AL 630 x 500	1,000	kus	1 120,00	1 120,00	1 120,00					
118	**4262B6074j**	Potrubie štvorhrané z pozink. plechu SK1, 500x500x7150	1,000	kus	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**10 680,00**	**Sk**			**8 280,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 680,00**	**Sk**			**8 280,00**					
		Za rozpočet celkom :	**912 697,13**	**Sk**			**795 801,25**	**48 240,68**	**38,84**	**1,92**	**49 619,18**	**16 595,24**

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia - 2	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina	
Miesto : TOV Majer	Zmluva č.	Dňa : 07.08.2007

Odberateľ : PSB, ČSA 7, Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol Styk - servis 97401 Banská Bystrica	IČO : 14156831 ul. Ružová 9	DIČ : IČ DPH : SK1020559232
Projektant : Hlinka Pavol	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	116 927 Sk	za M3 OP	1 M	116 927 Sk	za M
1 M2 ZP	116 927 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	116 927 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 068,00	2 988,00	7 056,00
2	PSV :	52 761,75	38 440,20	91 201,95
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	56 829,75	41 428,20	98 257,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
1	Zariadenie staveniska	
2	Prevádzkové vplyvy	
3	Sťažené podmienky	
4		
5	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	98 257,95
22	DPH 19 % z : 98 257,95	18 669,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	116 926,95
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax 048/4142090

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**
Projektant : **Hlinka Pavol**

JKSO :
Dátum : **07.08.2007**
Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 056,00	4 068,00	2 988,00	10,406	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 056,00	4 068,00	2 988,00	10,406	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	62 303,20	35 363,00	26 940,20	0,185	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	62 303,20	35 363,00	26 940,20	0,185	
734 - Armatúry	26 495,00	14 995,00	11 500,00	0,049	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	26 495,00	14 995,00	11 500,00	0,049	
783 - Nátery	2 403,75	2 403,75		0,004	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 403,75	2 403,75		0,004	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 201,95	52 761,75	38 440,20	0,238	
Za rozpočet celkom :	98 257,95	56 829,75	41 428,20	10,645	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax 048/4142090

Tlačivo : ODIS B40

Odberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica** | *Projektant :* **Hlinka Pavol**

Dodávateľ : **Pavol Styk - servis** | *Spracoval :* **ODIS s.r.o. Žilina**

ıvba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia - 2 | *JKSO :* | *Dátum :* **07.08.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,600	m3	1 130,00	4 068,00	
2	**583313450**	Kamenivo ťažené drobné 0-4	3,600	m3	830,00		2 988,00
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 056,00**	**Sk**		**4 068,00**	**2 988,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 056,00**	**Sk**		**4 068,00**	**2 988,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		723 - Vnútorný plynovod					
3	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	7,000	m	264,00	1 848,00	
4	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	10,000	m	345,00	3 450,00	
5	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	2,000	m	405,00	810,00	
6	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	2,000	m	468,00	936,00	
7	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	7,000	m	492,00	3 444,00	
8	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	8,000	m	491,00	3 928,00	
9	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	2,500	m	1 050,00	2 625,00	
10	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	0,500	m	256,00	128,00	
11	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	0,500	m	471,00	235,50	
12	723160207	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	1,000	súbor	2 430,00	2 430,00	
13	723160337	Rozperky prípojok k plynomerom G 2	1,000	súbor	291,00	291,00	
14	**831A01905sa**	Regulátor tlaku plynu RTP 25 D2 DN 25/32	1,000	kus	12 587,20		12 587,20
15	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	11,000	kus	66,50	731,50	
16	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000	kus	106,00	106,00	
17	**283251140s**	Výstražná fólia z PVC š. 33	18,000	m	35,00		630,00
18	**2861A0703**	Rúry oceľové bezošvé plynové - bralenové DN 50	21,000	m	420,00		8 820,00
19	**316305170**	Oblúk rúrkový K 3 90 °C PN 40 ak. mat. 11 353.1 DN 57	2,000	kus	75,00		150,00
20	**4223A0101s**	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2"	8,000	kus	180,00		1 440,00
21	**4223A0104s**	Kohút guľový na plyn - GK - 6/4"	2,000	kus	520,00		1 040,00
22	**4223A0501s**	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2"- na hadicu	3,000	kus	190,00		570,00
23	**4223A0604**	Kohút guľový DN 32 nad regulátorom G 5/4"	1,000	kus	715,00		715,00
24	**5411B8904**	Orientačný stípik	2,000	kus	450,00		900,00
25	**5411B8905**	Orientačný štítok	1,000	kus	88,00		88,00
26	723999905	Vnútorný plynovod HZS tlaková skúška + revízia	24,000	hod	300,00	7 200,00	
27	723999906	HZS - montáž bralen. potrubia s príslušenstvom	24,000	hod	300,00	7 200,00	
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**62 303,20**	**Sk**		**35 363,00**	**26 940,20**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**62 303,20**	**Sk**		**35 363,00**	**26 940,20**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
28	734399124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	5,000	kus	111,00	555,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	734411142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	1,000	kus	515,00	515,00	
30	**422435402s**	Skrinka plechová atyp 1100 x 1000 x 450	1,000	kus	11 500,00		11 500,00
31	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	5,000	kus	2 120,00	10 600,00	
32	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	5,000	kus	665,00	3 325,00	
		734 - Armatúry spolu :	**26 495,00**	**Sk**		**14 995,00**	**11 500,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**26 495,00**	**Sk**		**14 995,00**	**11 500,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
33	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email + základny	57,000	m	40,00	2 280,00	
34	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,500	m	49,50	123,75	
		783 - Nátery spolu :	**2 403,75**	**Sk**		**2 403,75**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 403,75**	**Sk**		**2 403,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**91 201,95**	**Sk**		**52 761,75**	**38 440,20**
		Za rozpočet celkom :	**98 257,95**	**Sk**		**56 829,75**	**41 428,20**

Odberateľ : FSB, ČSA 7, Banská Bystrica

Dodávateľ : **Pavol Styk - servis**

Projektant : **Hlinka Pavol**

JKSO :

Dátum : **07.08.2007**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia - 2

Výrobná kalkulácia - skutočné náklady stavby

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	7 056,00	6 085,08	383,83	135,10			217,96	95,80	138,22	6,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 056,00	6 085,08	383,83	135,10			217,96	95,80	138,22	6,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
723 - Vnútorný plynovod spolu :	62 303,20	38 873,10	6 954,46	2 448,08			6 937,76	3 203,78	3 886,01	81,7
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	62 303,20	38 873,10	6 954,46	2 448,08			6 937,76	3 203,78	3 886,01	81,7
734 - Armatúry spolu :	26 495,00	25 379,48	346,58	121,97			337,37	153,14	156,46	3,9
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	26 495,00	25 379,48	346,58	121,97			337,37	153,14	156,46	3,9
783 - Nátery spolu :	2 403,75	845,94	489,72	172,24			476,71	216,37	202,76	6,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 403,75	845,94	489,72	172,24			476,71	216,37	202,76	6,9
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	91 201,95	65 098,53	7 790,76	2 742,29			7 751,84	3 573,29	4 245,23	92,6
Za rozpočet celkom :	**98 257,95**	**71 183,61**	**8 174,59**	**2 877,40**			**7 969,80**	**3 669,09**	**4 383,45**	**98,7**

dberateľ : **PSB, ČSA 7, Banská Bystrica**
rojektant : **Hlinka Pavol**
odávateľ : **Pavol Styk - servis**

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO :
Dátum : **07.08.2007**

Stavba : TOV Majer - plynová kotolňa - D.02 plynoinštalácia - 2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,600	m3		1 130,00	4 068,00	3 616,02	3 929,78	138,22	1,035
2	**583313450**	Kamenivo ťažené drobné 0-4	3,600	m3		830,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00		1,000
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 056,00**	**Sk**				**6 604,02**	**6 917,78**	**138,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 056,00**	**Sk**				**6 604,02**	**6 917,78**	**138,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		723 - Vnútorný plynovod									
3	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	7,000	m		264,00	1 848,00	1 303,82	1 718,12	129,88	1,076
4	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	10,000	m		345,00	3 450,00	2 339,64	3 187,39	262,65	1,082
5	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	2,000	m		405,00	810,00	602,24	760,53	49,47	1,065
6	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	2,000	m		468,00	936,00	712,86	882,21	53,79	1,061
7	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	7,000	m		492,00	3 444,00	2 618,89	3 249,57	194,41	1,060
8	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	8,000	m		491,00	3 928,00	3 225,82	3 758,07	169,91	1,045
9	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	2,500	m		1 050,00	2 625,00	2 066,88	2 488,70	136,28	1,055
10	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	0,500	m		256,00	128,00	104,79	122,50	5,49	1,045
11	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	0,500	m		471,00	235,50	200,53	227,05	8,44	1,037
12	723160207	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	1,000	súbor		2 430,00	2 430,00	2 028,26	2 332,47	97,53	1,042
13	723160337	Rozperky prípojok k plynomerom G 2	1,000	súbor		291,00	291,00	154,32	258,65	32,34	1,125
14	**831A01905sa**	Regulátor tlaku plynu RTP 25 D2 DN 25/32	1,000	kus		12 587,20	12 587,20	12 587,20	12 587,20		1,000
15	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	11,000	kus		66,50	731,50	330,09	637,40	94,08	1,148
16	723239104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	1,000	kus		106,00	106,00	46,61	91,93	14,07	1,153
17	**283251140s**	Výstražná fólia z PVC š. 33	18,000	m		35,00	630,00	630,00	630,00		1,000
18	**2861A0703**	Rúry oceľové bezošvé plynové - bralenové DN 50	21,000	m		420,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
19	**316305170**	Oblúk rúrkový K 3 90 °C PN 40 ak. mat. 11 353.1 DN 57	2,000	kus		75,00	150,00	150,00	150,00		1,000
20	**4223A0101s**	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2"	8,000	kus		180,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1,000
21	**4223A0104s**	Kohút guľový na plyn - GK - 6/4"	2,000	kus		520,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00		1,000
22	**4223A0501s**	Kohút guľový na plyn - GK - 1/2"- na hadicu	3,000	kus		190,00	570,00	570,00	570,00		1,000
23	**4223A0604**	Kohút guľový DN 32 nad regulátorom G 5/4"	1,000	kus		715,00	715,00	715,00	715,00		1,000
24	**5411B8904**	Orientačný stĺpik	2,000	kus		450,00	900,00	900,00	900,00		1,000
25	**5411B8905**	Orientačný štítok	1,000	kus		88,00	88,00	88,00	88,00		1,000
26	723999905	Vnútorný plynovod HZS tlaková skúška + revízia	24,000	hod		300,00	7 200,00	2 800,26	5 764,90	1 435,04	1,249
27	723999906	HZS - montáž bralen. potrubia s príslušenstvom	24,000	hod		300,00	7 200,00	2 800,26	5 997,32	1 202,62	1,201
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**62 303,20**	**Sk**				**48 275,53**	**58 417,07**	**3 886,01**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**62 303,20**	**Sk**				**48 275,53**	**58 417,07**	**3 886,01**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
28	734399124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	5,000	kus		111,00	555,00	376,07	511,65	43,37	1,085
29	734411142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	1,000	kus		515,00	515,00	453,23	499,76	15,24	1,030
30	**422435402s**	Skrinka plechová atyp 1100 x 1000 x 450	1,000	kus		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		1,000
31	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	5,000	kus		2 120,00	10 600,00	10 251,77	10 516,22	83,80	1,008
32	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	5,000	kus		665,00	3 325,00	3 266,97	3 310,92	14,05	1,004
		734 - Armatúry spolu :	**26 495,00**	**Sk**				**25 848,05**	**26 338,56**	**156,46**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**26 495,00**	**Sk**				**25 848,05**	**26 338,56**	**156,46**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
33	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email + základny	57,000	m		40,00	2 280,00	1 430,26	2 088,52	191,61	1,092
34	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	2,500	m		49,50	123,75	77,78	112,60	11,15	1,099
		783 - Nátery spolu :	**2 403,75**	**Sk**				**1 508,04**	**2 201,12**	**202,76**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 403,75**	**Sk**				**1 508,04**	**2 201,12**	**202,76**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**91 201,95**	**Sk**				**75 631,63**	**86 956,76**	**4 245,23**	
		Za rozpočet celkom :	**98 257,95**	**Sk**				**82 235,60**	**93 874,49**	**4 383,45**	

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Plynová kotolňa			JKSO :
Objekt :TOV Majer			Rozpočet :
Časť :Elektroinštalácia			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS	IČO : 14156831	DIČ : 1020559232
97400 Banská Bystrica	Ružová 9	IČ DPH : SK1020559232
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	239 520 Sk	za M3 OP	1 M	239 520 Sk	za M
1 M2 ZP	239 520 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	239 520 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	76 237,00		76 237,00
4	iné :		125 040,40	125 040,40
5	Súčet :	76 237,00	125 040,40	201 277,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	201 277,40
22	DPH 19 % z : 201 277,40	38 242,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	239 520,10
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel./fax: 048/4142090

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Plynová kotolňa **Objekt :TOV Majer**
Časť :Elektroinštalácia

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	125 040,40		125 040,40	0,498	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	75 829,00	75 829,00			
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	408,00	408,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	76 237,00	76 237,00			
Za rozpočet celkom :	201 277,40	76 237,00	125 040,40	0,498	

Pavol STYK SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax: 048/4142090 -3-

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**
Stavba :Plynová kotolňa
Objekt :TOV Majer
Časť :Elektroinštalácia

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		MATERIÁL					
1	**132310280**	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3 mm	0,075	t	13 600,00		1 020,00
2	**345332C110**	Ovládač núdzový 1-1	1,000	kus	399,00		399,00
3	**345420L202**	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr clo	5,000	kus	131,00		655,00
4	**345435A701**	Zásuvka 1-nás. 5515-7600	1,000	kus	400,00		400,00
5	**34564I811**	Hmoždinka upevňovacia SPP	100,000	kus	8,30		830,00
6	**354903O003**	Svorka modrá	6,000	kus	12,40		74,40
7	**354903O004**	Svorka žltá	6,000	kus	11,40		68,40
8	**354903O005**	Svorka hnedá	6,000	kus	12,00		72,00
9	**3585301A06**	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	1,000	kus	835,00		835,00
10	**3585301A06f**	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	5,000	kus	560,00		2 800,00
11	**548230220**	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	8,000	kus	67,00		536,00
12	**246215450**	Farba syntetická podkladová žltá S 2012	1,000	kg	133,00		133,00
13	**246221630**	Farba základná EPODUR zelená S 2365	1,000	kg	88,50		88,50
14	**246420300**	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,500	kg	38,50		19,25
15	**311815520**	Konzola stenová nosná sieťová OEG348419 L1900mm	8,000	kus	75,50		604,00
16	**34571I008**	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	44,000	m	39,50		1 738,00
17	**34571I029**	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 25/40/2 (2m)	12,000	m	98,50		1 182,00
18	**341000M40**	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	75,000	m			
19	**341103M27**	Šnúra Cu jadro 500V CYSY (H05VV-F) 3Cx1,50	10,000	m	28,50		285,00
20	**341104M34**	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 4Dx0,75	25,000	m	26,00		650,00
21	**341104M51**	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 7Dx1	7,000	m	54,00		378,00
22	**341104M57**	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 12Cx0,75	25,000	m	71,00		1 775,00
23	**341201M01**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	15,000	m	16,40		246,00
24	**341201M04**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax2,5	14,000	m	25,00		350,00
25	**341201M13**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	15,000	m	22,00		330,00
26	**341201M14**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	8,000	m	22,00		176,00
27	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	149,000	m	22,00		3 278,00
28	**341201M18**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	64,000	m	35,50		2 272,00
29	**341201M23**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	15,000	m	84,00		1 260,00
30	**341201M40**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	160,000	m	36,00		5 760,00
31	**341201M46**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	20,000	m	131,00		2 620,00
32	**345353L202**	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	1,000	kus	210,00		210,00
33	**345369L201**	Prepínač rad.5B (6+6) : 90307 Plexo 55, kompletný, nástenný	5,000	kus	262,00		1 310,00
34	**34564I805**	Hák lustrový LH 105	17,000	kus	56,50		960,50
35	**345685D10**	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	10,000	kus	102,00		1 020,00
36	**345685D15**	Škatuľa KR rozvodka 6455-27P, IP67, 5x4 / 6mm2	1,000	kus	185,00		185,00
37	**345701I02**	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová	38,000	m	14,80		562,40
38	**345701I03**	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	98,000	m	19,10		1 871,80

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
39	**345701I05**	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40 IEC, pancierová	6,000	m	41,50		249,00
40	**34571I031**	- uhol vnútorný biely SIE 25/40	6,000	kus	34,00		204,00
41	**34571I032**	- uhol vonkajší biely SAE 25/40	6,000	kus	30,50		183,00
42	**34571I036**	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/40 (2m)	42,000	m	108,00		4 536,00
43	**34571I038**	- uhol vnútorný biely SIE 40/40	4,000	kus	48,00		192,00
44	**34571I039**	- uhol vonkajší biely SAE 40/40	4,000	kus	47,00		188,00
45	**3482M0052**	Svietidlo žiarovkové SUN A2600SUN38SD 2x60 W IP 20	1,000	kus	1 070,00		1 070,00
46	**3482M0442**	Lankový záves (1 pár) FPL.SS	7,000	kus	107,00		749,00
47	**3483M0318**	Svietidlo žiarivkové PEPS A2364PC komp. FL 2x36W IP 66	7,000	kus	1 630,00		11 410,00
48	**3488S0494**	Svietidlo núdzové BASET 9W NM / 2h / IP65,v cene svet.zdroj	3,000	kus	3 200,00		9 600,00
49	**354900Z01**	Pásovina FeZn 30 x 4	10,000	kg	65,50		655,00
50	**354900Z20**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	20,550	kg	59,00		1 212,45
51	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	2,000	kus	48,50		97,00
52	**354903Z20**	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	23,50		188,00
53	**354903Z22**	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	12,000	kus	20,50		246,00
54	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	53,00		106,00
55	**354903Z41**	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	6,000	kus	27,00		162,00
56	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	6,000	kus	42,00		252,00
57	**354903Z45**	Svorka SUA, univerzálna s priložkou	5,000	kus	18,40		92,00
58	**354903Z68**	Svorka ST 09, na vodovodné potrubie, D 4 "	8,000	kus	93,00		744,00
59	**354903Z90**	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	5,000	kus	45,50		227,50
60	**354903Z91**	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	5,000	kus	15,70		78,50
61	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	550,00		1 100,00
62	**354905Z20**	Štítok označovací	1,000	kus	1,70		1,70
63	**357532H010**	Rozvádzač RK	1,000	kus	53 500,00		53 500,00
64	**921AN31615**	Chránička CLIP	50,000	kus	14,60		730,00
65	**354905Z21**	Štítok označovací	30,000	kus	1,70		51,00
66	**354909K001**	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	262,00		262,00
		MATERIÁL spolu :	**125 040,40**	**Sk**			**125 040,40**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
67	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	6,000	hod	307,00	1 842,00	
68	213290020	Manipulácia v sieti NN	3,000	hod	307,00	921,00	
69	213290030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod	307,00	1 535,00	
70	213290050	Úprava rozvodnice	4,000	hod	307,00	1 228,00	
71	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	16,000	hod	307,00	4 912,00	
72	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	9,000	hod	307,00	2 763,00	
73	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	12,000	hod	307,00	3 684,00	
74	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	2,000	hod	307,00	614,00	
75	213290140	Demontáž a montáž obloženia priečok	10,000	hod	307,00	3 070,00	
76	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	307,00	9 210,00	
77	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	150,000	hod	307,00	46 050,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**75 829,00**	**Sk**		**75 829,00**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :Elektroinštalácia

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
78	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	3,000	kus	136,00	408,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**408,00**	**Sk**		**408,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**76 237,00**	**Sk**		**76 237,00**	
		Za rozpočet celkom :	**201 277,40**	**Sk**		**76 237,00**	**125 040,40**

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559233
tel./fax 048/4142090

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Plynová kotolňa
Objekt :TOV Majer
Časť :Elektroinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		MATERIÁL									
1	**132310280**	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3 mm	0,075	t		13 600,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1,000
2	**345332C110**	Ovládač núdzový 1-1	1,000	kus		399,00	399,00	399,00	399,00		1,000
3	**345420L202**	Zásuvka 1-nás. 91644 Plexo 55, nástenná, kompletná, ochr clo	5,000	kus		131,00	655,00	655,00	655,00		1,000
4	**345435A701**	Zásuvka 1-nás. 5515-7600	1,000	kus		400,00	400,00	400,00	400,00		1,000
5	**34564I811**	Hmoždinka upevňovacia SPP	100,000	kus		8,30	830,00	830,00	830,00		1,000
6	**354903O003**	Svorka modrá	6,000	kus		12,40	74,40	74,40	74,40		1,000
7	**354903O004**	Svorka žltá	6,000	kus		11,40	68,40	68,40	68,40		1,000
8	**354903O005**	Svorka hnedá	6,000	kus		12,00	72,00	72,00	72,00		1,000
9	**3585301A06**	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	1,000	kus		835,00	835,00	835,00	835,00		1,000
10	**3585301A06f**	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) S203 M-B25	5,000	kus		560,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		1,000
11	**548230220**	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15	8,000	kus		67,00	536,00	536,00	536,00		1,000
12	**246215450**	Farba syntetická podkladová žltá S 2012	1,000	kg		133,00	133,00	133,00	133,00		1,000
13	**246221630**	Farba základná EPODUR zelená S 2365	1,000	kg		88,50	88,50	88,50	88,50		1,000
14	**246420300**	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,500	kg		38,50	19,25	19,25	19,25		1,000
15	**311815520**	Konzola stenová nosná sieťová OEG348419 L1900mm	8,000	kus		75,50	604,00	604,00	604,00		1,000
16	**34571I008**	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	44,000	m		39,50	1 738,00	1 738,00	1 738,00		1,000
17	**34571I029**	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 25/40/2 (2m)	12,000	m		98,50	1 182,00	1 182,00	1 182,00		1,000
18	**341000M40**	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	75,000	m							
19	**341103M27**	Šnúra Cu jadro 500V CYSY (H05VV-F) 3Cx1,50	10,000	m		28,50	285,00	285,00	285,00		1,000
20	**341104M34**	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 4Dx0,75	25,000	m		26,00	650,00	650,00	650,00		1,000
21	**341104M51**	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 7Dx1	7,000	m		54,00	378,00	378,00	378,00		1,000
22	**341104M57**	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 12Cx0,75	25,000	m		71,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00		1,000
23	**341201M01**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	15,000	m		16,40	246,00	246,00	246,00		1,000
24	**341201M04**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax2,5	14,000	m		25,00	350,00	350,00	350,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
25	**341201M13**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	15,000	m		22,00	330,00	330,00	330,00		1,000
26	**341201M14**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	8,000	m		22,00	176,00	176,00	176,00		1,000
27	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	149,000	m		22,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00		1,000
28	**341201M18**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	64,000	m		35,50	2 272,00	2 272,00	2 272,00		1,000
29	**341201M23**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	15,000	m		84,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1,000
30	**341201M40**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	160,000	m		36,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00		1,000
31	**341201M46**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6	20,000	m		131,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00		1,000
32	**345353L202**	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	1,000	kus		210,00	210,00	210,00	210,00		1,000
33	**345369L201**	Prepínač rad.5B (6+6) : 90307 Plexo 55, kompletný, nástenný,	5,000	kus		262,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00		1,000
34	**34564I805**	Hák lustrový LH 105	17,000	kus		56,50	960,50	960,50	960,50		1,000
35	**345685D10**	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4 / 4mm2	10,000	kus		102,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1,000
36	**345685D15**	Škatuľa KR rozvodka 6455-27P, IP67, 5x4 / 6mm2	1,000	kus		185,00	185,00	185,00	185,00		1,000
37	**345701I02**	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová	38,000	m		14,80	562,40	562,40	562,40		1,000
38	**345701I03**	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	98,000	m		19,10	1 871,80	1 871,80	1 871,80		1,000
39	**345701I05**	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40 IEC, pancierová	6,000	m		41,50	249,00	249,00	249,00		1,000
40	**34571I031**	- uhol vnútorný biely SIE 25/40	6,000	kus		34,00	204,00	204,00	204,00		1,000
41	**34571I032**	- uhol vonkajší biely SAE 25/40	6,000	kus		30,50	183,00	183,00	183,00		1,000
42	**34571I036**	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/40 (2m)	42,000	m		108,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00		1,000
43	**34571I038**	- uhol vnútorný biely SIE 40/40	4,000	kus		48,00	192,00	192,00	192,00		1,000
44	**34571I039**	- uhol vonkajší biely SAE 40/40	4,000	kus		47,00	188,00	188,00	188,00		1,000
45	**3482M0052**	Svietidlo žiarovkové SUN A2600SUN38SD 2x60 W IP 20	1,000	kus		1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1,000
46	**3482M0442**	Lankový záves (1 pár) FPL.SS	7,000	kus		107,00	749,00	749,00	749,00		1,000
47	**3483M0318**	Svietidlo žiarivkové PEPS A2364PC komp. FL 2x36W IP 66	7,000	kus		1 630,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00		1,000
48	**3488S0494**	Svietidlo núdzové BASET 9W NM / 2h / IP65,v cene svet.zdroj	3,000	kus		3 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		1,000
49	**354900Z01**	Pásovina FeZn 30 x 4	10,000	kg		65,50	655,00	655,00	655,00		1,000
50	**354900Z20**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	20,550	kg		59,00	1 212,45	1 212,45	1 212,45		1,000
51	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	2,000	kus		48,50	97,00	97,00	97,00		1,000
52	**354903Z20**	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus		23,50	188,00	188,00	188,00		1,000
53	**354903Z22**	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	12,000	kus		20,50	246,00	246,00	246,00		1,000

Stavba :Plynová kotolňa
Objekt :TOV Majer
Časť :Elektroinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
54	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus		53,00	106,00	106,00	106,00		1,000
55	**354903Z41**	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	6,000	kus		27,00	162,00	162,00	162,00		1,000
56	**354903Z43**	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	6,000	kus		42,00	252,00	252,00	252,00		1,000
57	**354903Z45**	Svorka SUA, univerzálna s príložkou	5,000	kus		18,40	92,00	92,00	92,00		1,000
58	**354903Z68**	Svorka ST 09, na vodovodné potrubie, D 4 "	8,000	kus		93,00	744,00	744,00	744,00		1,000
59	**354903Z90**	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	5,000	kus		45,50	227,50	227,50	227,50		1,000
60	**354903Z91**	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	5,000	kus		15,70	78,50	78,50	78,50		1,000
61	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus		550,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1,000
62	**354905Z20**	Štítok označovací	1,000	kus		1,70	1,70	1,70	1,70		1,000
63	**357532H010**	Rozvádzač RK	1,000	kus		53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00		1,000
64	**921AN31615**	Chránička CLIP	50,000	kus		14,60	730,00	730,00	730,00		1,000
65	**354905Z21**	Štítok označovací	30,000	kus		1,70	51,00	51,00	51,00		1,000
66	**354909K001**	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus		262,00	262,00	262,00	262,00		1,000
		MATERIÁL spolu :	**125 040,40**	**Sk**				**125 040,40**	**125 040,40**		
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
67	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	6,000	hod		307,00	1 842,00	805,52	1 648,73	193,29	1,117
68	213290020	Manipulácia v sieti NN	3,000	hod		307,00	921,00	402,76	824,37	96,64	1,117
69	213290030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod		307,00	1 535,00	671,26	1 373,94	161,07	1,117
70	213290050	Úprava rozvodnice	4,000	hod	ROZPIS	307,00	1 228,00	537,01	1 099,16	128,85	1,117
71	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	16,000	hod	DO	307,00	4 912,00	2 148,05	4 396,64	515,41	1,117
72	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	9,000	hod	FAKTURY	307,00	2 763,00	1 208,28	2 473,11	289,92	1,117
73	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	12,000	hod		307,00	3 684,00	1 611,04	3 297,48	386,56	1,117
74	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	2,000	hod		307,00	614,00	268,50	549,58	64,42	1,117
75	213290140	Demontáž a montáž obloženia priečok	10,000	hod		307,00	3 070,00	1 342,53	2 747,90	322,13	1,117
76	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod		307,00	9 210,00	4 027,60	8 243,70	966,40	1,117
77	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 ?	150,000	hod		307,00	46 050,00	20 138,04	41 218,54	4 832,00	1,117
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**75 829,00**	**Sk**				**33 160,63**	**67 873,19**	**7 956,69**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									

Stavba :Plynová kotolňa
Objekt :TOV Majer
Časť :Elektroinštalácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
78	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	3,000	kus		136,00	408,00	193,91	377,84	30,15	1,080
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**408,00**	**Sk**				**193,91**	**377,84**	**30,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**76 237,00**	**Sk**				**33 354,55**	**68 251,04**	**7 986,84**	
		Za rozpočet celkom :	**201 277,40**	**Sk**				**158 394,07**	**193 290,56**	**7 986,84**	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 DIČ: SK1020559236

Krycí list rozpočtu

Pavol Styk-SERVIS

Stavba :vojsko	JKSO :
Objekt :TOV Majer	Rozpočet :
Časť :Meranie a regulácia	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 16.08.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS 97400 Banská Bystrica	IČO : 14156831 Ružová 9	DIČ : 1020559232 IČ DPH : SK1020559232
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	160 665 Sk	za M3 OP	1 M	160 665 Sk	za M
1 M2 ZP	160 665 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	160 665 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	19 682,50	115 329,90	135 012,40
4	iné :			
5	Súčet :	19 682,50	115 329,90	135 012,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		135 012,40
22	DPH 19 % z :	135 012,40	25 652,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		160 664,80

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel./fax: 048/4142090

Podpis :

Tlačivo . ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **16.08.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :vojsko
Časť :Meranie a regulácia

Objekt :TOV Majer

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	18 027,40	11 709,00	6 318,40	0,025	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	116 985,00	7 973,50	109 011,50	0,074	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	135 012,40	19 682,50	115 329,90	0,099	
Za rozpočet celkom :	135 012,40	19 682,50	115 329,90	0,099	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 DPH: SK1020559234

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**
Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Meranie a regulácia

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **16.08.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210010052	Rúrka tuhá kovová, závitová, voľne, pod omietkou 16 mm	10,000	m	25,00	250,00	
2	**345707K01**	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6013, pancierová (3m)	10,000	m	14,90		149,00
3	210020331	Žľab káblový el-inšt, lakovaný 25x50x25 mm	40,000	m	47,00	1 880,00	
4	**341022M01**	Vodič plochý Cu jadro NCEY 2x1	146,000	m	17,10		2 496,60
5	**341022M02**	Vodič plochý Cu jadro NCEY 3x1	22,000	m	17,70		389,40
6	**341035M01**	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 2x1,5	99,000	m	14,70		1 455,30
7	**341035M10**	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3x1,5	31,000	m	17,60		545,60
8	**341201M40**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5x1,5	57,000	m	22,50		1 282,50
9	210020332	Žľab káblový el-inšt, lakovaný 25x150x25mm	36,000	m	50,00	1 800,00	
10	210020341	Podperka pre žľab 50x25 mm	40,000	kus	35,50	1 420,00	
11	210020342	Podperka pre žľab 150x25 mm	36,000	kus	35,50	1 278,00	
12	210020922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	0,300	m2	6 790,00	2 037,00	
13	210021351	Odhrdzavenie kefovaním 100%	3,000	m2	26,00	78,00	
14	210021354	Náter základný jednozložkový	3,000	m2	28,50	85,50	
15	210021355	Náter vrchný jednozložkový	3,000	m2	23,50	70,50	
16	210100521	Ukončenie kábla	21,000	kus	46,00	966,00	
17	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svorie	20,000	m	84,00	1 680,00	
18	210220010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	20,000	m	8,20	164,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**18 027,40**	**Sk**		**11 709,00**	**6 318,40**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.					
19	360020354	Montáž-konzola pre regulátor teploty	2,000	kus	92,00	184,00	
20	360020360	Montáž-konzola pre pákový pohon	3,000	kus	103,00	309,00	
21	**4054D0151**	Servopohon	3,000	kus	4 290,00		12 870,00
22	360020385	Montáž-odber teploty	2,000	kus	60,50	121,00	
23	**405C000100**	Teplotný snímač QAC34	1,000	kus	510,00		510,00
24	**484M0700**	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 50	1,000	kus	2 880,00		2 880,00
25	**484M0701**	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 40	1,000	kus	2 570,00		2 570,00
26	**484M0702**	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX BP Js 25	1,000	kus	2 170,00		2 170,00
27	360020492	Montáž profilu /bm	6,000	kg	310,00	1 860,00	
28	360190092	Montáž štítku	42,000	kus	25,00	1 050,00	
29	360230881	Montáž ventila	2,000	kus	10,00	20,00	
30	**388408000**	Tlakomerný ventil	2,000	kus	855,00		1 710,00
31	360230931	Montáž tlmiča tlakového nárazu	1,000	kus	63,50	63,50	
32	**2863F2205**	Snímač tlaku	1,000	kus	5 660,00		5 660,00
33	360410002	Montáž teplomeru dvojitého	2,000	kus	135,00	270,00	
34	**405S05732**	Snímač teploty do jímky typ : QAZ21.5220	1,000	kus	705,00		705,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	360410020	Montáž snímača teploty dvojitý 112 12	6,000	kus	105,00	630,00	
36	**405C000105**	Teplotný snímač QAD	6,000	kus	790,00		4 740,00
37	360410052	Montáž regulátora teploty	1,000	kus	105,00	105,00	
38	360410074	Montáž tlakomera	1,000	kus	129,00	129,00	
39	360410084	Montáž regulátora tlaku	1,000	kus	129,00	129,00	
40	360410232	Montáž snímača vodivosti	1,000	kus	151,00	151,00	
41	**921AN01981**	Detektor plynu	1,000	kus	5 340,00		5 340,00
42	360420103	Montáž tranzistorového regulátora TRS 211	12,000	kus	192,00	2 304,00	
43	**4054C0310**	Regulátor RVS 63.283/109	1,000	kus	12 500,00		12 500,00
44	**4054C0311**	Regulátor RVS 63.243/109	1,000	kus	11 100,00		11 100,00
45	**4054C0312**	AVS 37.294/509	2,000	kus	4 310,00		8 620,00
46	**4054C0313**	AVS 82,491/101	2,000	kus	196,00		392,00
47	**4054C0314**	AVS 92,290/109	2,000	kus	141,00		282,00
48	**4054C0315**	AL 2-24 MR - A - PLC	1,000	kus	10 700,00		10 700,00
49	**4054C0316**	DR-60-24	1,000	kus	2 110,00		2 110,00
50	**4054C0317**	MC35 i	1,000	kus	13 300,00		13 300,00
51	**4054C0318**	AL2 - GSM -CAB	1,000	kus	3 400,00		3 400,00
52	**4054C0319**	Priestorový regulátor teploty	1,000	kus	2 130,00		2 130,00
53	**4054C0320**	Regulátor tlaku	1,000	kus	2 060,00		2 060,00
54	360430029	Montáž servopohonu typ	3,000	kus	216,00	648,00	
55	**405B012605**	Dvojcestný reg. ventil,	1,000	kus	3 262,50		3 262,50
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**116 985,00**	**Sk**		**7 973,50**	**109 011,50**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**135 012,40**	**Sk**		**19 682,50**	**115 329,90**
		Za rozpočet celkom :	**135 012,40**	**Sk**		**19 682,50**	**115 329,90**

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
tel./fax 048/4142090

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **16.08.2007**

Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Meranie a regulácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210010052	Rúrka tuhá kovová, závitová, voľne, pod omietkou 16 mm	10,000	m		25,00	250,00	106,00	216,96	33,04	1,152
2	**345707K01**	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6013, pancierová (3m)	10,000	m		14,90	149,00	149,00	149,00		1,000
3	210020331	Žľab káblový el-inšt, lakovaný 25x50x25 mm	40,000	m		47,00	1 880,00	794,98	1 627,17	253,01	1,155
4	**341022M01**	Vodič plochý Cu jadro NCEY 2x1	146,000	m		17,10	2 496,60	2 496,60	2 496,60		1,000
5	**341022M02**	Vodič plochý Cu jadro NCEY 3x1	22,000	m		17,70	389,40	389,40	389,40		1,000
6	**341035M01**	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 2x1,5	99,000	m		14,70	1 455,30	1 455,30	1 455,30		1,000
7	**341035M10**	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3x1,5	31,000	m		17,60	545,60	545,60	545,60		1,000
8	**341201M40**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5x1,5	57,000	m		22,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50		1,000
9	210020332	Žľab káblový el-inšt, lakovaný 25x150x25mm	36,000	m		50,00	1 800,00	758,80	1 553,12	246,80	1,159
10	210020341	Podperka pre žľab 50x25 mm	40,000	kus		35,50	1 420,00	595,96	1 219,81	200,15	1,164
11	210020342	Podperka pre žľab 150x25 mm	36,000	kus		35,50	1 278,00	536,37	1 097,85	180,12	1,164
12	210020922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	0,300	m2		6 790,00	2 037,00	857,56	1 755,25	281,75	1,161
13	210021351	Odhrdzavenie kefovaním 100%	3,000	m2		26,00	78,00	32,61	66,75	11,25	1,169
14	210021354	Náter základný jednozložkový	3,000	m2		28,50	85,50	35,86	73,40	12,11	1,165
15	210021355	Náter vrchný jednozložkový	3,000	m2		23,50	70,50	29,81	61,01	9,48	1,156
16	210100521	Ukončenie kábla	21,000	kus		46,00	966,00	408,84	836,81	129,16	1,154
17	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svorie	20,000	m		84,00	1 680,00	708,99	1 451,16	228,83	1,158
18	210220010	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	20,000	m		8,20	164,00	69,49	142,23	21,86	1,153
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**18 027,40**	**Sk**				**11 253,66**	**16 419,91**	**1 607,56**	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.									
19	360020354	Montáž-konzola pre regulátor teploty	2,000	kus		92,00	184,00	77,60	158,83	25,17	1,158
20	360020360	Montáž-konzola pre pákový pohon	3,000	kus		103,00	309,00	130,08	266,25	42,75	1,161
21	**4054D0151**	Servopohon	3,000	kus		4 290,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00		1,000

Stavba :Vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Meranie a regulácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
22	360020385	Montáž-odber teploty	2,000	kus		60,50	121,00	51,02	104,42	16,58	1,159
23	**405C000100**	Teplotný snímač QAC34	1,000	kus		510,00	510,00	510,00	510,00		1,000
24	**484M0700**	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 50	1,000	kus		2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00		1,000
25	**484M0701**	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX AP Js 40	1,000	kus		2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00		1,000
26	**484M0702**	Zmiešavacia klapk trojcestná MIX BP Js 25	1,000	kus		2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00		1,000
27	360020492	Montáž profilu /bm do 1kg/m	6,000	kg		310,00	1 860,00	782,97	1 602,58	257,39	1,161
28	360190092	Montáž štítku	42,000	kus		25,00	1 050,00	440,08	900,76	149,16	1,166
29	360230881	Montáž ventila	2,000	kus		10,00	20,00	42,43	86,85	-66,84	0,230
30	**388408000**	Tlakomerný ventil	2,000	kus		855,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00		1,000
31	360230931	Montáž tlmiča tlakového nárazu	1,000	kus		63,50	63,50	26,85	54,95	8,55	1,156
32	**2863F2205**	Snímač tlaku	1,000	kus		5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00		1,000
33	360410002	Montáž teplomeru dvojitého	2,000	kus		135,00	270,00	113,30	231,91	38,09	1,164
34	**405S05732**	Snímač teploty do jímky typ : QAZ21.5220	1,000	kus		705,00	705,00	705,00	705,00		1,000
35	360410020	Montáž snímača teploty dvojitý 112 12	6,000	kus		105,00	630,00	265,83	544,10	85,87	1,158
36	**405C000105**	Teplotný snímač QAD	6,000	kus		790,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00		1,000
37	360410052	Montáž regulátora teploty	1,000	kus		105,00	105,00	44,31	90,69	14,31	1,158
38	360410074	Montáž tlakomera	1,000	kus		129,00	129,00	54,24	111,02	17,98	1,162
39	360410084	Montáž regulátora tlaku	1,000	kus		129,00	129,00	54,24	111,02	17,98	1,162
40	360410232	Montáž snímača vodivosti	1,000	kus		151,00	151,00	63,64	130,26	20,74	1,159
41	**921AN01981**	Detektor plynu	1,000	kus		5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00		1,000
42	360420103	Montáž tranzistorového regulátora TRS 211	12,000	kus		192,00	2 304,00	971,49	1 988,44	315,53	1,159
43	**4054C0310**	Regulátor RVS 63.283/109	1,000	kus		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		1,000
44	**4054C0311**	Regulátor RVS 63.243/109	1,000	kus		11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		1,000
45	**4054C0312**	AVS 37.294/509	2,000	kus		4 310,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00		1,000
46	**4054C0313**	AVS 82,491/101	2,000	kus		196,00	392,00	392,00	392,00		1,000
47	**4054C0314**	AVS 92,290/109	2,000	kus		141,00	282,00	282,00	282,00		1,000
48	**4054C0315**	AL 2-24 MR - A - PLC	1,000	kus		10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00		1,000
49	**4054C0316**	DR-60-24	1,000	kus		2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00		1,000
50	**4054C0317**	MC35 i	1,000	kus		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00		1,000

Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Meranie a regulácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
51	**4054C0318**	AL2 - GSM -CAB	1,000	kus		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		1,000
52	**4054C0319**	Priestorový regulátor teploty	1,000	kus		2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00		1,000
53	**4054C0320**	Regulátor tlaku	1,000	kus		2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00		1,000
54	360430029	Montáž servopohonu typ	3,000	kus		216,00	648,00	273,09	558,95	89,05	1,159
55	**405B012605**	Dvojcestný reg. ventil,	1,000	kus		3 262,50	3 262,50	3 262,50	3 262,50		1,000
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**116 985,00**	**Sk**				**112 402,67**	**115 952,53**	**1 032,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**135 012,40**	**Sk**				**123 656,33**	**132 372,44**	**2 639,87**	
		Za rozpočet celkom :	**135 012,40**	**Sk**				**123 656,42**	**132 372,53**	**2 639,87**	

Pavol STYK-SERVIS
Ružová 9
BANSKÁ ŠTIAVNICA
IČO: 14156831 DIČ: 1020059023

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Plynová kotolňa	JKSO :
Objekt :TOV Majer	Rozpočet :
Časť :Stavebná časť	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol STYK - SERVIS 97400 Banská Bystrica	IČO : 14156831 Ružová 9	DIČ : 1020559232 IČ DPH : SK1020559232
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	196 779 Sk	za M3 OP	1 M	196 779 Sk	za M
1 M2 ZP	196 779 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	196 779 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	92 855,91		92 855,91
2	PSV :	39 014,94	33 489,30	72 504,24
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	131 870,85	33 489,30	165 360,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	165 360,15
22	DPH 19 %-ná : 165 360,15	31 418,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	196 778,55
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol STYK-SERVIS Ružová 9 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232 tel./fax: 048/4142090

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **16.08.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :vojsko
Časť :Stavebná časť

Objekt :TOV Majer

Pavol Styk-SERVIS

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	349,97	349,97			
2 - ZÁKLADY	6 512,41	6 512,41		2,309	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 140,93	12 140,93		3,480	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	644,98	644,98		0,176	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	41 696,49	41 696,49		31,337	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31 511,13	31 511,13		0,089	2,295
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	92 855,91	92 855,91		37,390	2,295
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	732,97	732,97		0,004	0,002
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	27 794,55	7 479,54	20 315,01	0,089	0,296
76 - KONŠTRUKCIE	28 527,52	8 212,51	20 315,01	0,093	0,298
771 - Podlahy z dlaždic keramických	30 327,22	15 816,92	14 510,30	0,950	
77 - PODLAHY	30 327,22	15 816,92	14 510,30	0,950	
783 - Nátery	7 281,22	7 281,22		0,019	
784 - Maľby	6 368,28	6 368,28		0,024	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 649,50	13 649,50		0,043	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	72 504,24	37 678,93	34 825,31	1,086	0,298
Za rozpočet celkom :	165 360,15	130 534,84	34 825,31	38,476	2,593

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**
Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Stavebná časť

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **16.08.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

Pavol Styk-SERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,428	m3	680,00	291,04	
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	0,226	m3	191,00	43,17	
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,202	m3	78,00	15,76	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**349,97**	**Sk**		**349,97**	
		2 - ZÁKLADY					
4	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,071	m3	880,00	62,48	
5	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,017	t	35 600,00	605,20	
6	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,277	m3	3 020,00	836,54	
7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,740	m2	212,00	580,88	
8	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,740	m2	42,50	116,45	
9	274361721	Výstuž základových pásov 10425	0,023	t	39 200,00	901,60	
10	278381154	Základ pod stroje plochy do 1 m2 B 20(C16/20)	0,041	m3	7 860,00	322,26	
11	278381164	Základ pod stroje plochy do 2 m2 B 20(C16/20)	0,490	m3	6 300,00	3 087,00	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**6 512,41**	**Sk**		**6 512,41**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
12	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek	1,161	m3	4 770,00	5 537,97	
13	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm	6,000	kus	311,00	1 866,00	
14	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	2,000	kus	383,00	766,00	
15	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách	3,200	m2	840,00	2 688,00	
16	342241151	Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm	2,291	m2	560,00	1 282,96	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12 140,93**	**Sk**		**12 140,93**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
17	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,071	m3	3 140,00	222,94	
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	0,980	m2	255,00	249,90	
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	0,980	m2	103,00	100,94	
20	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,002	t	35 600,00	71,20	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**644,98**	**Sk**		**644,98**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
21	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	41,560	m2	49,00	2 036,44	
22	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	9,760	m	37,00	361,12	
23	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	90,953	m2	37,50	3 410,74	
24	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	11,520	m2	304,00	3 502,08	
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ťahčeného alebo klasického kameniva					
		Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !					
25	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuk	8,855	m2	407,00	3 603,99	
26	622491172	Náter vonk. stien zlož. I-III z lešenia Lykocelom dvojnásobn	7,000	m2	201,00	1 407,00	
27	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,750	m3	3 350,00	5 862,50	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.	1,750	m3	41,00	71,75	
29	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,028	t	35 600,00	996,80	
30	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	12,114	m3	1 010,00	12 235,14	
31	632451054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr	36,254	m2	212,00	7 685,85	
32	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	0,240	m2	267,00	64,08	
33	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	459,00	459,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**41 696,49**	**Sk**		**41 696,49**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
34	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	46,930	m2	82,00	3 848,26	
35	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	46,200	m2	49,50	2 286,90	
36	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	2,400	m2	91,00	218,40	
37	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,090	m3	3 390,00	305,10	
38	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,135	m3	2 780,00	375,30	
39	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0,090	m3	1 140,00	102,60	
40	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,135	m3	955,00	128,93	
41	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,50	5,50	
42	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	1,000	kus	10,90	10,90	
43	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	2,520	m2	113,00	284,76	
44	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus	16,20	32,40	
45	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,857	m2	166,00	474,26	
46	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,203	m3	1 350,00	274,05	
47	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,468	m3	870,00	407,16	
48	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,600	m	190,00	684,00	
49	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,593	t	244,00	632,69	
50	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,593	t	8,00	20,74	
51	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,593	t	199,00	516,01	
52	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	2,593	t	419,00	1 086,47	
53	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,390	t	530,00	19 816,70	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 511,13**	**Sk**		**31 511,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**92 855,91**	**Sk**		**92 855,91**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
54	764317200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	1,410	m2	469,00	661,29	
55	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	2,400	m	25,50	61,20	
56	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,225	%	1,45	10,48	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**732,97**	**Sk**		**732,97**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
57	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	65,000	kg	27,00	1 755,00	
58	**553000113**	Oceľová platňa	1,000	kus	2 979,01		2 979,01
59	**553410710**	Dvere kov. vlys. zám. FAB 746576.1	1,000	kus	17 336,00		17 336,00
60	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	295,500	kg	18,70	5 525,85	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
61	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výš	275,959	%	0,72	198,69	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**27 794,55**	**Sk**		**7 479,54**	**20 315,01**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**28 527,52**	**Sk**		**8 212,51**	**20 315,01**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
62	771274121	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 20cm	1,200	m	117,00	140,40	
63	771274241	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 15cm	1,200	m	72,50	87,00	
64	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	39,708	m	52,50	2 084,67	
65	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,254	m2	345,00	12 507,63	
66	**597640000**	Dlaž. hl. povrch. A	41,458	m2	350,00		14 510,30
67	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	293,300	%	3,40	997,22	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**30 327,22**	**Sk**		**15 816,92**	**14 510,30**
		77 - PODLAHY spolu :	**30 327,22**	**Sk**		**15 816,92**	**14 510,30**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
68	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	38,896	m2	164,00	6 378,94	
69	783903812	Odmastenie saponátmi	32,810	m2	27,50	902,28	
		783 - Nátery spolu :	**7 281,22**	**Sk**		**7 281,22**	
		784 - Maľby					
70	784402802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	41,185	m2	28,00	1 153,18	
71	784452272	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	114,870	m2	26,50	3 044,06	
72	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	114,870	m2	18,90	2 171,04	
		784 - Maľby spolu :	**6 368,28**	**Sk**		**6 368,28**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 649,50**	**Sk**		**13 649,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**72 504,24**	**Sk**		**37 678,93**	**34 825,31**
		Za rozpočet celkom :	**165 360,15**	**Sk**		**130 534,84**	**34 825,31**

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Pavol STYK - SERVIS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **16.08.2007**

Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Stavebná časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	0,428	m3		680,00	291,04	156,61	251,30	39,74	1,158
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	0,226	m3		191,00	43,17	23,80	38,19	4,98	1,130
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	0,202	m3		78,00	15,76	8,60	13,80	1,96	1,142
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**349,97**	**Sk**				**189,01**	**303,29**	**46,68**	
		2 - ZÁKLADY									
4	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,071	m3		880,00	62,48	60,68	67,06	-4,58	0,932
5	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,017	t		35 600,00	605,20	619,68	638,44	-33,24	0,948
6	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	0,277	m3		3 020,00	836,54	871,59	885,34	-48,80	0,945
7	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,740	m2		212,00	580,88	491,09	565,47	15,41	1,027
8	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,740	m2		42,50	116,45	62,53	100,33	16,12	1,161
9	274361721	Výstuž základových pásov 10425	0,023	t		39 200,00	901,60	876,32	931,51	-29,91	0,968
10	278381154	Základ pod stroje plochy do 1 m2 B 20(C16/20)	0,041	m3		7 860,00	322,26	243,95	298,98	23,28	1,078
11	278381164	Základ pod stroje plochy do 2 m2 B 20(C16/20)	0,490	m3		6 300,00	3 087,00	2 458,73	2 900,68	186,32	1,064
		2 - ZÁKLADY spolu :	**6 512,41**	**Sk**				**5 684,56**	**6 387,80**	**124,61**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
12	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek	1,161	m3		4 770,00	5 537,97	5 789,11	6 102,84	- 564,88	0,907
13	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm	6,000	kus		311,00	1 866,00	1 673,61	1 967,39	- 101,36	0,948
14	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	2,000	kus		383,00	766,00	743,44	831,45	-65,45	0,921
15	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách	3,200	m2		840,00	2 688,00	2 542,01	2 722,34	-34,35	0,987
16	342241151	Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm	2,291	m2		560,00	1 282,96	1 177,00	1 277,02	5,94	1,005
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12 140,93**	**Sk**				**11 925,17**	**12 901,04**	**- 760,09**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
17	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,071	m3		3 140,00	222,94	228,96	234,93	-11,99	0,949

Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Stavebná časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	0,980	m2		255,00	249,90	167,59	225,55	24,35	1,108
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	0,980	m2		103,00	100,94	54,49	87,44	13,50	1,154
20	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,002	t		35 600,00	71,20	72,96	75,16	-3,96	0,947
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**644,98**	**Sk**				**524,00**	**623,08**	**21,90**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
21	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	41,560	m2		49,00	2 036,44	1 496,14	2 047,16	-10,74	0,995
22	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	9,760	m		37,00	361,12	211,68	316,59	44,52	1,141
23	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	90,953	m2		37,50	3 410,74	2 269,81	3 341,88	68,48	1,021
24	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	11,520	m2		304,00	3 502,08	2 729,53	3 268,60	233,46	1,071
25	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuk	8,855	m2		407,00	3 603,99	3 022,57	3 562,33	41,66	1,012
26	622491172	Náter vonk. stien zlož. I-III z lešenia Lykocelom dvojnásobn	7,000	m2		201,00	1 407,00	1 182,36	1 326,21	80,78	1,061
27	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	1,750	m3		3 350,00	5 862,50	5 819,47	6 070,06	- 207,56	0,966
28	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr.	1,750	m3		41,00	71,75	43,42	69,66	2,09	1,030
29	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,028	t		35 600,00	996,80	1 023,54	1 054,43	-57,63	0,945
30	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	12,114	m3		1 010,00	12 235,14	10 668,34	12 016,73	218,43	1,018
31	632451054	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr	36,254	m2		212,00	7 685,85	6 390,12	7 458,45	227,39	1,030
32	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	0,240	m2		267,00	64,08	49,63	60,30	3,78	1,063
33	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus		459,00	459,00	294,62	409,95	49,05	1,120
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**41 696,49**	**Sk**				**35 201,23**	**41 002,35**	**693,72**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
34	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	46,930	m2		82,00	3 848,26	3 226,00	3 800,31	47,98	1,013
35	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	46,200	m2		49,50	2 286,90	1 253,96	1 973,00	313,99	1,159
36	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	2,400	m2		91,00	218,40	132,83	192,84	25,55	1,133
37	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,090	m3		3 390,00	305,10	163,89	262,97	42,13	1,160
38	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,135	m3		2 780,00	375,30	201,52	323,36	51,94	1,161
39	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0,090	m3		1 140,00	102,60	55,29	88,72	13,88	1,156
40	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,135	m3		955,00	128,93	69,22	111,07	17,86	1,161
41	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus		5,50	5,50	2,93	4,70	0,80	1,169
42	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	1,000	kus		10,90	10,90	5,87	9,42	1,48	1,157

Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Stavebná časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
43	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	2,520	m2		113,00	284,76	175,96	252,87	31,90	1,126
44	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus		16,20	32,40	17,36	27,85	4,55	1,163
45	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,857	m2		166,00	474,26	282,80	417,45	56,80	1,136
46	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,203	m3		1 350,00	274,05	150,39	236,62	37,43	1,158
47	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,468	m3		870,00	407,16	226,50	352,60	54,56	1,155
48	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	3,600	m		190,00	684,00	384,27	594,11	89,90	1,151
49	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,593	t		244,00	632,69	382,58	613,90	18,80	1,031
50	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2,593	t		8,00	20,74	12,58	20,18	0,56	1,028
51	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,593	t		199,00	516,01	310,92	498,91	17,09	1,034
52	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	2,593	t		419,00	1 086,47	658,62	1 056,82	29,65	1,028
53	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	37,390	t		530,00	19 816,70	12 018,43	19 284,77	532,09	1,028
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**31 511,13**	**Sk**				**19 731,93**	**30 122,48**	**1 388,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**92 855,91**	**Sk**				**73 255,91**	**91 340,05**	**1 515,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
54	764317200	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké zo železobet. dosiek	1,410	m2		469,00	661,29	403,93	599,59	61,71	1,103
55	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	2,400	m		25,50	61,20	25,76	52,73	8,48	1,161
56	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,225	%		1,45	10,48	10,48	10,48		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**732,97**	**Sk**				**440,17**	**662,80**	**70,19**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
57	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	65,000	kg		27,00	1 755,00	967,84	1 562,51	192,48	1,123
58	**553000113**	Oceľová platňa	1,000	kus		2 979,01	2 979,01	2 979,01	2 979,01		1,000
59	**553410710**	Dvere kov. vlys. zám. FAB 746576.1	1,000	kus		17 336,00	17 336,00	17 336,00	17 336,00		1,000
60	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	295,500	kg		18,70	5 525,85	3 207,69	4 969,35	555,06	1,112
61	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výš	275,959	%		0,72	198,69	198,69	198,69		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**27 794,55**	**Sk**				**24 689,23**	**27 045,56**	**747,54**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**28 527,52**	**Sk**				**25 129,40**	**27 708,36**	**817,73**	
		77 - PODLAHY									

Stavba :vojsko
Objekt :TOV Majer
Časť :Stavebná časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
62	771274121	Montáž obkl.stupňov skliz.keram.do flex.lep.do 20cm	1,200	m		117,00	140,40	79,35	125,90	14,49	1,115
63	771274241	Montáž obkl.podstup.skliz.keram.do flex.lep.do 15cm	1,200	m		72,50	87,00	51,59	78,75	8,25	1,105
64	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	39,708	m		52,50	2 084,67	1 284,32	2 099,18	-14,35	0,993
65	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	36,254	m2		345,00	12 507,63	7 484,26	11 330,92	1 176,69	1,104
66	**597640000**	Dlaž. hl. povrch. A	41,458	m2		350,00	14 510,30	14 510,30	14 510,30		1,000
67	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	293,300	%		3,40	997,22	997,22	997,22		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**30 327,22**	**Sk**				**24 407,03**	**29 142,26**	**1 185,09**	
		77 - PODLAHY spolu :	**30 327,22**	**Sk**				**24 407,03**	**29 142,26**	**1 185,09**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
68	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	38,896	m2		164,00	6 378,94	4 199,14	5 855,00	523,87	1,089
69	783903812	Odmastenie saponátmi	32,810	m2		27,50	902,28	436,43	755,91	146,43	1,194
		783 - Nátery spolu :	**7 281,22**	**Sk**				**4 635,57**	**6 610,91**	**670,29**	
		784 - Maľby									
70	784402802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	41,185	m2		28,00	1 153,18	497,87	1 014,29	138,83	1,137
71	784452272	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	114,870	m2		26,50	3 044,06	1 681,15	2 801,27	242,24	1,087
72	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	114,870	m2		18,90	2 171,04	1 235,66	2 254,98	-84,28	0,963
		784 - Maľby spolu :	**6 368,28**	**Sk**				**3 414,69**	**6 070,55**	**296,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 649,50**	**Sk**				**8 050,26**	**12 681,46**	**967,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**72 504,24**	**Sk**				**57 586,70**	**69 532,09**	**2 969,91**	
		Za rozpočet celkom :	**165 360,15**	**Sk**				**130 844,94**	**160 874,47**	**4 485,68**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

