ZMLUVA O DIELO č. PSB ZV- 43 -9/2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov Zvolen**
	Sídlo:		Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Tomáš TÓTH , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/463381 č. faxu: 0960/463387
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Petr Volek
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**TESTAV SK a.s.**
	Sídlo	:	Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťaková, člen predstavenstva
	IČO	:	35822040
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	DIČ	:	2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB a.s.
	Číslo účtu	:	155225693/7500
	Kontakt:	:	0911570711

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2828/B

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Havária redukčného ventilu na hlavnom vodovode v objekte Kasárne Sliač
Miesto stavby: VÚ 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava formou výmeny redukčného ventilu VÚ 4977 Sliač.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 19.2.2010
Ukončenie prác: 25.2.2010

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného, odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je :

Cena bez DPH	**:**	**2 846,35 €**
DPH	**:**	**540,81 €**
Cena celkom s DPH	**:**	**3 387,16 €**

Slovom : Tritisíctristoosemdesiatsedem 16/100 €

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Na viac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

6.6. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne výrubom.

6.7. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady (poruchy) diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu (poruchu) odstráni na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.4. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).

7.5. O odstránení včas nahlásených vád (porúch) predmetu zmluvy v čase plnenia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.4. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.6. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.

Finančná správa SR ZVOLEN

V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

10.7. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
z. Petr Volek

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Zvolene , dňa 18.2.2010

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

STAV SK, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
IČO: 35 942 490
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účtovnej hospodárnej efektívnej a účinná.
Zistené nedostatky: ...
Dátum: ... hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: ...
Dátum: ... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Havaria redukčného ventilu na hlavnom vodovode v objekte Sliač	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval : Ing.Michal B éreš	
Miesto : Sliač	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO : 30845572	DIČ :
96001 Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK a.s.		IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
81106 Bratislava		Palisady29/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	3 387 EUR	za M3 OP	1 M	3 387 EUR	za M
1 M2 ZP	3 387 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	3 387 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	581,00		581,00
2	PSV :	165,35		165,35
3	MCE :			
4	iné :		2 100,00	2 100,00
5	Súčet :	746,35	2 100,00	2 846,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 846,35
22	DPH 19 % z : 2 846,35	540,81
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 387,16

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	85 749,14
	Cena s DPH	102 041,58
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

O účtu :
Ing. Marián MARUŠKA

. PSB Zvolen
ateľ : TESTAV SK a.s.
ojektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Michal B éreš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Havaria redukčného ventilu na hlavnom vodovode v objekte Sliač

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	**2 100,00**		**2 100,00**	*63 264,60*	0,001
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
8 - RÚROVÉ VEDENIA	**581,00**	**581,00**		*17 503,21*	0,275
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**581,00**	**581,00**		*17 503.21*	0,275
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
734 - Armatúry	**165,35**	**165,35**		*4 981,33*	0,027
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**165,35**	**165,35**		*4 981,33*	0,027
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**165,35**	**165,35**		*4 981,33*	0,027
Za rozpočet celkom :	**2 846,35**	**746,35**	**2 100,00**	*85 749,14*	0,304



, Zvolen

ESTAV SK a.s.

Havaria redukčného ventilu na hlavnom vodovode v objekte Sliač

Projektant :

Spracoval : **Ing.Michal B éreš**

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		MATERIÁL						
1	**405B005215**	Redukčný ventil DN 80	1,000	kus	2 100,00	**2 100,00**	*63 264,60*	19
		MATERIÁL spolu :	**2 100,00**	**EUR**		**2 100,00**	*63 264,60*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
2	810392111	Úprava potrubia pre osadenie nového redukčného ventilu	1,000	kus	75,00	**75,00**	*2 259,45*	19
3	892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 80	60,000	m	0,43	**25,80**	*777,25*	19
4	892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	60,000	m	2,77	**166,20**	*5 006,94*	19
5	892372111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia	2,000	kus	157,00	**314,00**	*9 459,56*	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**581,00**	**EUR**		**581,00**	*17 503,21*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**581,00**	**EUR**		**581,00**	*17 503,21*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
6	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami DM 80	1,000	kus	7,35	**7,35**	*221,43*	19
7	734109116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	1,000	súbor	43,00	**43,00**	*1 295,42*	19
8	734109120	Montáž redukčného ventilu DM 80	1,000	súbor	115,00	**115,00**	*3 464,49*	19
		734 - Armatúry spolu :	**165,35**	**EUR**		**165,35**	*4 981,33*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**165,35**	**EUR**		**165,35**	*4 981,33*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**165,35**	**EUR**		**165,35**	*4 981,33*	
		Za rozpočet celkom :	**2 846,35**	**EUR**		**2 846,35**	*85 749,14*	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-43-9/20010



.....

Peter Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen